

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Nisku przy  
ul. Kościuszki 7  
ADRES INWESTYCJI : Nisko, ul.Kościuszki 7  
INWESTOR : Powiat Niżański  
ADRES INWESTORA : 37-400 Nisko, Plac Wolności 2  
BRANŻA : budowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wacław Bełzak  
DATA OPRACOWANIA : 14 październik 2025

---

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Parter</b>			
1.1		<b>0/01+0/03 Wiatrołap i komunikacja</b>			
1	ZKNR C-1	Analogia - Zabezpieczenie drzwi folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-01				
1		1.6*2.1+1.0*2.05+1.6*3.34*2	m <sup>2</sup>	16.098	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.098</b>
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
1		(0.95*2+1.64)*3.10+(4.2+2.48+1.33+7.41+0.47+5.90+3.13+1.66+0.68+5.73)*3.10	m <sup>2</sup>	113.243	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.243</b>
3	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2013-01				
1		113.243	m <sup>2</sup>	113.243	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.243</b>
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02				
1		113.243	m <sup>2</sup>	113.243	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.243</b>
5	KNR-W 2-02	Jednokrotne lakierowanie ścian - zabezpieczenie ścian przed zabrudzeniem - do wysokości 2,0m	m <sup>2</sup>		
d.1.	1509-08				
1		37.2*1.9	m <sup>2</sup>	70.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.680</b>
6	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
d.1.	2701-01				
1		1.51+50.72	m <sup>2</sup>	52.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.230</b>
7	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0504-03				
1		1.51+41.36	m <sup>2</sup>	42.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.870</b>
8	KNR-W 4-01	Zerwanie cokołka cementowego - skucie cokołka z płytek na kleju	m		
d.1.	0804-08				
1		2.0+1.94+0.53+1.33+1.8+3.06+0.75+0.47+5.9+0.6+1.53+0.15+0.61+0.68+1.5+2.2+0.44+2.37	m	27.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.860</b>
9	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - oczyszczenie z resztek kleju, zagruntowanie	m <sup>2</sup>		
d.1.	1118-01				
1		42.87	m <sup>2</sup>	42.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.870</b>
10	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą - wymiar, kolor i faktura płytek jak w części dobudowanej	m <sup>2</sup>		
d.1.	1118-03				
1		42.87	m <sup>2</sup>	42.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.870</b>
11	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wysokości cokołka równej 10 cm	m		
d.1.	1119-01				
1		27.86	m	27.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.860</b>
12	KNR-W 4-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż na czas remontu i ponowny montaż po remoncie	kpl.		
d.1.	0516-02				
1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
d.1.	1215-08				
1		52.23	m <sup>2</sup>	52.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.230</b>
1.2		<b>0/02 Pomieszczenie biurowe</b>			
14	Kalkulacja	Zabudowa z desek drewnianych rur co . Demontaż, wyczyszczenie, malowanie dwukrotnie lakierującą i ponowny montaż (kolor uzgodnić z inwestorem)	m <sup>2</sup>		
d.1.	własna				
2		(2.1+4.54)*(0.15+0.25)	m <sup>2</sup>	2.656	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.656</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
2		9.53	m <sup>2</sup>	9.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.530</b>
16	KNR-W 4-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż na czas remontu i ponowny montaż po remoncie	kpl.		
d.1.	0516-02				
2		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	ZKNR C-1	Analogia - Zabezpieczenie okien, parapetów folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-01				
2		1.56*1.6+0.25*1.6	m <sup>2</sup>	2.896	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.896</b>
18	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0353-07				
2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego po 5 cm z dwóch stron otworu (0.05*0.28*2.1)*2	m <sup>3</sup>		
d.1.	0331-03				
2			m <sup>3</sup>	0.059	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.059</b>
20	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
d.1.	0708-03				
2		1.0+2.1*2	m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
21	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
2		2.90*(2.1*2+4.54*2)	m <sup>2</sup>	38.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.512</b>
22	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2013-01				
2		2.90*(2.1*2+4.54*2)	m <sup>2</sup>	38.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.512</b>
23	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02				
2		38.512	m <sup>2</sup>	38.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.512</b>
24	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
d.1.	2701-01				
2		9.53	m <sup>2</sup>	9.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.530</b>
25	KNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 29cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	1104-02				
2		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
26	KNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne) "90" z klamką i zamkiem na wkładkę bębnową - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1103-01				
2		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
27	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
d.1.	1215-08				
2		11.86	m <sup>2</sup>	11.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.860</b>
<b>1.3</b>		<b>0/04 Toaleta</b>			
28	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
3		1.66	m <sup>2</sup>	1.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.660</b>
29	ZKNR C-1	Analogia - Zabezpieczenie umywalki i kompaktu folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-01				
3		3	m <sup>2</sup>	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
30	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0353-07				
3		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego po 5 cm z dwóch stron otworu (0.05*0.54*2.1)*2	m <sup>3</sup>		
d.1.	0331-03				
3			m <sup>3</sup>	0.113	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.113</b>
32	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
d.1.	0708-03				
3		1.0+2.1*2	m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
33	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0809-06				
3		0.05*0.54*2	m <sup>2</sup>	0.054	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.054</b>
34	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej - uzupełnienie płytek na szpalecie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0840-05				
3		0.4*2.05*2	m <sup>2</sup>	1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
35	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08				
3		0.9*(1.66*2+1.0*2)	m <sup>2</sup>	4.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.788</b>
36	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02				
3		4.788	m <sup>2</sup>	4.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.788</b>
37	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
d.1.	2701-01				
3		1.66	m <sup>2</sup>	1.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.660</b>
38	KNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych, stała+ opaska od strony korytarza "70"	m <sup>2</sup>		
d.1.	1104-02				
3		1.6	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
39	KNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych-skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne)- "70" - z klamką, zamkiem łazienkowym, tulejami wentylacyjnymi - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1103-01				
3		1.4	m <sup>2</sup>	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
40	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
d.1.	1215-08				
3		1.66	m <sup>2</sup>	1.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.660</b>
<b>1.4</b>		<b>0/05 Pomieszczenie biurowe</b>			
41	Kalkulacja	Zabudowa z desek drewnianych rur co . Demontaż, wyczyszczenie, malowanie dwukrotnie lakierującą i ponowny montaż (kolor uzgodnić z inwestorem)	m <sup>2</sup>		
d.1.	własna				
4		(2.46+3.70)*(0.15+0.25)	m <sup>2</sup>	2.464	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.464</b>
42	Kalkulacja	Demontaż i ponowny montaż po remoncie żaluzji okiennych, listwowych, pionowych	kpl.		
d.1.	własna				
4		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
4		14.84	m <sup>2</sup>	14.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.840</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 4	Analogia - Zabezpieczenie okien, parapetów folią malarską  1.56*1.6+0.25*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.896	  2.896
				<b>RAZEM</b>	<b>2.896</b>
45	KNR-W 4-02 d.1. 0516-02 4	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż na czas remontu i ponowny montaż po remoncie  1	kpl.  kpl.	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNR-W 4-01 d.1. 0314-02 4	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł  (1.5*0.16*0.1)*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.048	  0.048
				<b>RAZEM</b>	<b>0.048</b>
47	KNR-W 4-01 d.1. 0314-04 4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 140mm  1.5*2	m  m	  3.000	  3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
48	KNR-W 4-01 d.1. 0331-03 4	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych  1.05*2.1*0.29	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.639	  0.639
				<b>RAZEM</b>	<b>0.639</b>
49	KNR-W 4-01 d.1. 0705-04 4	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną  1.5*2	m  m	  3.000	  3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
50	KNR-W 4-01 d.1. 0708-03 4	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm  1.0+2.1*2	m  m	  5.200	  5.200
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
51	KNNR 2 d.1. 1104-03 4	Montaż drzwi - drzwi dostarczone przez inwestora  1.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.800	  1.800
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
52	KNR-W 4-01 d.1. 0353-07 4	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2  1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
53	KNR-W 4-01 d.1. 0331-03 4	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego po 5 cm z dwóch stron otworu (0.05*0.54*2.1)*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.113	  0.113
				<b>RAZEM</b>	<b>0.113</b>
54	KNR-W 4-01 d.1. 0708-03 4	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm  1.0+2.1*2	m  m	  5.200	  5.200
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
55	KNNR 2 d.1. 1104-02 4	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 47cm  2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.000	  2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
56	KNNR 2 d.1. 1103-01 4	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne) "90" z klamką i zamkiem na na wkładkę bębnową - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem 1.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.800	  1.800
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
57	NNRNKB d.1. 202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  2.9*(3.7*2+4.01*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.718	  44.718
				<b>RAZEM</b>	<b>44.718</b>
58	NNRNKB d.1. 202 2013-01 4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2  44.718	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.718	  44.718
				<b>RAZEM</b>	<b>44.718</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny  44.718	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.718	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.718</b>
60	KNR-W 2-02 d.1. 2701-01 4	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi  14.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.840</b>
61	Kalkulacja in- d.1. dywidualna 4	Montaż kratki wentylacyjnej fi 150 w suficie podwieszonym z podłączeniem za pomocą rury typu spiro z kanałem wentylacyjnym w ścianie  1	szt  szt	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
62	KNR-W 4-01 d.1. 1215-08 4	Mycie po robotach malarskich  14.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.840</b>
<b>1.5</b>		<b>0/06 Pomieszczenie biurowe</b>			
63	Kalkulacja d.1. własna 5	Zabudowa z desek drewnianych rur co . Demontaż, wyczyszczanie, malowanie dwukrotnie lakierującą i ponowny montaż (kolor uzgodnić z inwestorem)  2.68*(0.15+0.25)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.072	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.072</b>
64	Kalkulacja d.1. własna 5	Demontaż i ponowny montaż po remoncie żaluzji okiennych, listwowych, pionowych  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
65	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 5	Zabezpieczenie podłóg folią  11.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.900</b>
66	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 5	Analogia - Zabezpieczenie okien, parapetów, folią malarską  1.56*1.6+0.25*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.896	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.896</b>
67	KNR-W 4-02 d.1. 0516-02 5	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż na czas remontu i ponowny montaż po remoncie  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
68	KNR-W 4-01 d.1. 0353-07 5	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
69	KNR-W 4-01 d.1. 0331-03 5	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego po 5 cm z dwóch stron otworu (0.05*0.28*2.1)*2  (0.05*0.28*2.1)*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.059	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.059</b>
70	KNR-W 4-01 d.1. 0708-03 5	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm  1.0+2.1*2	m  m	  5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
71	NNRNKB d.1. 202 1134-02 5	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  2.9*(3.72+3.52+2.40+1.04+1.12+2.68)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.992</b>
72	NNRNKB d.1. 202 2013-01 5	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2  41.992	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.992</b>
73	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny  41.992	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.992	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>41.992</b>
74	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
d.1.	2701-01				
5		12.18	m <sup>2</sup>	12.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.180</b>
75	Kalkulacja in-	Montaż kratki wentylacyjnej fi 150 w suficie podwieszonym z podłączeniem za po-	szt		
d.1.	dywidualna	mocą rury typu spiro z kanałem wentylacyjnym w ścianie			
5		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
76	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 30cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	1104-02				
5		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
77	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych -	m <sup>2</sup>		
d.1.	1103-01	skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne) "90" z klamką i za-			
5		mkiem na na wkładkę bębnową - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup>	1.800	
		1.8			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
78	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
d.1.	1215-08				
5		12.18	m <sup>2</sup>	12.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.180</b>
<b>1.6</b>		<b>0/07 Toaleta</b>			
79	Kalkulacja	Zabudowa z desek drewnianych rur co . Demontaż, wyczyszczenie, malowanie	m <sup>2</sup>		
d.1.	własna	dwukrotnie lakierującą i ponowny montaż (kolor uzgodnić z inwestorem)			
6		(1.6+1.88+0.31+1.2)*(0.15+0.25)	m <sup>2</sup>	1.996	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.996</b>
80	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
6		5.30	m <sup>2</sup>	5.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.300</b>
81	ZKNR C-1	Analogia - Zabezpieczenie grzejnika, umywalki i kompaktu folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-01				
6		4	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
82	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0353-07				
6		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
83	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08	poszpachlowaniem nierówności			
6		0.9*(3.08*2+1.91*2)	m <sup>2</sup>	8.982	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.982</b>
84	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian -	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02	kolor jasny			
6		8.982	m <sup>2</sup>	8.982	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.982</b>
85	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
d.1.	2701-01				
6		5.42	m <sup>2</sup>	5.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.420</b>
86	Kalkulacja in-	Montaż kratki wentylacyjnej fi 150 w suficie podwieszonym z podłączeniem za po-	szt		
d.1.	dywidualna	mocą rury typu spiro z kanałem wentylacyjnym w ścianie			
6		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
87	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 10cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	1104-02				
6		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88	KNNR 2 d.1. 1103-01 6	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne) "90" z klamką, zamkiem łazienkowym, tulejami wentylacyjnymi - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
<b>1.7</b>		<b>0/08 Archiwum</b>			
89	KNR-W 4-01 d.1. 0353-09 7	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2  1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
90	KNR-W 4-01 d.1. 0353-07 7	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2  1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
91	KNR-W 4-01 d.1. 0331-03 7	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego po 5 cm z dwóch stron otworu (0.05*0.52*2.1)*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.109	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.109</b>
92	KNR-W 4-01 d.1. 0708-03 7	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm  0.9+2.1*2	m m	 5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
93	KNNR 2 d.1. 1104-02 7	Montaż ościeżnic drewnianych, stała+ opaska od strony korytarza "80"  1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
94	KNNR 2 d.1. 1103-01 7	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych-skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne)- "80" z klamką i zamkiem na na wkładkę bębnekową - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem 1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
<b>1.8</b>		<b>0/09 Pomieszczenie biurowe</b>			
95	Kalkulacja d.1. własna 8	Zabudowa z desek drewnianych rur co . Demontaż, wyczyszczenie, malowanie dwukrotnie lakierującą i ponowny montaż (kolor uzgodnić z inwestorem)  2.98*(0.15+0.25)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.192	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.192</b>
96	Kalkulacja d.1. własna 8	Demontaż i ponowny montaż po remoncie żaluzji okiennych, listwowych, pionowych  1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
97	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 8	Zabezpieczenie podłóg folią  11.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.860</b>
98	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 8	Analogia - Zabezpieczenie okien, parapetów drzwi folią malarską  1.56*1.6+0.25*1.6+1.0*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.946	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.946</b>
99	KNR-W 4-02 d.1. 0516-02 8	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż na czas remontu i ponowny montaż po remoncie  1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
100	KNR-W 4-01 d.1. 0353-07 8	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2  1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
101	NNRNKB d.1. 202 1134-02 8	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  2.9*(3.98*2+2.98*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.368	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.368</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102	NNRNKB d.1. 202 2013-01 8	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2  40.368	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.368	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.368</b>
103	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 8	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny  40.368	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.368	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.368</b>
104	KNR-W 2-02 d.1. 2701-01 8	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi  11.86	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.860</b>
105	KNNR 2 d.1. 1104-02 8	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 52cm  2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
106	KNNR 2 d.1. 1103-01 8	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne) "90" z klamką i zamkiem na wkładkę bębnową - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem 1.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
107	KNR-W 4-01 d.1. 1215-08 8	Mycie po robotach malarskich  11.86	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.860</b>
<b>1.9</b>		<b>0/10 Pomieszczenie biurowe</b>			
108	Kalkulacja d.1. własna 9	Zabudowa z desek drewnianych rur co . Demontaż, wyczyszczenie, malowanie dwukrotnie lakierującą i ponowny montaż (kolor uzgodnić z inwestorem)  4.11*(0.15+0.25)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.644	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.644</b>
109	Kalkulacja d.1. własna 9	Demontaż i ponowny montaż po remoncie żaluzji okiennych, listwowych, pionowych  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
110	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 9	Zabezpieczenie podłóg folią  16.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.360</b>
111	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 9	Analogia - Zabezpieczenie okien, parapetów drzwi folią malarską  1.56*1.6+0.25*1.6+1.0*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.946	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.946</b>
112	KNR-W 4-02 d.1. 0516-02 9	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż na czas remontu i ponowny montaż po remoncie  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
113	KNR-W 4-01 d.1. 0353-07 9	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
114	NNRNKB d.1. 202 1134-02 9	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  2.9*(3.98*2+4.11*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.922	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.922</b>
115	NNRNKB d.1. 202 2013-01 9	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2  46.922	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.922	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.922</b>
116	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 9	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny  46.922	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.922	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>46.922</b>
117	KNR-W 2-02 d.1. 2701-01 9	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
		16.36	m <sup>2</sup>	16.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.360</b>
118	Kalkulacja in- d.1. dywidualna 9	Montaż kratki wentylacyjnej fi 150 w suficie podwieszonym z podłączeniem za pomocą rury typu spiro z kanałem wentylacyjnym w ścianie	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
119	KNNR 2 d.1. 1104-03 9	Montaż drzwi - drzwi dostarczone przez inwestora	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
120	KNNR 2 d.1. 1104-02 9	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 52cm	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
121	KNNR 2 d.1. 1103-01 9	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne) "90" z klamką i zamkiem na na wkładkę bębnową - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
122	KNR-W 4-01 d.1. 1215-08 9	Mycie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
		16.36	m <sup>2</sup>	16.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.360</b>
<b>1.10</b>		<b>0/11 Pomieszczenie biurowe</b>			
123	Kalkulacja d.1. własna 10	Demontaż i ponowny montaż po remoncie żaluzji okiennych, listwowych, pionowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
124	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 10	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		16.45	m <sup>2</sup>	16.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.450</b>
125	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 10	Analogia - Zabezpieczenie okien, parapetów, folią malarską	m <sup>2</sup>		
		1.56*1.6+0.25*1.6	m <sup>2</sup>	2.896	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.896</b>
126	KNR-W 4-02 d.1. 0516-02 10	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż na czas remontu i ponowny montaż po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
127	Kalkulacja d.1. własna 10	Zabudowa z desek drewnianych rur co . Demontaż, wyczyszczenie, malowanie dwukrotnie lakierującą i ponowny montaż (kolor uzgodnić z inwestorem)	m <sup>2</sup>		
		3.0*(0.15+0.25)	m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
128	KNR-W 4-01 d.1. 0314-02 10	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m <sup>3</sup>		
		(1.5*0.16*0.1)*2	m <sup>3</sup>	0.048	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.048</b>
129	KNR-W 4-01 d.1. 0314-04 10	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 140mm	m		
		1.5*2	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
130	KNR-W 4-01 d.1. 0331-03 10	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
		1.05*2.1*0.29	m <sup>3</sup>	0.639	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.639</b>
131	KNR-W 4-01 d.1. 0705-04 10	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.5*2	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
132	KNR-W 4-01 d.1. 0708-03 10	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
		1.0+2.1*2	m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
133	KNNR 2 d.1. 1104-02 10	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 28cm	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
134	KNNR 2 d.1. 1103-01 10	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne) "90" z klamką i zamkiem na na wkładkę bębnową - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
135	NNRNKB d.1. 202 1134-02 10	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		2.9*(5.50*2+3.0*2)	m <sup>2</sup>	49.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.300</b>
136	NNRNKB d.1. 202 2013-01 10	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		49.300	m <sup>2</sup>	49.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.300</b>
137	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 10	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny	m <sup>2</sup>		
		49.3	m <sup>2</sup>	49.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.300</b>
138	KNR-W 2-02 d.1. 2701-01 10	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
		16.45	m <sup>2</sup>	16.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.450</b>
139	KNR-W 4-01 d.1. 1215-08 10	Mycie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
		16.45	m <sup>2</sup>	16.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.450</b>
<b>2</b>		<b>Pierwsze piętro</b>			
<b>2.1</b>		<b>1/01 Pomieszczenie biurowe</b>			
140	ZKNR C-1 d.2. 0101-01 1	Analogia - Zabezpieczenie okien, parapetów folią malarską	m <sup>2</sup>		
		1.50*1.50+0.25*1.50	m <sup>2</sup>	2.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.625</b>
141	KNR 4-01 d.2. 0428-02 1	Analogia - rozebranie paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		9.53	m <sup>2</sup>	9.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.530</b>
142	Kalkulacja d.2. własna 1	Przełożenie jednostki wewnętrznej klimatyzacji - obniżenie o 15cm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
143	KNR-W 4-02 d.2. 0516-02 1	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż na czas remontu i ponowny montaż po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
144	KNR 4-01 d.2. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
145	KNR 4-01 d.2. 0820-03 1	Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr.15mm - wyrównanie poziomu pomiędzy pomieszczeniem, a korytarzem	m <sup>2</sup>		
		9.53	m <sup>2</sup>	9.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.530</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
146	NNRNKB d.2. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  3.0*(4.54*2+2.1*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.840</b>
147	NNRNKB d.2. 202 2013-01 1	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2  39.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.840</b>
148	KNR-W 4-01 d.2. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny  39.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.840</b>
149	KNR-W 2-02 d.2. 2701-01 1	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi  9.53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.530</b>
150	NNRNKB d.2. 202 1136-01 1	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - Klasa 33, AC5 gr. 8mm - podkład pod panele np.EKOPOR gr.5mm - listwy przypodłogowe pcv w kolorze paneli - kolor uzgodnić z inwestorem 9.53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.530</b>
151	Kalkulacja indywidualna d.2. 1	Montaż listwy progowej - pomiędzy pomieszczeniem, a korytarzem  1	szt  szt	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
152	KNNR 2 d.2. 1104-02 1	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 34cm  2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
153	KNNR 2 d.2. 1103-01 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne) "90" z klamką i zamkiem na wkładkę bębnową - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem 1.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
154	KNR-W 4-01 d.2. 1215-08 1	Mycie po robotach malarskich  9.53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.530</b>
<b>2.2</b>		<b>1/02 Komunikacja</b>			
155	ZKNR C-1 d.2. 0101-01 2	Analogia - Zabezpieczenie okien, parapetów, drzwi folią malarską  1.56*1.6+0.25*1.6+1.0*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.896	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.896</b>
156	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  3.0*(1.64+3.47+1.33+7.41+0.47+5.90+3.13+1.66+0.68+5.73+5.12+1.64+2.21+2.01+1.11+2.21)-1.0*9-0.7*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  126.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.760</b>
157	NNRNKB d.2. 202 2013-01 2	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2  126.76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  126.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.760</b>
158	KNR-W 4-01 d.2. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny  34.9*1.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  66.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.310</b>
159	KNR-W 2-02 d.2. 1509-08 2	Jednokrotne lakierowanie ścian - zabezpieczenie ścian przed zabrudzeniem - do wysokości 2,0m  37.2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  74.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.400</b>
160	KNR-W 2-02 d.2. 2701-01 2	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		50.33	m <sup>2</sup>	50.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.330</b>
161	KNR 4-04 d.2. 0504-03 2	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		50.33	m <sup>2</sup>	50.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.330</b>
162	KNR-W 4-01 d.2. 0804-08 2	Zerwanie cokolika cementowego - skucie cokolika z płytek na kleju	m		
		2.0+1.64+0.38+2.22+1.33+1.35+2.61+1.35+0.47+1.9+1.87+0.33+2.2+0.13+0.15+0.61+0.68+1.5+2.2+0.43+2.21+2.01+1.11+2.21+8*0.25	m	34.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.890</b>
163	KNR 0-12II d.2. 1118-01 2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - oczyszczenie z resztek kleju podłoża lastryko, zagruntowanie	m <sup>2</sup>		
		50.33	m <sup>2</sup>	50.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.330</b>
164	KNR 0-12 d.2. 1118-03 2	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą - wymiar, kolor i faktura płytek jak w części dobudowanej	m <sup>2</sup>		
		50.33	m <sup>2</sup>	50.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.330</b>
165	KNR 0-12 d.2. 1119-01 2	Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		2.0+1.64+0.38+2.22+1.33+1.35+2.61+1.35+0.47+1.9+1.87+0.33+2.2+0.13+0.15+0.61+0.68+1.5+2.2+0.43+2.21+2.01+1.11+2.21+8*0.25	m	34.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.890</b>
166	KNR-W 4-01 d.2. 1215-08 2	Mycie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
		50.33	m <sup>2</sup>	50.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.330</b>
<b>2.3</b>		<b>1/03 Toaleta</b>			
167	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		1.66	m <sup>2</sup>	1.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.660</b>
168	ZKNR C-1 d.2. 0101-01 3	Analogia - Zabezpieczenie umywalki i kompaktu folią malarską	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
169	KNR-W 4-01 d.2. 0353-07 3	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
170	KNR-W 4-01 d.2. 0331-03 3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego po 5 cm z dwóch stron otworu (0.05*0.54*2.1)*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.113	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.113</b>
171	KNR-W 4-01 d.2. 0708-03 3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
		1.0+2.1*2	m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
172	KNR-W 4-01 d.2. 0809-06 3	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
		0.05*0.54*2	m <sup>2</sup>	0.054	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.054</b>
173	KNR-W 2-02 d.2. 0840-05 3	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej - uzupełnienie płytek na szpalecie	m <sup>2</sup>		
		0.4*2.05*2	m <sup>2</sup>	1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
174	KNR-W 4-01 d.2. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		0.9*(1.66*2+1.0*2)	m <sup>2</sup>	4.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.788</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
175	KNR-W 4-01 d.2. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny  4.788	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.788</b>
176	KNR-W 2-02 d.2. 2701-01 3	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi  1.66	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.660</b>
177	KNR 2 d.2. 1104-02 3	Montaż ościeżnic drewnianych, stała+ opaska od strony korytarza "70"  1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
178	KNR 2 d.2. 1103-01 3	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych-skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne)- "70" - z klamką, zamkiem łazienkowym, tulejami wentylacyjnymi - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem 1.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
179	KNR-W 4-01 d.2. 1215-08 3	Mycie po robotach malarskich  1.66	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.660</b>
<b>2.4</b>		<b>1/04 Pomieszczenie biurowe</b>			
180	ZKNR C-1 d.2. 0101-01 4	Analogia - Zabezpieczenie okien, parapetów folią malarską  1.56*1.6+0.25*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.896	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.896</b>
181	Kalkulacja d.2. własna 4	Przełożenie jednostki wewnętrznej klimatyzacji - obniżenie o 15cm  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
182	Kalkulacja d.2. własna 4	Wyniesienie na czas remontu szaf metalowych - 2szt.  2	szt  szt	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
183	KNR 4-01 d.2. 0428-02 4	Analogia - rozebranie paneli podłogowych  14.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.840</b>
184	KNR-W 4-02 d.2. 0516-02 4	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego - demontaż na czas remontu i ponowny montaż po remoncie  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
185	KNR 4-01 d.2. 0354-07 4	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
186	KNR-W 4-01 d.2. 0331-03 4	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego po 5 cm z dwóch stron otworu (0.05*0.28*2.1)*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.059	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.059</b>
187	KNR-W 4-01 d.2. 0708-03 4	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm  1.0+2.1*2	m  m	  5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
188	NNRNKB d.2. 202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  2.9*(3.7*2+4.01*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.718	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.718</b>
189	NNRNKB d.2. 202 2013-01 4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		44.718	m <sup>2</sup>	44.718	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.718</b>
190	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny	m <sup>2</sup>		
d.2.	1204-02				
4		44.718	m <sup>2</sup>	44.718	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.718</b>
191	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
d.2.	2701-01				
4		14.84	m <sup>2</sup>	14.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.840</b>
192	Kalkulacja in-	Montaż kratki wentylacyjnej fi 150 w suficie podwieszonym z podłączeniem za pomocą rury typu spiro z kanałem wentylacyjnym w ścianie	szt		
d.2.	dywidualna				
4		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
193	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - Klasa 33, AC5 gr. 8mm - podkład pod panele np.EKOPOR gr.5mm - listwy przypodłogowe pcv w kolorze paneli - kolor uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1136-01	14.84	m <sup>2</sup>	14.840	
4				<b>RAZEM</b>	<b>14.840</b>
194	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 46cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	1104-02				
4		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
195	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne) "90" z klamką i zamkiem na na wkładkę bębnekową - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup>		
d.2.	1103-01	1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
4				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
196	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
d.2.	1215-08				
4		14.84	m <sup>2</sup>	14.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.840</b>
<b>2.5</b>		<b>1/05 Pomieszczenie socjalne</b>			
197	ZKNR C-1	Analogia - Zabezpieczenie okien, parapetów, folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.2.	0101-01				
5		1.56*1.6+0.25*1.6	m <sup>2</sup>	2.896	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.896</b>
198	Kalkulacja	Przełożenie jednostki wewnętrznej klimatyzacji - obniżenie o 15cm	kpl.		
d.2.	własna				
5		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
199	KNR-W 4-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłyowego - demontaż na czas remontu i ponowny montaż po remoncie	kpl.		
d.2.	0516-02				
5		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
200	KNR 4-01	Analogia - rozebranie paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.2.	0428-02				
5		11.90	m <sup>2</sup>	11.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.900</b>
201	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2.	0354-07				
5		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
202	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
d.2.	0708-03				
5		1.0+2.1*2	m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
203	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1134-02				
5		2.9*(3.72+3.52+2.40+1.04+1.12+2.68)	m <sup>2</sup>	41.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.992</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
204	NNRNKB d.2. 202 2013-01 5	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 41.992	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.992</b>
205	KNR-W 4-01 d.2. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny 41.992	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.992</b>
206	KNR-W 2-02 d.2. 1509-08 5	Jednokrotne lakierowanie ścian - zabezpieczenie ścian przed zabrudzeniem 41.992	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.992</b>
207	KNR-W 2-02 d.2. 2701-01 5	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 11.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.900</b>
208	Kalkulacja in- d.2. dywidualna 5	Montaż kratki wentylacyjnej fi 150 w suficie podwieszonym z podłączeniem za pomocą rury typu spiro z kanałem wentylacyjnym w ścianie 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
209	NNRNKB d.2. 202 1136-01 5	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - Klasa 33, AC5 gr. 8mm - podkład pod panele np.EKOPOR gr.5mm - listwy przypodłogowe pcv w kolorze paneli - kolor zgodzić z inwestorem 11.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.900</b>
210	KNR-W 4-01 d.2. 1215-08 5	Mycie po robotach malarskich 11.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.900</b>
<b>2.6</b>		<b>1/06 Pomieszczenie socjalne</b>			
211	ZKNR C-1 d.2. 0101-01 6	Analogia - Zabezpieczenie szaf folią malarską 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
212	KNR 4-01 d.2. 0354-07 6	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
213	KNR-W 4-01 d.2. 0708-01 6	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm 1.0+2.1*2	m m	 5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
214	KNR-W 4-01 d.2. 0306-02 6	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 3.0*(0.37+1.66)-1.0*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.990</b>
215	KNR-W 2-02 d.2. 0130-04 6	Sklepienia Kleina płaskie z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. 0.25*1.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.313	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.313</b>
216	KNR-W 4-01 d.2. 0711-03 6	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 3.99+3.0*(0.25+1.66)-1.0*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.620</b>
217	KNR-W 2-02 d.2. 2011-02 6	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 7.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.620</b>
218	KNR 4-04 d.2. 0504-03 6	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.66*0.93+0.9*0.28+0.12*(0.37+1.66)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.039	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.039</b>
219	KNR-W 4-01 d.2. 0804-08 6	Zerwanie cokołka cementowego - skucie cokołka z płytek na kleju	m		
		0.68+0.61+0.15+0.12	m	1.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.560</b>
220	KNR 0-12 d.2. 1118-03 6	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		0.93*1.66+0.28*0.9	m <sup>2</sup>	1.796	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.796</b>
221	KNR 0-12 d.2. 1119-01 6	Cokołki, z płytek o wysokości cokołka równej 10 cm	m		
		0.28+0.61+0.93+0.54+0.24+0.13+0.15+0.28	m	3.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.160</b>
222	KNR-W 4-01 d.2. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		3.0*(3.08*2+1.6*2+0.68+1.66)	m <sup>2</sup>	35.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.100</b>
223	KNR-W 4-01 d.2. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny	m <sup>2</sup>		
		35.1+(0.25+1.66)*3.0	m <sup>2</sup>	40.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.830</b>
224	KNR-W 2-02 d.2. 2701-01 6	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
		6.47	m <sup>2</sup>	6.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.470</b>
225	Kalkulacja in- d.2. dywidualna 6	Montaż kratki wentylacyjnej fi 150 w suficie podwieszonym z podłączeniem za pomocą rury typu spiro z kanałem wentylacyjnym w ścianie	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
226	KNNR 2 d.2. 1104-02 6	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 15cm	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
227	KNNR 2 d.2. 1103-01 6	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne) "90" z klamką i zamkiem na na wkładkę bębnową - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
228	KNR-W 4-01 d.2. 1215-08 6	Mycie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
		6.47	m <sup>2</sup>	6.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.470</b>
<b>2.7</b>		<b>1/07 Pomieszczenie biurowe</b>			
229	ZKNR C-1 d.2. 0101-01 7	Analogia - Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy folią malarską	m <sup>2</sup>		
		1.56*1.6+0.25*1.6+3.0*4.37	m <sup>2</sup>	16.006	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.006</b>
230	Kalkulacja d.2. własna 7	Przełożenie jednostki wewnętrznej klimatyzacji - obniżenie o 15cm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
231	Kalkulacja d.2. własna 7	Demontaż i ponowny montaż po remoncie żaluzji okiennych, listwowych, pionowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
232	KNR 4-01 d.2. 0428-02 7	Analogia - rozebranie paneli podłogowych - bez paneli pod szafą	m <sup>2</sup>		
		16.12-0.6*4.37	m <sup>2</sup>	13.498	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.498</b>
233	KNR-W 4-02 d.2. 0516-02 7	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż na czas remontu i ponowny montaż po remoncie	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
234 d.2. 7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
235 d.2. 7	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cęg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego po 5 cm z dwóch stron otworu (0.05*0.28*2.1)*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.059	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.059</b>
236 d.2. 7	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
		1.0+2.1*2	m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
237 d.2. 7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		3.0*(3.69*2+4.37*2)-4.37*2.6-0.6*2*2.6	m <sup>2</sup>	33.878	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.878</b>
238 d.2. 7	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		33.878	m <sup>2</sup>	33.878	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.878</b>
239 d.2. 7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny	m <sup>2</sup>		
		33.878	m <sup>2</sup>	33.878	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.878</b>
240 d.2. 7	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
		16.12	m <sup>2</sup>	16.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.120</b>
241 d.2. 7	Kalkulacja indywidualna	Montaż kratki wentylacyjnej fi 150 w suficie podwieszonym z podłączeniem za pomocą rury typu spiro z kanałem wentylacyjnym w ścianie	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
242 d.2. 7	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - Klasa 33, AC5 gr. 8mm - podkład pod panele np.EKOPOR gr.5mm - listwy przypodłogowe pcv w kolorze paneli - kolor uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.498	
		13.498		<b>RAZEM</b>	<b>13.498</b>
243 d.2. 7	Kalkulacja indywidualna	Montaż listwy progowej - pomiędzy pomieszczeniem, a korytarzem	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
244 d.2. 7	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 45cm	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
245 d.2. 7	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne) "90" z klamką i zamkiem na wkładkę bębnową - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
		1.8		<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
246 d.2. 7	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
		13.498	m <sup>2</sup>	13.498	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.498</b>
<b>2.8</b>		<b>1/08 Pomieszczenie biurowe</b>			
247 d.2. 8	ZKNR C-1 0101-01	Analogia - Zabezpieczenie okien, parapetów folią malarską	m <sup>2</sup>		
		1.56*1.6+0.25*1.6	m <sup>2</sup>	2.896	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.896</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
248	Kalkulacja d.2. własna 8	Przełożenie jednostki wewnętrznej klimatyzacji - obniżenie o 15cm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
249	KNR-W 4-02 d.2. 0516-02 8	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż na czas remontu i ponowny montaż po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
250	KNR 4-01 d.2. 0428-02 8	Analogia - rozebranie paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		15.6	m <sup>2</sup>	15.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
251	KNR 4-01 d.2. 0354-07 8	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
252	KNR-W 4-01 d.2. 0331-03 8	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego po 5 cm z dwóch stron otworu (0.05*0.28*2.1)*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.059	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.059</b>
253	KNR-W 4-01 d.2. 0708-03 8	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
		1.0+2.1*2	m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
254	NNRNKB d.2. 202 1134-02 8	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		3.0*(3.57*2+4.37*2)	m <sup>2</sup>	47.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.640</b>
255	NNRNKB d.2. 202 2013-01 8	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		47.64	m <sup>2</sup>	47.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.640</b>
256	KNR-W 4-01 d.2. 1204-02 8	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny	m <sup>2</sup>		
		47.64	m <sup>2</sup>	47.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.640</b>
257	KNR-W 2-02 d.2. 2701-01 8	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
		15.6	m <sup>2</sup>	15.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
258	Kalkulacja indywidualna 8	Montaż kratki wentylacyjnej fi 150 w suficie podwieszonym z podłączeniem za pomocą rury typu spiro z kanałem wentylacyjnym w ścianie	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
259	NNRNKB d.2. 202 1136-01 8	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - Klasa 33, AC5 gr. 8mm - podkład pod panele np.EKOPOR gr.5mm - listwy przypodłogowe pcv w kolorze paneli - kolor uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup>		
		15.6	m <sup>2</sup>	15.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
260	Kalkulacja indywidualna 8	Montaż listwy progowej - pomiędzy pomieszczeniem, a korytarzem	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
261	KNR 2 d.2. 1104-02 8	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 45cm	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
262	KNR 2 d.2. 1103-01 8	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne) "90" z klamką i zamkiem na wkładkę bębnową - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
263	KNR-W 4-01 d.2. 1215-08 8	Mycie po robotach malarskich  15.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
<b>2.9</b>		<b>1/09 Pomieszczenie biurowe</b>			
264	ZKNR C-1 d.2. 0101-01 9	Analogia - Zabezpieczenie okien, parapetów folią malarską  1.56*1.6+0.25*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.896	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.896</b>
265	Kalkulacja d.2. własna 9	Przełożenie jednostki wewnętrznej klimatyzacji - obniżenie o 15cm  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
266	Kalkulacja d.2. własna 9	Wyniesienie na czas remontu szaf metalowych  2	szt  szt	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
267	KNR-W 4-02 d.2. 0516-02 9	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż na czas remontu i ponowny montaż po remoncie  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
268	KNR 4-01 d.2. 0428-02 9	Analogia - rozebranie paneli podłogowych  11.86	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.860</b>
269	KNR 4-01 d.2. 0354-07 9	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
270	KNR-W 4-01 d.2. 0331-03 9	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego po 5 cm z dwóch stron otworu (0.05*0.28*2.1)*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.059	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.059</b>
271	KNR-W 4-01 d.2. 0708-03 9	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm  1.0+2.1*2	m  m	  5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
272	NNRNKB d.2. 202 1134-02 9	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  3.0*(3.98*2+2.98*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.760</b>
273	NNRNKB d.2. 202 2013-01 9	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2  41.76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.760</b>
274	KNR-W 4-01 d.2. 1204-02 9	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny  41.76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.760</b>
275	KNR-W 2-02 d.2. 2701-01 9	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi  11.86	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.860</b>
276	Kalkulacja indywidualna d.2. 9	Montaż kratki wentylacyjnej fi 150 w suficie podwieszonym z podłączeniem za pomocą rury typu spiro z kanałem wentylacyjnym w ścianie  1	szt  szt	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
277	NNRNKB d.2. 202 1136-01 9	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - Klasa 33, AC5 gr. 8mm - podkład pod panele np.EKOPOR gr.5mm - listwy przypodłogowe pcv w kolorze paneli - kolor zgodzić z inwestorem  11.86	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.860	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>11.860</b>
278 d.2. 9	Kalkulacja indywidualna	Montaż listwy progowej - pomiędzy pomieszczeniem, a korytarzem	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
279 d.2. 9	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 45cm	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
280 d.2. 9	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne) "90" z klamką i zamkiem na na wkładkę bębnową - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem 1.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
281 d.2. 9	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
		11.86	m <sup>2</sup>	11.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.860</b>
<b>2.10</b>		<b>1/10 Pomieszczenie biurowe</b>			
282 d.2. 10	ZKNR C-1 0101-01	Analogia - Zabezpieczenie okien, parapetów folią malarską	m <sup>2</sup>		
		1.56*1.6+0.25*1.6	m <sup>2</sup>	2.896	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.896</b>
283 d.2. 10	Kalkulacja własna	Przełożenie jednostki wewnętrznej klimatyzacji - obniżenie o 15cm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
284 d.2. 10	Kalkulacja własna	Wyniesienie na czas remontu szaf metalowych	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
285 d.2. 10	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż na czas remontu i ponowny montaż po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
286 d.2. 10	KNR 4-01 0428-02	Analogia - rozebranie paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		17.39	m <sup>2</sup>	17.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.390</b>
287 d.2. 10	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
288 d.2. 10	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego po 5 cm z dwóch stron otworu (0.05*0.28*2.1)*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.059	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.059</b>
289 d.2. 10	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
		1.0+2.1*2	m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
290 d.2. 10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		3.0*(3.98*2+4.37*2)	m <sup>2</sup>	50.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.100</b>
291 d.2. 10	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		50.1	m <sup>2</sup>	50.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.100</b>
292 d.2. 10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		50.1	m <sup>2</sup>	50.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.100</b>
293 d.2. 2701-01 10	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
		17.39	m <sup>2</sup>	17.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.390</b>
294 d.2. indywidualna 10	Kalkulacja in-	Montaż kratki wentylacyjnej fi 150 w suficie podwieszonym z podłączeniem za pomocą rury typu spiro z kanałem wentylacyjnym w ścianie	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
295 d.2. 202 1136-01 10	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - Klasa 33, AC5 gr. 8mm - podkład pod panele np.EKOPOR gr.5mm - listwy przypodłogowe pcv w kolorze paneli - kolor uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup>		
		17.39	m <sup>2</sup>	17.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.390</b>
296 d.2. indywidualna 10	Kalkulacja in-	Montaż listwy progowej - pomiędzy pomieszczeniem, a korytarzem	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
297 d.2. 1104-02 10	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 45cm	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
298 d.2. 1103-01 10	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne) "90" z klamką i zamkiem na wkładkę bębnową - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
299 d.2. 1215-08 10	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
		17.39	m <sup>2</sup>	17.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.390</b>
<b>2.11</b>		<b>1/11 Pomieszczenie biurowe</b>			
300 d.2. 0101-01 11	ZKNR C-1	Analogia - Zabezpieczenie okien, parapetów folią malarską	m <sup>2</sup>		
		1.56*1.6+0.25*1.6	m <sup>2</sup>	2.896	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.896</b>
301 d.2. własna 11	Kalkulacja	Przełożenie jednostki wewnętrznej klimatyzacji - obniżenie o 15cm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
302 d.2. własna 11	Kalkulacja	Wyniesienie na czas remontu szaf metalowych	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
303 d.2. 0516-02 11	KNR-W 4-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż na czas remontu i ponowny montaż po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
304 d.2. 0428-02 11	KNR 4-01	Analogia - rozebranie paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		16.44	m <sup>2</sup>	16.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.440</b>
305 d.2. 0354-04 11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
306 d.2. 0331-03 11	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego po 5 cm z dwóch stron otworu (0.05*0.28*2.1)*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.059	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.059</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
307 d.2. 11	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm  1.0+2.1*2	m  m	  5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
308 d.2. 11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  3.0*(5.50*2+3.0*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
309 d.2. 11	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2  51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
310 d.2. 11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny  51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
311 d.2. 11	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi  16.44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.440</b>
312 d.2. 11	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - Klasa 33, AC5 gr. 8mm - podkład pod panele np.EKOPOR gr.5mm - listwy przypodłogowe pcv w kolorze paneli - kolor uzgodnić z inwestorem 16.44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.440</b>
313 d.2. 11	Kalkulacja indywidualna	Montaż listwy progowej - pomiędzy pomieszczeniem, a korytarzem  1	szt  szt	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
314 d.2. 11	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 33cm  2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
315 d.2. 11	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne) "90" z klamką i zamkiem na na wkładkę bębnową - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem 1.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
316 d.2. 11	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich  16.44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.440</b>
<b>3</b>		<b>Drugie piętro</b>			
<b>3.1</b>		<b>2/01 Pomieszczenie biurowe</b>			
317 d.3. 1	ZKNR C-1 0101-01	Analogia - Zabezpieczenie okien, parapetów folią malarską  1.50*1.50+0.25*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.625</b>
318 d.3. 1	Kalkulacja własna	Przełożenie jednostki wewnętrznej klimatyzacji - obniżenie o 15cm  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
319 d.3. 1	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż na czas remontu i ponowny montaż po remoncie  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
320 d.3. 1	KNR 4-01 0428-02	Analogia - rozebranie paneli podłogowych  9.53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.530</b>
321 d.3. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
322	KNR-W 4-01 d.3. 0331-03 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego po 5 cm z dwóch stron otworu (0.05*0.28*2.1)*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.059	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.059</b>
323	KNR-W 4-01 d.3. 0708-03 1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
		1.0+2.1*2	m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
324	NNRNKB d.3. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		2.7*(4.54*2+2.1*2)	m <sup>2</sup>	35.856	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.856</b>
325	NNRNKB d.3. 202 2013-01 1	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		35.856	m <sup>2</sup>	35.856	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.856</b>
326	KNR-W 4-01 d.3. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny	m <sup>2</sup>		
		35.856	m <sup>2</sup>	35.856	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.856</b>
327	KNR-W 2-02 d.3. 2701-01 1	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
		9.53	m <sup>2</sup>	9.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.530</b>
328	NNRNKB d.3. 202 1136-01 1	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - Klasa 33, AC5 gr. 8mm - podkład pod panele np.EKOPOR gr.5mm - listwy przypodłogowe pcv w kolorze paneli - kolor uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup>		
		9.53	m <sup>2</sup>	9.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.530</b>
329	Kalkulacja indywidualna d.3. 1	Montaż listwy progowej - pomiędzy pomieszczeniem, a korytarzem	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
330	KNNR 2 d.3. 1104-02 1	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 30cm	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
331	KNNR 2 d.3. 1103-01 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne) "90" z klamką i zamkiem na wkładkę bębnową - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
332	KNR-W 4-01 d.3. 1215-08 1	Mycie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
		9.53	m <sup>2</sup>	9.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.530</b>
<b>3.2</b>		<b>2/02 Komunikacja</b>			
333	ZKNR C-1 d.3. 0101-01 2	Analogia - Zabezpieczenie okien, parapetów, drzwi folią malarską	m <sup>2</sup>		
		1.55*1.5+0.25*1.5+1.0*2.0	m <sup>2</sup>	4.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.700</b>
334	Kalkulacja własna d.3. 2	Likwidacja stalowych klamr wyłazowych na strych	szt		
		8	szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
335	KNR-W 4-02 d.3. 0516-02 2	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż na czas remontu i ponowny montaż po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
336	KNR-W 4-01 d.3. 0353-04 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
337	KNR-W 4-01 d.3. 0353-07 2	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - krata	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
338	KNR 4-04 d.3. 0105-04 2	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		2.97*2.02-0.9*2.05	m <sup>2</sup>	4.154	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.154</b>
339	KNR-W 4-01 d.3. 0705-01 2	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub da- chówkami	m		
		2.94*2+2.45	m	8.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.330</b>
340	NNRNKB d.3. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		2.70*(5.17+1.64+1.33+7.41+0.47+5.93+3.13+1.66+0.68+5.61+2.21+4.2+2.21)- 9*1.0*2.0-3*0.7*2.0	m <sup>2</sup>	90.255	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.255</b>
341	NNRNKB d.3. 202 2013-01 2	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		90.255	m <sup>2</sup>	90.255	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.255</b>
342	KNR-W 4-01 d.3. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny	m <sup>2</sup>		
		90.255	m <sup>2</sup>	90.255	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.255</b>
343	KNR 4-04 d.3. 0504-03 2	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		52.29	m <sup>2</sup>	52.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.290</b>
344	KNR-W 4-01 d.3. 0804-08 2	Zerwanie cokołka cementowego - skucie cokołka z płytek na kleju	m		
		2.27+2.0+1.64+0.35+2.15+1.33+1.35+2.91+1.35+0.47+1.9+2.07+0.13+0.39+ 1.12+0.12+1.15+0.61+0.68+1.50+2.20+0.43+2.21+1.11+2.01+2.21+8*0.24	m	37.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.580</b>
345	KNR 0-12II d.3. 1118-01 2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - oczyszczenie z resztek kleju podłoża lastryko, zagruntowanie	m <sup>2</sup>		
		52.39	m <sup>2</sup>	52.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.390</b>
346	KNR 0-12 d.3. 1118-03 2	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą - wymiar, kolor i faktura płytek jak w części dobudowanej	m <sup>2</sup>		
		52.29	m <sup>2</sup>	52.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.290</b>
347	KNR 0-12 d.3. 1119-01 2	Cokoliki, z płytek o wysokości cokołka równej 10 cm	m		
		2.27+2.0+1.64+0.35+2.15+1.33+1.35+2.91+1.35+0.47+1.9+2.07+0.13+0.39+ 1.12+0.12+1.15+0.61+0.68+1.50+2.20+0.43+2.21+1.11+2.01+2.21+8*0.24	m	37.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.580</b>
348	KNR-W 2-02 d.3. 2701-01 2	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
		52.29	m <sup>2</sup>	52.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.290</b>
349	KNR-W 4-01 d.3. 1215-08 2	Mycie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
		52.29	m <sup>2</sup>	52.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.290</b>
<b>3.3</b>		<b>2/03 Toaleta</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
350 d.3. 1216-01 3	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		1.66	m <sup>2</sup>	1.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.660</b>
351 d.3. 0101-01 3	ZKNR C-1	Analogia - Zabezpieczenie umywalki i kompaktu folią malarską	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
352 d.3. 0353-04 3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
353 d.3. 0331-03 3	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego po 5 cm z dwóch stron otworu (0.05*0.54*2.1)*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.113	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.113</b>
354 d.3. 0708-03 3	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
		1.0+2.1*2	m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
355 d.3. 0809-06 3	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek ceramicznych 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
		0.05*0.54*2	m <sup>2</sup>	0.054	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.054</b>
356 d.3. 0840-05 3	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej - uzupełnienie płytek na szpalecie	m <sup>2</sup>		
		0.4*2.05*2	m <sup>2</sup>	1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
357 d.3. 1204-08 3	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		0.9*(1.66*2+1.0*2)	m <sup>2</sup>	4.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.788</b>
358 d.3. 1204-02 3	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny	m <sup>2</sup>		
		4.788	m <sup>2</sup>	4.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.788</b>
359 d.3. 2701-01 3	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
		1.66	m <sup>2</sup>	1.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.660</b>
360 d.3. indywidualna 3	Kalkulacja indywidualna	Montaż kratki wentylacyjnej fi 150 w suficie podwieszonym z podłączeniem za pomocą rury typu spiro z kanałem wentylacyjnym w ścianie	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
361 d.3. 1104-02 3	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych, stała+ opaska od strony korytarza "70"	m <sup>2</sup>		
		1.6	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
362 d.3. 1103-01 3	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych-skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne)- "70" - z klamką, zamkiem łazienkowym, tulejami wentylacyjnymi - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup>		
		1.4	m <sup>2</sup>	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
363 d.3. 1215-08 3	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
		1.66	m <sup>2</sup>	1.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.660</b>
<b>3.4</b>	<b>2/04 Pomieszczenie biurowe</b>				
364 d.3. 0101-01 4	ZKNR C-1	Analogia - Zabezpieczenie okien, parapetów folią malarską	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.56*1.6+0.25*1.6	m <sup>2</sup>	2.896	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.896</b>
365	Kalkulacja d.3. własna 4	Przełożenie jednostki wewnętrznej klimatyzacji - obniżenie o 15cm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
366	Kalkulacja d.3. własna 4	Wyniesienie na czas remonyu szaf metalowych	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
367	Kalkulacja d.3. własna 4	Likwidacja nawiewu nad ksero	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
368	KNR-W 4-02 d.3. 0516-02 4	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż na czas remontu i ponowny montaż po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
369	KNR 4-01 d.3. 0428-02 4	Analogia - rozebranie paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		14.84	m <sup>2</sup>	14.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.840</b>
370	KNR 4-01 d.3. 0354-04 4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
371	KNR-W 4-01 d.3. 0331-03 4	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego po 5 cm z dwóch stron otworu (0.05*0.54*2.1)*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.113	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.113</b>
372	KNR-W 4-01 d.3. 0708-03 4	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
		1.0+2.1*2	m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
373	NNRNKB d.3. 202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		2.7*(4.01*2+3.7*2)	m <sup>2</sup>	41.634	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.634</b>
374	NNRNKB d.3. 202 2013-01 4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		41.634	m <sup>2</sup>	41.634	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.634</b>
375	KNR-W 4-01 d.3. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny	m <sup>2</sup>		
		41.634	m <sup>2</sup>	41.634	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.634</b>
376	KNR-W 2-02 d.3. 2701-01 4	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
		14.84	m <sup>2</sup>	14.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.840</b>
377	Kalkulacja in-d.3. dywidualna 4	Montaż kratki wentylacyjnej fi 150 w suficie podwieszonym z podłączeniem za pomocą rury typu spiro z kanałem wentylacyjnym w ścianie	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
378	NNRNKB d.3. 202 1136-01 4	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - Klasa 33, AC5 gr. 8mm - podkład pod panele np.EKOPOR gr.5mm - listwy przypodłogowe pcv w kolorze paneli - kolor zgodzić z inwestorem	m <sup>2</sup>		
		14.84	m <sup>2</sup>	14.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.840</b>
379	Kalkulacja in-d.3. dywidualna 4	Montaż listwy progowej - pomiędzy pomieszczeniem, a korytarzem	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
380	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 45cm	m <sup>2</sup>		
d.3.	1104-02				
4		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
381	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne) "90" z klamką i zamkiem na na wkładkę bębnową - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup>		
d.3.	1103-01	1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
4				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
382	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
d.3.	1215-08				
4		14.84	m <sup>2</sup>	14.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.840</b>
<b>3.5</b>		<b>2/05 Pomieszczenie biurowe</b>			
383	ZKNR C-1	Analogia - Zabezpieczenie okien, parapetów folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.3.	0101-01				
5		1.56*1.6+0.25*1.6	m <sup>2</sup>	2.896	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.896</b>
384	Kalkulacja	Przełożenie jednostki wewnętrznej klimatyzacji - obniżenie o 15cm	kpl.		
d.3.	własna				
5		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
385	Kalkulacja	Wyniesienie na czas remontu szaf metalowych	szt		
d.3.	własna				
5		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
386	KNR-W 4-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż na czas remontu i ponowny montaż po remoncie	kpl.		
d.3.	0516-02				
5		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
387	KNR 4-01	Analogia - rozebranie paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.3.	0428-02				
5		11.93	m <sup>2</sup>	11.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.930</b>
388	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.3.	0354-04				
5		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
389	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego po 5 cm z dwóch stron otworu (0.05*0.28*2.1)*2	m <sup>3</sup>		
d.3.	0331-03		m <sup>3</sup>	0.059	
5				<b>RAZEM</b>	<b>0.059</b>
390	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
d.3.	0708-03				
5		1.0+2.1*2	m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
391	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 1134-02				
5		2.7*(3.72+3.52+2.40+1.04+1.12+2.68)	m <sup>2</sup>	39.096	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.096</b>
392	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 2013-01				
5		39.096	m <sup>2</sup>	39.096	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.096</b>
393	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny	m <sup>2</sup>		
d.3.	1204-02				
5		39.096	m <sup>2</sup>	39.096	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.096</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
394	KNR-W 2-02 d.3. 2701-01 5	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 11.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.930</b>
395	Kalkulacja in- d.3. dywidualna 5	Montaż kratki wentylacyjnej fi 150 w suficie podwieszonym z podłączeniem za pomocą rury typu spiro z kanałem wentylacyjnym w ścianie 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
396	NNRNKB d.3. 202 1136-01 5	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - Klasa 33, AC5 gr. 8mm - podkład pod panele np.EKOPOR gr.5mm - listwy przypodłogowe pcv w kolorze paneli - kolor uzgodnić z inwestorem 11.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.930</b>
397	Kalkulacja in- d.3. dywidualna 5	Montaż listwy progowej - pomiędzy pomieszczeniem, a korytarzem 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
398	KNNR 2 d.3. 1104-02 5	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 30cm 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
399	KNNR 2 d.3. 1103-01 5	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne) "90" z klamką i zamkiem na na wkładkę bębnową - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
400	KNR-W 4-01 d.3. 1215-08 5	Mycie po robotach malarskich 11.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.930</b>
<b>3.6</b>		<b>2/06 Pomieszczenie socjalne</b>			
401	ZKNR C-1 d.3. 0101-01 6	Analogia - Zabezpieczenie szafek folią malarską 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
402	KNR-W 4-01 d.3. 1216-01 6	Zabezpieczenie podłóg folią 3.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.040</b>
403	KNR 4-01 d.3. 0354-07 6	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
404	KNR-W 4-01 d.3. 0331-03 6	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego po 5 cm z dwóch stron otworu (0.05*0.12*2.1)*2 0.025	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.025</b>
405	KNR-W 4-01 d.3. 0708-01 6	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm 0.8+2.1*2	m m	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
406	KNR-W 4-01 d.3. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1.2*(1.6*2+1.9*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
407	KNR-W 4-01 d.3. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny 8.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
408	KNR-W 2-02 d.3. 2701-01 6	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 3.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.040	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.040</b>
409	Kalkulacja indywidualna	Montaż kratki wentylacyjnej fi 150 w suficie podwieszonym z podłączeniem za pomocą rury typu spiro z kanałem wentylacyjnym w ścianie	szt		
6		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
410	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 15cm	m <sup>2</sup>		
d.3.	1104-02		m <sup>2</sup>	2.000	
6		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
411	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych-skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne)- "70" z klamką i zamkiem na wkładkę bębnekową - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup>		
d.3.	1103-01	1.4	m <sup>2</sup>	1.400	
6				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
412	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
d.3.	1215-08		m <sup>2</sup>	3.040	
6		3.04			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.040</b>
<b>3.7</b>		<b>2/07 Toaleta</b>			
413	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.3.	1216-01		m <sup>2</sup>	1.660	
7		1.66			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.660</b>
414	ZKNR C-1	Analogia - Zabezpieczenie umywalki i kompaktu folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.3.	0101-01		m <sup>2</sup>	3.000	
7		3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
415	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.3.	1204-08		m <sup>2</sup>	4.770	
7		0.9*(1.6*2+1.05*2)			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.770</b>
416	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny	m <sup>2</sup>		
d.3.	1204-02		m <sup>2</sup>	4.770	
7		4.77			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.770</b>
417	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
d.3.	2701-01		m <sup>2</sup>	1.660	
7		1.66			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.660</b>
418	Kalkulacja indywidualna	Montaż kratki wentylacyjnej fi 150 w suficie podwieszonym z podłączeniem za pomocą rury typu spiro z kanałem wentylacyjnym w ścianie	szt		
d.3.		1	szt	1.000	
7				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
419	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.3.	0353-07		szt.	1.000	
7		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
420	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego po 5 cm z dwóch stron otworu (0.05*0.15*2.1)*2	m <sup>3</sup>		
d.3.	0331-03		m <sup>3</sup>	0.032	
7				<b>RAZEM</b>	<b>0.032</b>
421	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm	m		
d.3.	0708-01		m	5.000	
7		0.8+2.1*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
422	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 15cm	m <sup>2</sup>		
d.3.	1104-02		m <sup>2</sup>	2.000	
7		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
423	KNNR 2 d.3. 1103-01 7	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych-skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne)- "70" - z klamką, zamkiem łazienkowym, tulejami wentylacyjnymi - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem 1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.400	 1.400
424	KNR-W 4-01 d.3. 1215-08 7	Mycie po robotach malarskich  1.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.660	 1.660
<b>3.8</b>		<b>2/08 Pomieszczenie biurowe</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1.660</b>
425	ZKNR C-1 d.3. 0101-01 8	Analogia - Zabezpieczenie okien, parapetów folią malarską  1.56*1.6+0.25*1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.896	 2.896
426	Kalkulacja d.3. własna 8	Przełożenie jednostki wewnętrznej klimatyzacji - obniżenie o 15cm  1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
427	KNR-W 4-02 d.3. 0516-02 8	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż na czas remontu i ponowny montaż po remoncie  1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
428	KNR 4-01 d.3. 0428-02 8	Analogia - rozebranie paneli podłogowych  16.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.120	 16.120
429	KNR 4-01 d.3. 0354-07 8	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2  1	szt. szt.	 1.000	 1.000
430	KNR-W 4-01 d.3. 0331-03 8	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego po 5 cm z dwóch stron otworu (0.05*0.54*2.1)*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.113	 0.113
431	KNR-W 4-01 d.3. 0708-03 8	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm  1.0+2.1*2	m m	 5.200	 5.200
432	NNRNKB d.3. 202 1134-02 8	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  2.70*(3.7*2+4.37*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.578	 43.578
433	NNRNKB d.3. 202 2013-01 8	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2  43.578	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.578	 43.578
434	KNR-W 4-01 d.3. 1204-02 8	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny  43.578	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.578	 43.578
435	KNR-W 2-02 d.3. 2701-01 8	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi  16.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.120	 16.120
436	Kalkulacja in- d.3. dywidualna 8	Montaż kratki wentylacyjnej fi 150 w suficie podwieszonym z podłączeniem za pomocą rury typu spiro z kanałem wentylacyjnym w ścianie  1	szt szt	 1.000	 1.000
437	NNRNKB d.3. 202 1136-01 8	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - Klasa 33, AC5 gr. 8mm - podkład pod panele np.EKOPOR gr.5mm - listwy przypodłogowe pcv w kolorze paneli - kolor uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		16.12	m <sup>2</sup>	16.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.120</b>
438	Kalkulacja indywidualna	Montaż listwy progowej - pomiędzy pomieszczeniem, a korytarzem	szt		
8		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
439	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 45cm	m <sup>2</sup>		
d.3.	1104-02	2	m <sup>2</sup>	2.000	
8				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
440	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne) "90" z klamką i zamkiem na wkładkę bębnową - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup>		
d.3.	1103-01	1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
8				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
441	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
d.3.	1215-08	16.12	m <sup>2</sup>	16.120	
8				<b>RAZEM</b>	<b>16.120</b>
<b>3.9</b>		<b>2/09 Pomieszczenie biurowe</b>			
442	ZKNR C-1	Analogia - Zabezpieczenie okien, parapetów folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.3.	0101-01	1.56*1.6+0.25*1.6	m <sup>2</sup>	2.896	
9				<b>RAZEM</b>	<b>2.896</b>
443	Kalkulacja własna	Przełożenie jednostki wewnętrznej klimatyzacji - obniżenie o 15cm	kpl.		
d.3.		1	kpl.	1.000	
9				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
444	Kalkulacja własna	Wyniesienie na czas remontu szaf metalowych	szt		
d.3.		1	szt	1.000	
9				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
445	KNR-W 4-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż na czas remontu i ponowny montaż po remoncie	kpl.		
d.3.	0516-02	1	kpl.	1.000	
9				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
446	KNR 4-01	Analogia - rozebranie paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.3.	0428-02	15.6	m <sup>2</sup>	15.600	
9				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
447	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.3.	0354-07	1	szt.	1.000	
9				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
448	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego po 5 cm z dwóch stron otworu	m <sup>3</sup>		
d.3.	0331-03	(0.05*0.54*2.1)*2+(0.05*0.37*2.1)*2	m <sup>3</sup>	0.191	
9				<b>RAZEM</b>	<b>0.191</b>
449	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
d.3.	0708-03	1.0+2.1*2+1.0+2.1*2	m	10.400	
9				<b>RAZEM</b>	<b>10.400</b>
450	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 1134-02	2.70*(3.57*2+4.37*2)	m <sup>2</sup>	42.876	
9				<b>RAZEM</b>	<b>42.876</b>
451	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 2013-01	42.876	m <sup>2</sup>	42.876	
9				<b>RAZEM</b>	<b>42.876</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
452	KNR-W 4-01 d.3. 1204-02 9	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny	m <sup>2</sup>		
		42.876	m <sup>2</sup>	42.876	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.876</b>
453	KNR-W 2-02 d.3. 2701-01 9	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
		15.6	m <sup>2</sup>	15.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
454	Kalkulacja in- d.3. dywidualna 9	Montaż kratki wentylacyjnej fi 150 w suficie podwieszonym z podłączeniem za pomocą rury typu spiro z kanałem wentylacyjnym w ścianie	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
455	NNRNKB d.3. 202 1136-01 9	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - Klasa 33, AC5 gr. 8mm - podkład pod panele np.EKOPOR gr.5mm - listwy przypodłogowe pcv w kolorze paneli - kolor uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup>		
		15.6	m <sup>2</sup>	15.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
456	Kalkulacja in- d.3. dywidualna 9	Montaż listwy progowej - pomiędzy помещением, a korytarzem	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
457	Kalkulacja in- d.3. dywidualna 9	Montaż listwy progowej - pomiędzy помещением, 2/08 i 2/09	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
458	KNNR 2 d.3. 1104-02 9	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 43cm	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
459	KNNR 2 d.3. 1104-02 9	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 37cm	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
460	KNNR 2 d.3. 1103-01 9	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne) "90" z klamką i zamkiem na na wkładkę bębnową - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup>		
		1.8*2	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
461	KNR-W 4-01 d.3. 1215-08 9	Mycie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
		15.6	m <sup>2</sup>	15.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
<b>3.10</b>		<b>2/10 Pomieszczenie biurowe</b>			
462	ZKNR C-1 d.3. 0101-01 10	Analogia - Zabezpieczenie okien, parapetów folią malarską	m <sup>2</sup>		
		1.56*1.6+0.25*1.6	m <sup>2</sup>	2.896	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.896</b>
463	Kalkulacja d.3. własna 10	Przełożenie jednostki wewnętrznej klimatyzacji - obniżenie o 15cm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
464	Kalkulacja d.3. własna 10	Demontaż i ponowny montaż szafy meblowej z drzwiami przesówanymi	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
465	KNR-W 4-02 d.3. 0516-02 10	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż na czas remontu i ponowny montaż po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
466	KNR 4-01 d.3. 0428-02 10	Analogia - rozebranie paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		14.33	m <sup>2</sup>	14.330	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>14.330</b>
467	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.3.	0354-07				
10		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
468	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego po 5 cm z dwóch stron otworu	m <sup>3</sup>		
d.3.	0331-03	(0.05*0.47*2.1)*2+(0.05*0.17*2.1)*2	m <sup>3</sup>	0.134	
10				<b>RAZEM</b>	<b>0.134</b>
469	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
d.3.	0708-03	1.0+2.1*2+1.0+2.1*2	m	10.400	
10				<b>RAZEM</b>	<b>10.400</b>
470	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 1134-02	2.70*(3.6*2+4.0*2)	m <sup>2</sup>	41.040	
10				<b>RAZEM</b>	<b>41.040</b>
471	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 2013-01	41.04	m <sup>2</sup>	41.040	
10				<b>RAZEM</b>	<b>41.040</b>
472	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny	m <sup>2</sup>		
d.3.	1204-02	41.04	m <sup>2</sup>	41.040	
10				<b>RAZEM</b>	<b>41.040</b>
473	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
d.3.	2701-01	14.33	m <sup>2</sup>	14.330	
10				<b>RAZEM</b>	<b>14.330</b>
474	Kalkulacja in-	Montaż kratki wentylacyjnej fi 150 w suficie podwieszonym z podłączeniem za pomocą rury typu spiro z kanałem wentylacyjnym w ścianie	szt		
d.3.	dywidualna	1	szt	1.000	
10				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
475	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - Klasa 33, AC5 gr. 8mm - podkład pod panele np.EKOPOR gr.5mm - listwy przypodłogowe pcv w kolorze paneli - kolor uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 1136-01	14.33	m <sup>2</sup>	14.330	
10				<b>RAZEM</b>	<b>14.330</b>
476	Kalkulacja in-	Montaż listwy progowej - pomiędzy pomieszczeniem, a korytarzem	szt		
d.3.	dywidualna	1	szt	1.000	
10				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
477	Kalkulacja in-	Montaż listwy progowej - pomiędzy pomieszczeniem 2/09 i 2/10	szt		
d.3.	dywidualna	1	szt	1.000	
10				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
478	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 43cm	m <sup>2</sup>		
d.3.	1104-02	2	m <sup>2</sup>	2.000	
10				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
479	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 17cm	m <sup>2</sup>		
d.3.	1104-02	2	m <sup>2</sup>	2.000	
10				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
480	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne) "90" z klamką i zamkiem na wkładkę bębnową - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup>		
d.3.	1103-01	1.8*2	m <sup>2</sup>	3.600	
10				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
481	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
d.3.	1215-08	14.33	m <sup>2</sup>	14.330	
10					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>14.330</b>
<b>3.11</b>		<b>2/11 Pomieszczenie biurowe</b>			
482	ZKNR C-1 d.3. 0101-01 11	Analogia - Zabezpieczenie okien, parapetów folią malarską	m <sup>2</sup>		
		1.56*1.6+0.25*1.6	m <sup>2</sup>	2.896	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.896</b>
483	Kalkulacja d.3. własna 11	Przełożenie jednostki wewnętrznej klimatyzacji - obniżenie o 15cm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
484	KNR-W 4-02 d.3. 0516-02 11	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż na czas remontu i ponowny montaż po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
485	KNR 4-01 d.3. 0428-02 11	Analogia - rozebranie paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		16.28	m <sup>2</sup>	16.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.280</b>
486	KNR 4-01 d.3. 0354-07 11	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
487	KNR-W 4-01 d.3. 0331-03 11	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cęg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego po 5 cm z dwóch stron otworu (0.05*0.47*2.1)*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.099	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.099</b>
488	KNR-W 4-01 d.3. 0708-03 11	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
		1.0+2.1*2	m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
489	NNRNKB d.3. 202 1134-02 11	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		2.70*(3.98*2+4.09*2)	m <sup>2</sup>	43.578	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.578</b>
490	NNRNKB d.3. 202 2013-01 11	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		43.578	m <sup>2</sup>	43.578	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.578</b>
491	KNR-W 4-01 d.3. 1204-02 11	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny	m <sup>2</sup>		
		43.578	m <sup>2</sup>	43.578	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.578</b>
492	KNR-W 2-02 d.3. 2701-01 11	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
		16.28	m <sup>2</sup>	16.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.280</b>
493	NNRNKB d.3. 202 1136-01 11	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - Klasa 33, AC5 gr. 8mm - podkład pod panele np.EKOPOR gr.5mm - listwy przypodłogowe pcv w kolorze paneli - kolor uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup>		
		16.28	m <sup>2</sup>	16.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.280</b>
494	Kalkulacja indywidualna d.3. 11 11	Montaż listwy progowej - pomiędzy pomieszczeniem, a korytarzem	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
495	KNNR 2 d.3. 1104-02 11	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 43cm	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
496	KNNR 2 d.3. 1103-01 11	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne) "90" z klamką i zamkiem na wkładkę bębnową - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
497	KNR-W 4-01 d.3. 1215-08 11	Mycie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
		16.28	m <sup>2</sup>	16.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.280</b>
<b>3.12</b>		<b>2/12 Pomieszczenie biurowe</b>			
498	ZKNR C-1 d.3. 0101-01 12	Analogia - Zabezpieczenie okien, parapetów folią malarską	m <sup>2</sup>		
		1.56*1.6+0.25*1.6	m <sup>2</sup>	2.896	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.896</b>
499	Kalkulacja d.3. własna 12	Przełożenie jednostki wewnętrznej klimatyzacji - obniżenie o 15cm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
500	KNR-W 4-02 d.3. 0516-02 12	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż na czas remontu i ponowny montaż po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
501	KNR 4-01 d.3. 0428-02 12	Analogia - rozebranie paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		16.3	m <sup>2</sup>	16.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.300</b>
502	KNR 4-01 d.3. 0354-07 12	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
503	KNR-W 4-01 d.3. 0331-03 12	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego po 5 cm z dwóch stron otworu (0.05*0.47*2.1)*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.099	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.099</b>
504	KNR-W 4-01 d.3. 0708-03 12	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
		1.0+2.1*2	m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
505	NNRNKB d.3. 202 1134-02 12	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		2.70*(5.50*2+3.0*2)	m <sup>2</sup>	45.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.900</b>
506	NNRNKB d.3. 202 2013-01 12	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		45.9	m <sup>2</sup>	45.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.900</b>
507	KNR-W 4-01 d.3. 1204-02 12	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny	m <sup>2</sup>		
		45.9	m <sup>2</sup>	45.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.900</b>
508	KNR-W 2-02 d.3. 2701-01 12	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
		16.3	m <sup>2</sup>	16.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.300</b>
509	Kalkulacja indywidualna d.3. 12	Montaż kratki wentylacyjnej fi 150 w suficie podwieszonym z podłączeniem za pomocą rury typu spiro z kanałem wentylacyjnym w ścianie	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
510	NNRNKB d.3. 202 1136-01 12	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - Klasa 33, AC5 gr. 8mm - podkład pod panele np.EKOPOR gr.5mm - listwy przypodłogowe pcv w kolorze paneli - kolor zgodzić z inwestorem	m <sup>2</sup>		
		16.3	m <sup>2</sup>	16.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.300</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
511	Kalkulacja indywidualna d.3. 12	Montaż listwy progowej - pomiędzy pomieszczeniem, a korytarzem	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
512	KNNR 2 d.3. 1104-02 12	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych - 30cm	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
513	KNNR 2 d.3. 1103-01 12	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło o konstrukcji ramiakowej z wypełnieniem MDF (pełne) "90" z klamką i zamkiem na na wkładkę bębnową - kolor i wzór skrzydła uzgodnić z inwestorem	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
514	KNNR-W 4-01 d.3. 1215-08 12	Mycie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
		16.3	m <sup>2</sup>	16.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.300</b>
<b>4</b>		<b>Utylizacja odpadów</b>			
515	KNNR 4-04 d.4 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		7.2	m <sup>3</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
516	KNNR 4-04 d.4 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 5			
		7.2	m <sup>3</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
517	Kalkulacja własna d.4	Utylizacja materiałów z rezbiorów i demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>Roboty uzupełniające</b>			
518	Kalkulacja własna d.5	Przebudowa istniejącego pomiaru wody	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
519	Kalkulacja własna d.5	Wykonanie przeglądu i naprawa uszkodzonych odcinków gzymsu (wyprofilowanego z styropianu) uszkodzonego przez ptaki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>