

Przedmiar Robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|-------|-------|-------|
| 1 Montaż instalacji klimatyzacji | | | | |
| 1.001 KNZ 1/101/1 | Jednostka zewnętrzna AJY045LELDH | 1 | | |
| 1.002 KNZ 1/101/1 | Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA014HCAH | 1 | | |
| 1.003 KNZ 1/101/1 | Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA007HCAH | 5 | | |
| 1.008 KNZ 1/101/1 | Sterownik przewodowy UTY-RNRYZ5 z panelem dotykowym | 6 | | |
| 1.009 KNZ 1/101/1 | Trójkąt montażowy UTP-AX054A | 5 | | |
| 1.010 KNZ 1/101/1 | Piloty bezprzewodowe ze ściennym uchwytem montażowym UTY-LNHY | 5 | | |
| 1.011 KNZ 1/101/1 | Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej wraz z podłączeniem | 1 | | |
| 1.012 KNR 13/126/3 | Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) łączone metodą klejenia na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy zewnętrznej 32-mm | 29 | | m |
| 1.013 KNRW 215/301/1 | Rurociągi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane o sr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach, wraz z izolacją | 28 | | m |
| 1.014 KNRW 215/301/3 | Rurociągi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane o sr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach, wraz z izolacją | 21 | | m |
| 1.015 KNR 724/514/2 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników, wydajność 1,0 tys. kcal/h R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 1 | | kpl |
| 1.016 KNR 724/515/2 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym, wydajność 1,0 tys. kcal/h R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 1 | | kpl |
| 1.017 KNR 724/516/2 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajność 1,0 tys. kcal/h R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 1 | | kpl |
| 2 ROBOTY BUDOWLANE | | | | |
| 2.001 KNR 401/333/3 | Przebiecie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły | 7 | | szt |
| 2.002 KNR 401/323/3 (1) | Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły | 7 | | szt |
| 2.004 KNR 728/209/1 | Wykucie bruzd, bruzdy poziome, ściany murowane, przekrój do 100 cm ² | 29 | | m |
| 2.005 KNR 401/326/1 (1) | Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły | 29 | | m |