

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ZAGRODA CHŁOPSKA - Stajnia
ADRES INWESTYCJI : Olsztynek, ul. Leśna 23
INWESTOR : Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku
ADRES INWESTORA : 11-015 Olsztynek, ul. Leśna 23

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartosz Grochowski (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Kwiecień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zagroda chłopska - Stajnia			
1.1		Roboty konstrukcyjne			
1 d.1.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 132	m ² m ²	 132,00	
				RAZEM	132,00
2 d.1.1	KNNR 1 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) 18,94	m ³ m ³	 18,94	
				RAZEM	18,94
3 d.1.1	KNNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III 32,14	m ³ m ³	 32,14	
				RAZEM	32,14
4 d.1.1	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm 0,6	t t	 0,60	
				RAZEM	0,60
5 d.1.1	KNNR 2-02 0202-03	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu 16,6	m ³ m ³	 16,60	
				RAZEM	16,60
6 d.1.1	KNNR 2 0301-02	Fundamenty z kamienia 7,1	m ³ m ³	 7,10	
				RAZEM	7,10
7 d.1.1	KNNR 2 0604-01	Isolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 23,67	m ² m ²	 23,67	
				RAZEM	23,67
8 d.1.1	KNNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki 7,21	m ³ m ³	 7,21	
				RAZEM	7,21
9 d.1.1	KNNR 2 0302-02	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziurawek 18,44	m ³ m ³	 18,44	
				RAZEM	18,44
10 d.1.1	KNNR 19-01 0406-01	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - podwaliny Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 1,16 1,16	m m ³ m	 1,16	 1,16
				RAZEM	1,16
11 d.1.1	KNNR 19-01 0407-04	Ściany drewniane z drewna tartego lub ociosanego 119,12	m ² m ²	 119,12	
				RAZEM	119,12
12 d.1.1	KNNR 19-01 0409-01	Stropy drewniane - przygotowanie belek z drewna tartego 3,11	m ³ m ³	 3,11	
				RAZEM	3,11
13 d.1.1	KNNR 19-01 0409-02	Stropy drewniane - montaż belek z drewna tartego 3,11	m ³ m ³	 3,11	
				RAZEM	3,11
14 d.1.1	KNNR 19-01 0404-04	Płatwie o dł. ponad 3,0 m; przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² 1,41	m ³ m ³	 1,41	
				RAZEM	1,41
15 d.1.1	KNNR 2 0401-01	Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyczonej na stropach płaskich 259,20	m ² m ²	 259,20	
				RAZEM	259,20
16 d.1.1	KNNR 19-01 0419-02	Odeskowanie szczytów dachowych karnesówką o gr. desek 32 mm z oblistwowaniem powierzchni 2,0-5,0 m ² 11,25	m ² m ²	 11,25	
				RAZEM	11,25
17 d.1.1	KNNR 19-01 0406-02	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - słupy Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 10,80 10,80	m m ³ m	 10,80	 10,80
				RAZEM	10,80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.1	KNR 19-01 0414-04	Ołacenie dachu żerdziami śr. 10 cm z ociosaniem przy nachyleniu połaci do 85 % 259,20	m ² m ²	 259,20	 259,20
				RAZEM	259,20
19 d.1.1	KNR 19-01 0415-14	Krycie dachu trzciną przy nachyleniu połaci 85-120 % 259,20	m ² m ²	 259,20	 259,20
				RAZEM	259,20
20 d.1.1	KNR 19-01 0417-01	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - wywietrzniki (dymniki) 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
1.2		Roboty wykończeniowe			
21 d.1.2	KNR 19-01 0910-02	Podłoga z desek struganych o gr. 32 mm 99,41	m ² m ²	 99,41	 99,41
				RAZEM	99,41
22 d.1.2	KNR 19-01 0410-10	Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego 7,21	m ³ m ³	 7,21	 7,21
				RAZEM	7,21
23 d.1.2	KNR 19-01 0910-02	Podłoga z desek struganych o gr. 32 mm 48,06	m ² m ²	 48,06	 48,06
				RAZEM	48,06
24 d.1.2	KNNR 6 0201-03	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy gliniasty, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm 64,13	m ² m ²	 64,13	 64,13
				RAZEM	64,13
25 d.1.2	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów 66,11	m ² m ²	 66,11	 66,11
				RAZEM	66,11
26 d.1.2	KNNR 2 1101-01	Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jedno-ramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni do 1,0 m2 0,48	m ² m ²	 0,48	 0,48
				RAZEM	0,48
27 d.1.2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 7,02	m ² m ²	 7,02	 7,02
				RAZEM	7,02
28 d.1.2	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych 7,02	m ² m ²	 7,02	 7,02
				RAZEM	7,02
29 d.1.2	KNR 19-01 0407-07	Ściany drewniane z desek gładkich gr. 25 mm 10,24	m ² m ²	 10,24	 10,24
				RAZEM	10,24
30 d.1.2	KNNR 2 1108-03	Śparogi z deski modrzewiowej 1,9	m ² m ²	 1,90	 1,90
				RAZEM	1,90
31 d.1.2	KNNR 2 1401-01	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą wapienną 66,11	m ² m ²	 66,11	 66,11
				RAZEM	66,11
32 d.1.2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 7,53	m ³ m ³	 7,53	 7,53
				RAZEM	7,53
33 d.1.2	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 49	m ² m ²	 49,00	 49,00
				RAZEM	49,00
34 d.1.2	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim 49	m ² m ²	 49,00	 49,00
				RAZEM	49,00