

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Zagroda chłopska - stodoła  
ADRES INWESTYCJI : Olsztynek, ul. Leśna 23  
INWESTOR : Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku  
ADRES INWESTORA : 11-015 Olsztynek, ul. Leśna 23

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartosz Grochowski (Budowlana )  
DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Kwiecień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Zagroda chłopska - Stajnia</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty konstrukcyjne</b>			
1 d.1.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 152	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 152,00	 152,00
2 d.1.1	KNNR 1 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) 14,66	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 14,66	 14,66
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III 29,86	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 29,86	 29,86
4 d.1.1	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm 0,5	t t	 0,50	 0,50
5 d.1.1	KNR 2-02 0202-03	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu 18,9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 18,90	 18,90
6 d.1.1	KNNR 2 0301-02	Fundamenty z kamienia 9,84	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 9,84	 9,84
7 d.1.1	KNNR 2 0604-01	Isolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 18,33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,33	 18,33
8 d.1.1	KNR 19-01 0406-01	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - podwaliny z drewna modrzewiowego Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 1,4 1,4	m m <sup>3</sup> m	  1,40	  1,40
9 d.1.1	KNR 19-01 0407-04	Ściany drewniane z drewna tartego lub ociosanego drewno modrzewiowe 88,29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 88,29	 88,29
10 d.1.1	KNR 19-01 0406-02	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - słupy Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 1,16 1,17	m m <sup>3</sup> m	  1,17	  1,17
11 d.1.1	KNR 19-01 0406-01	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - podwaliny Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 2,08 2,08	m m <sup>3</sup> m	  2,08	  2,08
12 d.1.1	KNR 19-01 0406-03	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - zastrzały Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0,52 0,52	m m <sup>3</sup> m	  0,52	  0,52
13 d.1.1	KNR 19-01 0404-04	Płatwie o dł. ponad 3,0 m; przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> 1,74	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,74	 1,74
14 d.1.1	KNNR 2 0401-01	Wieżby dachowe jętkowe z tarcicy nasyczonej na stropach płaskich 281,84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 281,84	 281,84
15 d.1.1	KNR 19-01 0419-02	Odeskowanie szczytów dachowych karnesówką o gr. desek 32 mm z oblistwowaniem powierzchni 2,0-5,0 m <sup>2</sup> 72,04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72,04	 72,04
16 d.1.1	KNR 19-01 0414-04	Ołacenie dachu żerdziami śr. 10 cm z ociosaniem przy nachyleniu połaci do 85 % 281,54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 281,54	 281,54

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 19-01	Krycie dachu trzcina przy nachyleniu połaci 85-120 %	m <sup>2</sup>	RAZEM	281,54
d.1.1	0415-14	281,54	m <sup>2</sup>	281,54	
				RAZEM	281,54
18	KNR 19-01	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - wentylatory (dymniki)	szt.		
d.1.1	0417-01	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
<b>1.2</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
19	KNNR 6	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy gliniasty, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0201-03	138,96	m <sup>2</sup>	138,96	
				RAZEM	138,96
20	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1104-02	23,97	m <sup>2</sup>	23,97	
				RAZEM	23,97
21	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1104-04	23,97	m <sup>2</sup>	23,97	
				RAZEM	23,97
22	KNNR 2	Śparogi z deski modrzewiowej	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1108-03	1,9	m <sup>2</sup>	1,90	
				RAZEM	1,90
23	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0218-02	5,86	m <sup>3</sup>	5,86	
				RAZEM	5,86
24	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0401-05	39,04	m <sup>2</sup>	39,04	
				RAZEM	39,04
25	KNR 2-21	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0702-01	39,04	m <sup>2</sup>	39,04	
				RAZEM	39,04