

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ZAGRODA CHŁOPSKA - PIWNICA
ADRES INWESTYCJI : Olsztynek, ul. Leśna 23
INWESTOR : Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku
ADRES INWESTORA : 11-015 Olsztynek, ul. Leśna 23

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartosz Grochowski (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Kwiecień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zagroda chłopska - Piwnica Ziemna			
1.1		Roboty konstrukcyjne			
1 d.1.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 41,25	m ² m ²	41,25	
				RAZEM	41,25
2 d.1.1	KNNR 1 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) 14,5	m ³ m ³	14,50	
				RAZEM	14,50
3 d.1.1	KNNR 2 0301-02	Fundamenty z kamienia 14,50	m ³ m ³	14,50	
				RAZEM	14,50
4 d.1.1	KNR 0-40 0101-01	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w strefie stawiania ścian murowanych 20,72	m ² m ²	20,72	
				RAZEM	20,72
5 d.1.1	KNNR 2 0302-02	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziurawek 27,17	m ³ m ³	27,17	
				RAZEM	27,17
6 d.1.1	KNNR 2 1001-01	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykle III kategorii 37,07	m ² m ²	37,07	
				RAZEM	37,07
7 d.1.1	KNR 0-40 0104-01	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie ścian murowanych 37,07	m ² m ²	37,07	
				RAZEM	37,07
8 d.1.1	KNR 19-01 0409-01	Stropy drewniane - przygotowanie belek z drewna tartego modrzewiowego 1,31	m ³ m ³	1,31	
				RAZEM	1,31
9 d.1.1	KNR 19-01 0409-02	Stropy drewniane - montaż belek z drewna tartego 1,31	m ³ m ³	1,31	
				RAZEM	1,31
10 d.1.1	KNR 19-01 0404-04	Płatwie o dł. ponad 3,0 m; przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² 0,55	m ³ m ³	0,55	
				RAZEM	0,55
11 d.1.1	KNNR 2 0401-01	Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyczonej na stropach płaskich z drewna modrzewiowego 83,64	m ² m ²	83,64	
				RAZEM	83,64
12 d.1.1	KNR 19-01 0414-04	Ołacenie dachu żerdziami śr. 10 cm z ociosaniem przy nachyleniu połaci do 85 % 83,64	m ² m ²	83,64	
				RAZEM	83,64
13 d.1.1	KNR 19-01 0415-14	Krycie dachu trzciną przy nachyleniu połaci 85-120 % 83,64	m ² m ²	83,64	
				RAZEM	83,64
14 d.1.1	KNR 19-01 0406-02	Konstrukcje szkieletowe wykonanie i montaż konstrukcji słupowo ryglowej 0,3	m ² m ²	0,30	
				RAZEM	0,30
15 d.1.1	KNR 19-01 0419-02	Odeskowanie szczytów dachowych karnesówką o gr. desek 32 mm z oblistwowaniem z powierzchni 2,0-5,0 m ² deska modrzewiowa 8,25	m ² m ²	8,25	
				RAZEM	8,25
16 d.1.1	KNR 19-01 0417-01	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - wentylatory (dymniki) 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2		Roboty wykończeniowe			
17 d.1.2	KNR 19-01 0910-02	Podłoga z desek struganych o gr. 32 mm modrzewiowe na strychu układanych na zakład 36,4	m ² m ²	36,40	
				RAZEM	36,40
18 d.1.2	KNNR 6 0105-05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 3 cm 23,1	m ² m ²	23,10	
				RAZEM	23,10
19 d.1.2	KNNR 6 0302-05	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		23,1	m ²	23,10	
				RAZEM	23,10
20	KNNR 2	Tynki zwykłe wewnętrzne wapienne	m ²		
d.1.2	0801-03	71,61	m ²	71,61	
				RAZEM	71,61
21	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
d.1.2	1104-02	2,47	m ²	2,47	
				RAZEM	2,47
22	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych z okuciami	m ²		
d.1.2	1104-04	2,47	m ²	2,47	
				RAZEM	2,47
23	KNNR 2	Śparogi z deski modrzewiowej wykonanie i montaż	m ²		
d.1.2	1108-03	0,95	m ²	0,95	
				RAZEM	0,95
24	KNNR 2	Malowanie ścian elewacyjnych z zewnątrz i wewnątrz na biało farbą wapienna	m ²		
d.1.2	1401-01	71,61	m ²	71,61	
				RAZEM	71,61
25	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gruntu III-IV)	m ³		
d.1.2	0314-02	31,53	m ³	31,53	
				RAZEM	31,53
26	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.1.2	0510-01	47,92	m ²	47,92	
				RAZEM	47,92
27	KNR 2-21	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na skarpach	m ²		
d.1.2	0702-02	47,92	m ²	47,92	
				RAZEM	47,92