

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagroda rybacka - chałupa rybacka
ADRES INWESTYCJI : Olsztynek, ul. Leśna 23
INWESTOR : Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku
ADRES INWESTORA : 11-015 Olsztynek, ul. Leśna 23

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartosz Grochowski (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Kwiecień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY KONSTRUKCYJNE			
1	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0113-01	spycharek	m ²	242,89	
		242,89		RAZEM	242,89
2	KNNR 1	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt	m ³		
d.1	0301-02	kat. III)	m ³	46,91	
		46,908		RAZEM	46,91
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.	m ³		
d.1	0108-06	kat. III	m ³	71,20	
		71,197		RAZEM	71,20
4	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-	t		
d.1	0104-04	mi o śr. do 14 mm	t	1,40	
		1,4		RAZEM	1,40
5	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastoso-	m ³		
d.1	0202-03	waniem pompy do betonu	m ³	46,90	
		46,9		RAZEM	46,90
6	KNNR 2	Fundamenty z kamienia	m ³		
d.1	0301-02		m ³	8,94	
		8,94		RAZEM	8,94
7	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²		
d.1	0604-01		m ²	39,09	
		39,09		RAZEM	39,09
8	KNNR 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki	m ³		
d.1	1201-03		m ³	31,94	
		31,94		RAZEM	31,94
9	KNNR 2	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziu-	m ³		
d.1	0302-02	rawek	m ³	5,84	
		5,84		RAZEM	5,84
10	KNR 19-01	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - podwaliny	m		
d.1	0406-01	Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów	m ³		2,67
		2,67	m	2,67	
				RAZEM	2,67
11	KNR 19-01	Ściany drewniane z drewna tartego lub ociosanego	m ²		
d.1	0407-04		m ²	253,40	
		253,4		RAZEM	253,40
12	KNR 19-01	Stropy drewniane - przygotowanie belek z drewna tartego	m ³		
d.1	0409-01		m ³	9,25	
		9,25		RAZEM	9,25
13	KNR 19-01	Stropy drewniane - montaż belek z drewna tartego	m ³		
d.1	0409-02		m ³	9,25	
		9,25		RAZEM	9,25
14	KNR 19-01	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - słupy	M		
d.1	0406-02	Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów	m ³		1,13
		1,13	M	1,13	
				RAZEM	1,13
15	KNR 19-01	Odeskowanie szczytów dachowych karnesówką o gr. desek 32 mm z oblistwo-	m ²		
d.1	0419-02	waniem powierzchni 2,0-5,0 m2	m ²	57,60	
		57,6		RAZEM	57,60
16	KNR 19-01	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - słupy	m		
d.1	0406-02	Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów	m ³		19,44
		19,44	m	19,44	
				RAZEM	19,44
17	KNNR 2	Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyczonej na stropach płaskich	m ²		
d.1	0401-01		m ²	433,88	
		433,88			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 19-01 d.1 0414-04	Ołacenie dachu żerdziami śr. 10 cm z ociosaniem przy nachyleniu połaci do 85 % 433,88	m ² m ²	RAZEM 433,88	433,88
19	KNR 19-01 d.1 0415-14	Krycie dachu trzciną przy nachyleniu połaci 85-120 % 433,88	m ² m ²	RAZEM 433,88	433,88
20	KNR 19-01 d.1 0417-01	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - wywietrzniki (dymniki) 3	szt. szt.	RAZEM 3,00	3,00
2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
21	KNR 19-01 d.2 0910-02	Podłoga z desek struganych o gr. 32 mm 212,83	m ² m ²	212,83 RAZEM	212,83
22	KNR 19-01 d.2 0410-10	Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego 22,87	m ³ m ³	22,87 RAZEM	22,87
23	KNR 19-01 d.2 0910-02	Podłoga z desek struganych o gr. 32 mm 152,47	m ² m ²	152,47 RAZEM	152,47
24	KNNR 2 d.2 1107-01	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe o stopniach wpuszczanych z podstopnicami i balustradami o długości stopnia 1,0 m 10	stopień stopień	10,00 RAZEM	10,00
25	KNR 19-01 d.2 1309-12	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych 154,97	m ² m ²	154,97 RAZEM	154,97
26	KNNR 6 d.2 0201-03	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy gliniasty, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm 60,45	m ² m ²	60,45 RAZEM	60,45
27	KNR 19-01 d.2 1124-02	Wymurowanie pieca nietypowego 2,4	m ³ m ³	2,40 RAZEM	2,40
28	KNNR 2 d.2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów 46,73	m ² m ²	46,73 RAZEM	46,73
29	KNNR 2 d.2 1401-01	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą wapienną 46,73	m ² m ²	46,73 RAZEM	46,73
30	KNNR 2 d.2 1101-01	Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jedno-ramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni do 1,0 m2 2,89	m ² m ²	2,89 RAZEM	2,89
31	KNNR 2 d.2 1101-02	Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jedno-ramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 3,80	m ² m ²	3,80 RAZEM	3,80
32	KNR 19-01 d.2 0407-08	Wykonanie i montaż okiennic drewnianych wraz z lakierowaniem 6,43	m ² m ²	6,43 RAZEM	6,43
33	KNNR 2 d.2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 22,12	m ² m ²	22,12 RAZEM	22,12
34	KNNR 2 d.2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych 9,3	m ² m ²	9,30 RAZEM	9,30
35	KNNR 2 d.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 14,19	m ² m ²	14,19 RAZEM	14,19
36	KNR 19-01 d.2 0407-07	Ściany boksów zwierzęcych z desek gładkich gr. 30 mm 19,40	m ² m ²	19,40	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,40
37	KNNR 2	Balustrady balkonowe z pochwytym stalowym proste	m		
d.2	1301-04	15,28	m	15,28	
				RAZEM	15,28
38	KNNR 2	Frezy ozdobne i śparogi z deski modrzewiowej	m ²		
d.2	1108-03	9,97	m ²	9,97	
				RAZEM	9,97
39	KNNR 2	Malowanie ścian elewacyjnych i balustrad farbą wapienną na biało	m ²		
d.2	1401-01	161,54	m ²	161,54	
				RAZEM	161,54
40	KNNR 2	Malowanie ścian elewacyjnych i balustrad farbą wapienną na zielono	m ²		
d.2	1401-01	57,6	m ²	57,60	
				RAZEM	57,60
41	KNNR 2	Wykonanie blatów z deski modrzewiowej - dostawiany podjazd dla niepełnosprawnych ruchowo	m ²		
d.2	1205-02	4	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
42	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
d.2	0218-02	9,96	m ³	9,96	
				RAZEM	9,96
43	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.2	0401-05	66,4	m ²	66,40	
				RAZEM	66,40
44	KNR 2-21	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
d.2	0702-01	66,4	m ²	66,40	
				RAZEM	66,40