

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Zagroda rybacka - translokacja stajni  
ADRES INWESTYCJI : Olsztynek, ul. Leśna 23  
INWESTOR : Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku  
ADRES INWESTORA : 11-015 Olsztynek, ul. Leśna 23

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartosz Grochowski (Budowlana )  
DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Kwiecień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Relokacja stajni</b>			
1 d.1	KNR 19-01 0426-02	Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) przy nachyleniu połaci 85-120 %	m <sup>2</sup>		
		71,74	m <sup>2</sup>	71,74	
				RAZEM	71,74
2 d.1	KNR 19-01 0424-02	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej przeznaczonej do ponownego montażu	m <sup>3</sup>		
		19,90	m <sup>3</sup>	19,90	
				RAZEM	19,90
3 d.1	KNR 4-01 0349-06	Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		4,27	m <sup>3</sup>	4,27	
				RAZEM	4,27
4 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
		38,25	m <sup>2</sup>	38,25	
				RAZEM	38,25
5 d.1	KNNR 1 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m <sup>3</sup>		
		8,42	m <sup>3</sup>	8,42	
				RAZEM	8,42
6 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III	m <sup>3</sup>		
		8,42	m <sup>3</sup>	8,42	
				RAZEM	8,42
7 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie odpadów nie nadającego się do powtórnego wbudowania samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		23,02	m <sup>3</sup>	23,02	
				RAZEM	23,02
8 d.1	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t		
		0,4	t	0,40	
				RAZEM	0,40
9 d.1	KNR 2-02 0202-03	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>		
		7,1	m <sup>3</sup>	7,10	
				RAZEM	7,10
10 d.1	KNNR 2 0301-02	Fundamenty z kamienia	m <sup>3</sup>		
		3,05	m <sup>3</sup>	3,05	
				RAZEM	3,05
11 d.1	KNNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki	m <sup>3</sup>		
		5,44	m <sup>3</sup>	5,44	
				RAZEM	5,44
12 d.1	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m <sup>2</sup>		
		10,41	m <sup>2</sup>	10,41	
				RAZEM	10,41
13 d.1	KNR 19-01 0407-04	Ściany drewniane z drewna tartego lub ociosanego	m <sup>2</sup>		
		91,37	m <sup>2</sup>	91,37	
				RAZEM	91,37
14 d.1	KNR 19-01 0409-02	Stropy drewniane - montaż belek z drewna tartego	m <sup>3</sup>		
		0,71	m <sup>3</sup>	0,71	
				RAZEM	0,71
15 d.1	KNNR 2 0402-02	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - płatwie	m		
		16,74	m	16,74	
				RAZEM	16,74
16 d.1	KNNR 2 0401-02	Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyczonej na stropach ze ścianką kolankową	m <sup>2</sup>		
		58,09	m <sup>2</sup>	58,09	
				RAZEM	58,09
17 d.1	KNR 19-01 0414-04	Ołacenie dachu żerdziami śr. 10 cm z ociosaniem przy nachyleniu połaci do 85 %	m <sup>2</sup>		
		58,09	m <sup>2</sup>	58,09	
				RAZEM	58,09
18 d.1	KNR 19-01 0415-14	Krycie dachu trzciną przy nachyleniu połaci 85-120 %	m <sup>2</sup>		
		71,74	m <sup>2</sup>	71,74	
				RAZEM	71,74
19 d.1	KNR 19-01 0910-04	Ślepa podłoga z desek gr. 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo	m <sup>2</sup>		
		27,22	m <sup>2</sup>	27,22	
				RAZEM	27,22

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.1	KNR 19-01 0910-01	Podłoga z desek struganych o gr. 25 mm	m <sup>2</sup>		
		28,31	m <sup>2</sup>	28,31	
				RAZEM	28,31
21 d.1	KNR 19-01 0419-02	Odeskowanie szczytów dachowych karnesówką o gr. desek 32 mm z oblistwaniem powierzchni 2,0-5,0 m2	m <sup>2</sup>		
		17,86	m <sup>2</sup>	17,86	
				RAZEM	17,86
22 d.1	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych	m <sup>2</sup>		
		7,46	m <sup>2</sup>	7,46	
				RAZEM	7,46
23 d.1	KNNR 2 1102-01	Montaż okien ościeżnicowych i skrzynkowych fabrycznie wykończonych, jedno,dwu i trójdzielnych o powierzchni do 1,0 m2	m <sup>2</sup>		
		0,31	m <sup>2</sup>	0,31	
				RAZEM	0,31
24 d.1	KNR-W 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
		310,60	m <sup>2</sup>	310,60	
				RAZEM	310,60
25 d.1	KNR-W 4-01 0627-05	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
		83,84	m <sup>2</sup>	83,84	
				RAZEM	83,84
26 d.1	KNR 4-01 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		24	szt.	24,00	
				RAZEM	24,00
27 d.1	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjna metalowych okuć drzwi	szt.		
		24	szt.	24,00	
				RAZEM	24,00
28 d.1	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
		7,59	m <sup>3</sup>	7,59	
				RAZEM	7,59
29 d.1	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
		50,6	m <sup>2</sup>	50,60	
				RAZEM	50,60
30 d.1	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m <sup>2</sup>		
		50,6	m <sup>2</sup>	50,60	
				RAZEM	50,60