

PRZEDMIAR ROBÓT, KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45236100-1 Wyrównywanie terenu obiektów sportowych
43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Remont boiska sportowego
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 293/33 obręb 0003 Żary ul. Zawiszy Czarnego
INWESTOR : Gmina Żary o statusie miejskim
ADRES INWESTORA : Rynek 1-5, 68-200 Żary

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	% M
Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
Vat [V]	% $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	45111000-8		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR AT-03 0102-01		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	674,00		
2 d.1	KNR 2-31 0315-02		Wypełnienie zaprawą cementową szczelin głębokości 14 cm i szerokości 4 cm między szyną a nawierzchnią drogową	m	67,40		
3 d.1	KNR 4-04 1103-04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowym - czym na odległość 5 km	m ³	26,96		
4 d.1	Kalkulacja indywidualna		Koszt przyjęcia gruzu na składowisko	m ³	26,96		
5 d.1	KNR 2-31 0812-03		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	3,75		
6 d.1	KNR 2-31 0814-03		Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej	m	125,00		
7 d.1	KNR 6 0803-05		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	12,10		
8 d.1	Kalkulacja indywidualna		Demontaż dwóch koszy do gry w koszykówkę wraz z wysięgnikami	szt	2,00		
9 d.1	Kalkulacja indywidualna		Demontaż malej architektury	szt	1,00		
10 d.1	KNR 4-04 1107-01		Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km	t	0,10		
11 d.1	Kalkulacja indywidualna		Koszt przyjęcia złomu na składowisko	t	0,10		
2	45112720-8		Boisko Wielofunkcyjne				
2.1			Prace ziemne				
12 d.2.1	KNNR 1 0112-02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,08		
13 d.2.1	KNNR 6 0101-06		Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	37,50		
14 d.2.1	KNNR 6 0103-01		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	37,50		
15 d.2.1	KNR 4-01 0108-06		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	3,75		
16 d.2.1	KNR 4-01 0108-08		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³	3,75		
17 d.2.1	Kalkulacja indywidualna		Przyjęcie ziemi na składowisko	m ³	3,75		
18 d.2.1	KNNR 6 0104-01		Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	37,50		
19 d.2.1	KNNR 6 0105-06		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m ²	37,50		
2.2			Prace montażowe				
20 d.2.2	KNNR 6 0404-05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	125,00		
21 d.2.2	Kalkulacja indywidualna		Warstwa nośna „elastyczna” gr 3,5cm	m ²	670,00		
22 d.2.2	Kalkulacja indywidualna		Nawierzchnia poliuretanowa -nawierzchni docelowej w postaci trawy tzw. sztucznej , wielofunkcyjnej krótkiej trawy układanej bezpośrednio na warstwie podkładowej masy elastycznej ET (bezspoinowo) na nawierzchni asfaltowej po wyrównaniu nawierzchni kruszywem w miejscach nierówności większych niż 35mm	m ²	670,00		
23 d.2.2	KNNR 2 0107-02		Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³	0,25		
24 d.2.2	KNR 2-23 0309-05		Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki nożnej	szt.	4,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
25 d.2. 2	KNR 2-23 0309-06		Osadzenie tulei do słupków i stojaków drewnianych do ko-szykówki	szt.	4,00		
26 d.2. 2	Kalkulacja indywidualna		Dostawa bramek do piłki nożnej 5,0mx2,0m z siatką	para	1,00		
27 d.2. 2	Kalkulacja indywidualna		Dostawa zestawów do koszykówki	kpl.	2,00		
3	45233260-9		Chodniki				
28 d.3	KNNR 6 0101-06		Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	64,70		
29 d.3	KNNR 6 0103-01		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	64,70		
30 d.3	KNR 4-01 0108-06		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleg- lość do 1 km grunt.kat. III	m ³	25,88		
31 d.3	KNR 4-01 0108-08		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³	25,88		
32 d.3	Kalkulacja indywidualna		Przyjęcie ziemi na składowisko	m ³	25,88		
33 d.3	KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru- bości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	49,10		
34 d.3	KNR 2-31 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	49,10		
35 d.3	KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru- bości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	49,10		
36 d.3	KNR 2-31 0511-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru- bości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	49,10		
37 d.3	KNR 2-31 0401-04		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	52,00		
38 d.3	KNR 2-31 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	2,08		
39 d.3	KNR 2-31 0407-03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	52,00		
4	45112720-8		Montaż piłkochwyłów				
40 d.4	KNR 2-01 0310-02		Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³	3,19		
41 d.4	KNNR 2 0106-02		Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³	3,19		
42 d.4	KNR 2-02 0290-02		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm	t	0,08		
43 d.4	KNR 2-23 0401-01 analogia		Piłkochwyt o rozstawie 3.0 m i wysokości 4.0 m	m	115,00		
44 d.4	KNR 2-23 0402-03 analogia		Furtka o wym. 100x200 cm w środku przesła ogrodzenia	szt.	1,00		
5	45236100-1		Nawierzchnie trawiaste.				
45 d.5	KNR 4-01 0101-04		Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m ³	12,50		
46 d.5	KNNR 1 0507-01 analogia		Podłoże z czarnoziem gr. 10cm	m ²	125,00		
47 d.5	KNR 2-21 0404-01 analogia		Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I- II bez nawożenia	ha	0,01		
48 d.5	KNR 2-21 0702-04		Ręczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych	m ²	125,00		
6	43325000-7		Mała architektura				
49 d.6	KNR 2-21 0607-02 analogia		Ławki parkowe dł. 180 cm - obudowa drewniana siedzeniowa	szt	4,00		
50 d.6	KNR 2-23 0501-01 analogia		Montaż elementów prefabrykowanych - kosz na śmieci	szt.	2,00		

CAŁY KOSZTORYS	
	RAZEM
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
Vat [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: