



Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Wilczycka 14
55-093 Kielczów
tel. 71 398 80 36/39
e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl

Bank: BS Oleśnica
36 9584 1021 2003 0302 0971 0001
Regon: 931976499
NIP: 896 11 98 303
www.zuk-kielczow.pl

IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000098993
Kapitał Zakładowy: 30 916 985,00 zł

Kielczów, dnia 04.01.2024 r.

ZUK/TT000010/UZG-0001/2024/.....00055

WÓJT GMINY DŁUGOŁĘKA
ul. ROBOTNICZA 12
55-095 DŁUGOŁĘKA

Nr Wniosku: UZG-TO0029/2023

Pełnomocnik: DROGTIM ADAM PAWŁUCKI

Dotyczy: „Rozbudowa drogi gminnej, ul. Bławatnej, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową infrastruktury technicznej i przebudową kolizyjnych sieci, w miejscowości Mirków, gmina Długołęka.”

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w odpowiedzi na wniosek nr UZG-TO0029/2023 z dnia 12.12.2023 (data wpływu do ZUK: 14.12.2023 r.) **uzgadnia pozytywnie** ww. projekt w zakresie kolizji z **siecią wodociagową i siecią kanalizacji sanitarnej** z następującymi uwagami:

1. O rozpoczęciu robót wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić ZUK nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych.
2. Nie wyklucza się istnienia niezainwentaryzowanych sieci i przyłączy wodociagowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy. W przypadku ich wykrycia należy o tym fakcie powiadomić Zakład.
3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych i po ich zakończeniu wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych w obecności przedstawiciela eksploatatora. Z ww. przeglądu zostaną sporządzone protokoły.
4. W miejscach zbliżeń do infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej wszelkie roboty ziemne należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.
5. Przed przystąpieniem do prac należy ustalić rzeczywistą lokalizację przebiegu sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w terenie.
6. Skrzynki, klucze uzbrojenia podziemnego, zasuw na przyłączach wody, sieciach i hydrantach należy posadowić zgodnie z poziomem wykonanej nawierzchni drogi lub chodnika na koszt Inwestora.
7. W przypadku posadowienia skrzynki ulicznej na granicy jezdni/krawężnik należy ją posadowić zgodnie z poziomem jezdni.
8. Koszty wymiany skrzynek, uzbrojenia podziemnego, kluczy do zasuw ponosi Inwestor.
9. W przypadku wykrycia wypłyca sieci wodociagowej lub przyłączy wody poniżej przykrycia 1,2 m należy wykonać przebudowę odcinka (według technologii opisanej w punkcie 11 niniejszego uzgodnienia) do uzyskania przykrycia 1,4 m, w przypadku mniej znacznych wypłyca należy stosować formę ochrony pośredniej przed przemarzaniem w postaci 30 cm obsypki z keramzytu odseparowanej od gruntu i rur wodociagowych geowłókniną.
10. W przypadku wykrycia kolizji z siecią wodociagową należy wykonać odsadzki (pod kolizją) z rur PEHD zgrzewanych doczołowo, spiętych z istniejącą siecią PVC za pomocą połączeń kołnierzowych. W przypadku przyłączy wodociagowych należy wykonać odsadzki (pod kolizją) z rur PEHD, z jednolitych odcinków rur bez jakichkolwiek złączy. Połączenie odsadzki z istniejącym przyłączem wykonać za pomocą złączy mosiężnych wraz z tulejami ochronnymi/wzmacniającymi, dostosowanymi do wnętrza rur przy złączkach.
11. Docelowo należy utrzymywać istniejące rzędne terenu i przykrycie sieci wodociagowej min. 1,4 m.

12. W przypadku, gdy rzędna sieci kanalizacyjnej jest niezgodna z przedłożoną dokumentacją należy wykonać przekładkę przedmiotowego urządzenia na koszt Inwestora.
13. Minimalne przykrycie sieci kanalizacyjnej ma wynosić 1,0 metra.
14. Włazy studni kanalizacyjnych na sieci należy posadowić zgodnie z poziomem wykonanej nawierzchni drogi lub chodnika na koszt Inwestora. Koszty regulacji włączów lub ewentualnej wymiany studzienek, włączów lub innych urządzeń kanalizacyjnych ponosi Inwestor. Dopuszczamy regulację włączów pierścieniami regulacyjnymi do całkowitej wysokości pierścieni regulacyjnych nie przekraczającej 30 cm. W przypadku konieczności zastosowania większej ilości pierścieni konieczna jest przebudowa studni. Wszelkie przebudowy możliwe są po ich zgłoszeniu i po pisemnym zaakceptowaniu materiałów użytych do przebudowy sieci przez jej eksploatatora, pod jego nadzorem. Koszt przebudowy ponosi Inwestor.
15. Prace ziemne powinny być prowadzone po uzgodnieniu z naszym Zakładem i pod nadzorem pracownika ZUK Sp. z o.o., w sposób nie naruszający urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych będących w eksploatacji naszego Zakładu.
16. Po zakończeniu prac dotyczących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wykonawca zobligowany jest doprowadzić do pozytywnego odbioru przebudowywanych urządzeń, którego dokonuje ZUK oraz ewentualny właściciel (jeżeli nie jest nim ZUK).
17. Po zakończeniu prac związanych z ewentualną przebudową sieci i infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej należy dostarczyć pomiar geodezyjny powykonawczy.

UWAGI:

1. Wzdłuż planowanej inwestycji znajdują się niezbudowane działki nieposiadające podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

PREZES ZARZĄDU


Robert Lewandowski

Załączniki:

1. 1 egzemplarz uzgodnionej dokumentacji

Otrzymują:

1. a/a
2. Adresat