

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego przy świetlikach dachowych
budynku Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ADRES INWESTYCJI : Biblioteka Uniwersytecka ul. Uniwersytecka 19, 25-406 Kielce
INWESTOR : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ADRES INWESTORA : ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
DATA OPRACOWANIA : 10.12.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.12.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont pokrycia dachowego przy świetlikach dachowych budynku Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach			
1 d.1	KNNR 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej 11,70+0,35*2+0,5*2+2	m m	15,400	
				RAZEM	15,400
2 d.1	Analiza własna	Demontaż na czas remontu wentylatorów wyciągowych 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien folią - analogia- zabezpieczenie świetlików dachowych przed zabrudzeniem/uszkodzeniem 172,23	m ² m ²	172,230	
				RAZEM	172,230
4 d.1	KNR 2-01 0125-01 analogia	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem: Ręczne usunięcie warstwy kruszywa z powierzchni stropodachu po obwodzie podstawy świetlików 78	m ² m ²	78,000	
				RAZEM	78,000
5 d.1	KNR AT-09 0202-02 analogia	Dachy zielone; Odwodnienia - warstwa filtracyjna- analogia- demontaż włókni-ny z powierzchni stropodachu po obwodzie podstawy świetlików 78	m ² m ²	78,000	
				RAZEM	78,000
6 d.1	KNR-W 4-01 0604-04 analogia	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej na istniejących stropach na zaprawie cementowo-wapiennej- analogia: Demontaż płyt styroduru z powierzchni stropodachu po obwodzie podstawy świetlików 78	m ² m ²	78,000	
				RAZEM	78,000
7 d.1	KNR 4-01 0535-07 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nadającej się do użytku: analogia - Demontaż obróbek blacharskich stal/pcv na obwodzie podstawy (13,4*2+24,6*2)*0,1	m ² m ²	7,600	
				RAZEM	7,600
8 d.1	KNNR 2 0505-01 analogia	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu do 25 cm: analogia - Montaż zdemontowanych obróbek blacharskich stal/pcv (13,4*2+24,6*2)*0,1	m ² m ²	7,600	
				RAZEM	7,600
9 d.1	Analiza własna	Punktowe domocowanie listwy stalowej/pcv na obwodzie podstawy świetlika, 13,4*2+24,6*2	m m	76,000	
				RAZEM	76,000
10 d.1	KNR 9-21 0101-03 analogia	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mine-ralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2- analogia: oczyszczenie obecnego pokrycia z membrany, 284	m ² m ²	284,000	
				RAZEM	284,000
11 d.1	KNR 4-01 0519-02 analogia	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2: analogia - Wymiana na obwodzie podstawy świetlika na nową "taśmy" z mem-brany dachowej o szer. 70 cm 14,315	m ² m ²	14,315	
				RAZEM	14,315
12 d.1	KNR K-04 0602-05 analogia	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża- analogia: grun-towanie listwy stalowej/pcv na obwodzie podstawy świetlików (13,4*2+24,6*2)*0,1	m ² m ²	7,600	
				RAZEM	7,600
13 d.1	KNR K-04 0602-01 analogia	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit - analogia : nałożenie na pow. poziomej membrany dachowej płynnej 110,22	m ² m ²	110,220	
				RAZEM	110,220
14 d.1	KNR K-04 0602-02 analogia	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit - analogia : nałożenie na pow. pionowej i pod kątem membrany dachowej płynnej 173,78	m ² m ²	173,780	
				RAZEM	173,780
15 d.1	KNR K-04 0602-03 analogia	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej po-ziomej - analogia: wklejenie na pow. poziomej włókniyny wzmacniającej- wyko-nanie spadków do powierzchniach pionowych Krotność = 3 93,81	m ² m ²	93,810	
				RAZEM	93,810

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR K-04 d.1 0602-04 ana- logia	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej- analogia: wklejenie na pow. pionowej i pod kątem włókny wzmacniającej 53,82+14,315	m ² m ²	 68,135	
				RAZEM	68,135
17	KNR 5 d.1 0601-03	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na wspornikach klejonych 15,40	m m	 15,400	
				RAZEM	15,400
18	Analiza włas- d.1 na	Montaż wentylatorów wyciągowych (2szt.) na czas remontu, 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR AT-09 d.1 0201-02	Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja- analogia: montaż zdemonutowanych wcześniej płyt styroduru 78	m ² m ²	 78,000	
				RAZEM	78,000
20	KNR AT-09 d.1 0202-02 ana- logia	Dachy zielone; Odwodnienia - warstwa filtracyjna- analogia - ułożenie na styrodurze włókny 78	m ² m ²	 78,000	
				RAZEM	78,000
21	KNR AT-09 d.1 0203-03 ana- logia	Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru gr. 8 cm - analogia: ułożenie zdemonutowanego wcześniej kruszywa 78	m m	 78,000	
				RAZEM	78,000
22	KNR 4-03 d.1 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar · pomiar ·	 1,000	
				RAZEM	1,000