
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W BRODACH
ADRES INWESTYCJI : BRODY; działka nr ewid. 8
INWESTOR : GMINA PIERZCHNICA
ADRES INWESTORA : 26-015 Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6
BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aneta Sikora,
DATA OPRACOWANIA : 01.2025r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2025r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Elementy małej architektury.	1	6
2	Zagospodarowanie placu	7	11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Elementy małej architektury.			
1	KNR 2-23 d.1 0309-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia "Zestaw zabawowy duży" wraz z fundamentowa- niem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 2-23 d.1 0309-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia "Huśtawka wahadłowa podwójna " wraz z funda- mentowaniem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 2-23 d.1 0309-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia "Karuzela" wraz z fundamentowaniem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 2-23 d.1 0309-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia "Bujak koń" wraz z fundamentowaniem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KALKULA- d.1 CJA INDY- WIDUALNA	Dostawa i montaż tablica regulaminu / zgodnie z opisem/ - mocowana trwale do podłoża;	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 2-23 d.1 0705-02 analogia	Demontaż urządzeń sportowych oraz elementów małej architektury - Rx0,4	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
2		Zagospodarowanie placu			
7	KNR 2-21 d.2 0501-03 analogia	Układanie nawierzchni bezpiecznej - maty przerostowe wraz z obsianiem tra- wą	m ²		
		59+22	m ²	81.00	
				RAZEM	81.00
8	KALKULA- d.2 CJA INDY- WIDUALNA	Wyrównanie terenu ziemią z wykopów - uwzględnić dostawę brakującej ziemi, pracę sprzętu i ludzi	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR 4-04 d.2 1107-01	Transport złomu i pozostałości z budowy samochodem skrzyniowym z zała- dunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km - uwzględnić utylizację elementów zdemontowanych	t		
		0.4	t	0.40	
				RAZEM	0.40
10	KNR 4-04 d.2 1107-04	Transport złomu i pozostałości z budowy samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10 poz.9	t		
			t	0.40	
				RAZEM	0.40
11	kalk. własna d.2	Wywiezienie materiałów z budowy samochodami samowyładowczymi - doli- czyć koszt utylizacji	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00