



- UWAGI:
- Poziom posadowienia minimum 120,0cm poniżej poziomu projektowanego terenu
  - Umowny poziom przemarzania gruntu hz=-1,20m
  - Rzędne podane do spodu fundamentu (tawy/stopy)
  - W miejscach otworów drzwiowych wykonać obniżenia ściany fundamentowej -0,27
  - Ścianę fundamentową zbroić siatkami z prętów #10 o oczku 20,0x20,0cm
  - Zbrojenie naroży ścian fundamentowych należy uciaglać dodatkowymi wkładkami zbrojeniowymi
  - Wszystkie elementy fundamentów należy oddylać od istniejącej konstrukcji budynku B0A oraz istniejącej konstrukcji zadaszenia peronów odpraw warstwą styroduru XPS300 grubości 2,0cm
  - Wszystkie wymiary należy sprawdzić z natury na placu budowy
  - Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż
  - Przed betonowaniem osadzić tuleje przepustowe

Klasa ekspozycji: XC2  
Klasa konstrukcji: S4

Bełon: C20/25 W8  
Stal: A-IIIIN (B500SP) S235JR

Ofulina: Cnom=5,0cm - dolna  
Cnom=3,0cm - góna, boczna

NAMIA OBIKTI BUDOWLANEGO	BUDOWA BUDYNKU POCZEKALNI DLA PODRÓŻNYCH PRZEKRZAJĄCYCH GRANICE W RUCHU AUTOKAROWYM (W JAZDZ DO UJE) NA DROGOWYM PRZĘJSCIU GRANICZNYM W BUDOWIEZU BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIEGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, CIEPŁOWNICZEGO, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH UTWARDZEŃ Z BUDOWĄ I WYTŁYCZENIEM MIEJSC POSTOJOWYCH DLA AUTOKARÓW, PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ
NAMIA INWESTORA	SKARB POKRZYKAC WIELKOPOLSKA PODKARPOLE
ADRES OBIKTI BUDOWLANEGO	UL. GERNIKALSKA, 25, 26-855 RZESZÓW
TYTUŁ RYSUNKU	ŚCIANA FUNDAMENTOWA SF-1
KONSTRUKCJA	
PREZ. INALOWEGO PREZENTANTA	PRZ. INZ. WODUCH NABALLO
NAMIA UPRAWNIEN BUDOWLANICH	POD/STW/PW/00000
DATA SPRAZACZENA	PAZDZERNIK 2022
PREZ. INALOWEGO SPRAZACZAJĄCEGO	PRZ. INZ. ROPIAN INELET
NAMIA UPRAWNIEN BUDOWLANICH	UW/PW/STW/00000
DATA SPRAZACZENA	PAZDZERNIK 2022
SKALA RYSUNKU	1:20
NOMER RYSUNKU	RYS. K2