wyjście południowe

istniejące opaski drewniane okna do renowacji

wymiana na przeszklone

istniejąca ściana do usunięcia

kucie nowego otworu drzwiowego

zamurowanie otworu wraz z montażem dwóch okien

wyjście awaryjne

renowacja schodów drewnianych

renowacja zmiana kierunku otwierania drzwi

usunięcie części ściany i poszerzenie otworu

granit 60X30 mijanka płomieniowany

wejście zapasowe

wejście główne

		ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LUXIONA, TROLL
A1	A1	LUXIONA, Troll, DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 596X596 + ramka nastropowa szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2022/3874.
A2	A2	LUXIONA, Troll, DOMINO LOW UGR LED 6300 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 596X596 + ramka nastropowa szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2022/3874.
A2EDD	A2EDD	LUXIONA, Troll, DOMINO LOW UGR LED 6300 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 596X596 + ramka nastropowa szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2022/3874.
B	B	LUXIONA, Troll, BERYL LED NK 3000 PLX 34 840 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2022/3874.
CEDD	CEDD	LUXIONA, Troll, ARTSHAPE ROUND LED SMALL EDGE SUSPENDED 6000 PLX EDD 34 840 / S-1,5M szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2022/3874.
D	D	LUXIONA, Troll, AMETYST NEW LED 3000 PC E IP65 840 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2022/3874.
E	E	LUXIONA, Troll, NEPTUN LED V2 2200 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2022/3874.
F	F	LUXIONA, Troll, KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 1100 840 E IP65 34 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2022/3874.
Aw1	Aw1	LUXIONA, Troll, ORBIT SU LED 0000-AR-3W-AT-1h-NM-CW-9003 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2022/3874.
Aw2	Aw2	LUXIONA, Troll, OWA SU LED 0000-PL-AR-1W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2022/3874.
Aw3	Aw3	LUXIONA, Troll, PRIMOS II LED 0000-PL-AR-5W-AT-1h-NM-TE-CW-9016 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2022/3874.
Ew1	Ew1	LUXIONA, Troll, PRIMOS SGN LED 0000-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2022/3874.
Ew2	Ew2	LUXIONA, Troll, PRIMOS SGN LED 0020-PL-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2022/3874.
DALI MCU	DALI MCU	PRZYCISK DALI MCU TW TOUCH DIM 4052899465916

Legenda oświetlenia:

- Łącznik jednobiegunowy
- Łącznik grupowy
- Łącznik zmienny (schodowy)
- Łącznik krzyżowy
- CR - Czujka ruchu
- Plafon zewn. z czujnikiem zmierzchowym do podśw. nr budynku,np. PAWBOL Plafoniera 1 pł. - Vera z automatem zmierzchowym 3422

ZMIANY DO PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO

MM PROJ-BUD

MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ
87-100 Toruń, ul. gen. Józefa Hallera 65A/3
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254,
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzian1@poczta.onet.pl

SKALA 1:50

Inwestor: Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8 Gorzów Wlk.

Nr rys. IE07

RZUT PARTER - OSW

OBIEKT: Budynek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Okólna 2 w Gorzowie Wielkopolskim

TEMAT: REMONT BUDYNKU PRZY UL OKÓLNEJ 2 NA POTRZEBY ZAPASOWEJ LOKALIZACJI DYSPOZYTORNI MEDYCZNEJ ORAZ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY		
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	upr. bud.	podpis
ELEKTRYKA adaptacja	mgr inż. Maciej Bogucki spec. elektryczna	MAP/0029/PWBE/16	
ELEKTRYKA sprawdził			
ASYSTENT:			
DATA:	09.2025 r.		420X700