

KOSZTORYS OFERTOWY 254-27-000

CPV: 45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów

Budowa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w
Szreniawie
Obiekt: Remont i przebudowa budynku Administracyjnego
Rodzaj robót: Budowlane
Lokalizacja: Szreniawa ul.Dworcowa 5
Działka nr 21/4 , obręb Rosnowo-Szreniawa , gmina Komorniki

Inwestor: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w
Szreniawie
62-052 Komorniki
Szreniawa ul.Dworcowa 5

Poziomy cen:

poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

CPV: 45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów

Budowa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Objekt: Remont i przebudowa budynku Administracyjnego

Rodzaj robót: Budowlane

Lokalizacja: Szreniawa ul.Dworcowa 5
Działka nr 21/4 , obręb Rosnowo-Szreniawa , gmina Komorniki

Inwestor: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
62-052 Komorniki
Szreniawa ul.Dworcowa 5

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny. %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Strona 1

[illegible]

PRZEDMIAR ROBÓT 254-27-000

CPV: 45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów

Budowa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Obiekt: Remont i przebudowa budynku Administracyjnego

Rodzaj robót: Budowlane

Lokalizacja: Szreniawa ul.Dworcowa 5
Działka nr 21/4 , obręb Rosnowo-Szreniawa , gmina Komorniki

Inwestor: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

62-052 Komorniki

Szreniawa ul.Dworcowa 5

PRZEDMIAR 254-27-000

Strona 1

							SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Piwnica						
1.1	Roboty zabezpieczające						
1.1	10	401-kalk.ind.-10		STB	Zabezpieczenie wyposażenia stałego budynku i mienia osób (na etapie wizji lokalnej należy potwierdzić z Zamawiającym zakres związany z zabezpieczeniem i przeniesieniem elementów wyposażenia)	kmpl	1,00000
1.1	20	WKNR W401-12-16-01-00		STB	Zabezpieczenie okien z parapetami folią budowlaną grubą	m²	32,89000
1.2	Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
1.2	10	KNR	401-03-54-07-00	STB	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m² - okna	szt	2,00000
1.2	20	KNR	401-03-54-11-00	STB	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych	metr	2,80000
1.2	30	KNR	401-03-54-12-00	STB	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	metr	2,80000
1.2	40	KNR	401-03-54-09-00	STB	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m² - drzwi	szt	31,00000
1.2	50	KNR	401-08-11-07-00	STB	Rozebranie posadzek z płytek	m²	17,45000
1.2	60	KNR	401-08-04-07-00	STB	Zerwanie posadzki cementowej	m²	589,83000
1.2	70	KNR	404-03-01-02-00	STB	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 10 cm	m³	58,98300
1.2	80	KNR	401-01-06-02-00	STB	Wykop przy istniejących fundamentach	m³	206,44100
1.2	90	KNR	401-08-19-15-00	STB	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m²	62,84000
1.2	100	KNR	401-13-06-01-00	STB	Demontaż pochwyty schodowych	szt	8,00000
1.2	110	KNR	401-03-48-02-00	STB	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m²	50,49100
1.2	120	KNR	401-03-48-03-00	STB	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m²	41,45800
1.2	130	KNR	401-03-29-03-00	STB	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	0,73000
1.2	140	KNR	401-03-29-02-00	STB	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m²	4,80000
1.2	150	KNR	201-02-13-03-20	STB	Roboty ziemne z hałd koparkami chwytakowymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 15 Mg	m³	206,44100
1.2	160	KNR	201-02-14-03-20	STB	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 15 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 - za 4 km . Krotność=8	m³	206,44100
1.2	170	201-kalk.ind.1		STB	Koszt składowania ziemi z wykopów	m³	206,44100

							SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.2	180	401-kalk.ind.1		STB	Koszt najmu kontenera 8 m3 (łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - gruz budowlany)	szt	17,60700
1.2	190	401-kalk.ind.2		STB	Koszt najmu kontenera 8 m3 (łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe)	szt	0,89200
1.3	Ściany konstrukcyjne						
1.3	10	KNR	202-01-03-09-40	STB	Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa	m²	14,20200
1.3	20	KNR	202-01-03-06-40	STB	Ściany z bloków SILKA M18 w budynkach wielokondygnacyjnych na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa	m²	7,40600
1.3	30	KNR	202-01-20-09-00	STB	Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek pełnych - pręty ø 6 mm	m²	21,60800
1.3	40	KNR	202-01-26-02-00	STB	Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi	szt	1,00000
1.3	50	KNR	401-03-13-02-00	STB	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m³	0,26800
1.3	60	KNR	202-01-26-05-00	STB	Ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych SBN 100/120	metr	20,00000
1.3	70	KNR	401-03-04-01-00	STB	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	0,04600
1.4	Ścianki działowe						
1.4	10	KNR	202-01-05-05-40	STB	Ścianki działowe wys do 4,5 m z bloków SILKA M12 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5MPa	m²	22,51400
1.4	20	KNR	401-03-13-02-00	STB	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m³	0,20500
1.4	30	KNR	401-03-13-03-00	STB	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem gniazd dla belek	m³	0,00400
1.4	40	KNR	202-01-26-05-00	STB	Ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych SBN 100/120	metr	21,50000
1.4	50	KNR	202-01-20-09-00	STB	Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek pełnych - pręty ø 6 mm	m²	22,51400
1.4	60	KNR	202-20-11-04-50	STB	Obudowa słupów z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub 12,5 mm na rusztach metalowych 50-02 2-warstwowa - pionowy kanalizacji sanitarnej	m²	10,40000
1.5	Stolarka zewnętrzna - okno aluminiowe						
1.5	10	KNR	202-10-24-03-50	STB	Okna aluminiowe pow do 2,0 m2 , szklone , ognioodporność EI 30 , (wsp.Ucmax=0,9 [W/m2K] , szkło 3-szybowe , klamka , klamka , zamek , kolor biały)	m²	1,61000
1.5	20	KNR	202-01-29-02-00	STB	Obsadzenie podokienników z konglomeratu dług ponad 1,00 m	szt	1,00000
1.5	30	MAT	1949099	STB	Podokienniki wewnętrzne z konglomeratu , grub min. 3cm , kolor złamanej bieli , obróbka zapewniająca brak ostrych krawędzi	metr	1,40000
1.6	Stolarka wewnętrzna - drzwi PCV						
1.6	10	KNR	202-10-25-05-00	STB	Drzwi z kształtowników PCW , pełne (klamka , klamka , szyld łazienkowy , podcięcie wentylacyjne , samozamykacz , kolor szary)	m²	2,10000
1.6	20	KNR	202-10-25-05-00	STB	Drzwi z kształtowników PCW , pełne (klamka , klamka , szyld łazienkowy , podcięcie wentylacyjne , kolor szary)	m²	1,89000
1.7	Stolarka wewnętrzna - drzwi stalowe						
1.7	10	KNR	202-10-24-07-50	STB	Drzwi 1-skrzydłowe , pełne (ościeżnica stalowa , regulowana , skrzydło blacha 0,7 mm z rdzeniem z wełny grub 60 mm , okleinowane , klamka , klamka , zamek , kolor szary)	m²	43,68000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.7	20	KNR	202-10-24-07-50	STB Drzwi 1-skrzydłowe , pełne , ognioodporność EIS 30 , (ościeżnica stalowa , regulowana , skrzydło blacha 0,7 mm z rdzeniem z wełny grub 60 mm , okleinowane , klamka , klamka , zamek , kolor szary)	m ²	6,30000
1.8	Posadzki - warstwy podkładowe					
1.8	10	KNR	202-11-01-07-02	STB Podkład na gruncie z piasku	m ³	115,91600
1.8	20	KNR	202-11-01-01-04	STB Podkład na gruncie z betonu żwirowego C8/10 (B-10)	m ³	0,99800
1.8	30	KNR	202-06-18-02-00	STB Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń	m ²	579,58000
1.8	40	KNR	202-06-07-02-00	STB Izolacja z folii polietylenowej szerokiej PE 0,3 mm	m ²	579,58000
1.8	50	KNR	202-06-09-03-00	STB Izolacja pozioma z płyt styropianowych EPS 100 grub 5 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	579,58000
1.8	60	KNR	202-06-07-02-00	STB Izolacja z folii polietylenowej szerokiej PE 0,3 mm	m ²	579,58000
1.8	70	KNR	202-11-02-02-01	STB Warstwa wyrównawcza z betonu C16/20 (B-20) grub 2 cm na gładko	m ²	579,58000
1.8	80	KNR	202-11-02-03-01	STB Warstwa wyrównawcza z betonu C16/20 (B-20) - za różnice grub 1 cm - za 10 cm . Krotność=10	m ²	579,58000
1.8	90	KNR	202-11-06-07-00	STB Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką stalową posadzkową ø 4 mm o oczkach 10x10 cm	m ²	579,58000
1.9	Posadzki - warstwy wykończeniowe					
1.9	10	KNR	202-11-34-01-00	STB Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	22,03000
1.9	20	KNR	202-11-30-01-01	STB Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m ² z zaprawy samopoziomującej	m ²	2,81000
1.9	30	KNR	202-11-30-02-01	STB Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m ² z zaprawy samopoziomującej	m ²	19,22000
1.9	40	KNR	202-11-12-05-00	STB Posadzka z wykładziny rulonowej PCW antyelektrostatycznej o grubości całkowitej min.2 mm , parametry wykładziny wg.opisu w dokumentacji , wyłożenie wykładziny na ściany na wysokość 10 cm jako cokolik , na krawędziach podłogi i ściany należy zastosować wyoblenia lub kliny aby uniknąć na krawędzi pęknięcia wykładziny , kolorystyka do ustalenia z Inwestorem na etapie budowy	m ²	13,09000
1.9	50	KNR	202-11-12-09-00	STB Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	13,09000
1.9	60	KNR	202-28-05-05-01	STB Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych GRES grub min.9 mm na zaprawie klejowej wysokoelastycznej , parametry płytek i zaprawy wg.opisu w dokumentacji	m ²	10,13000
1.9	70	KNR	202-28-09-05-01	STB Listwa wykańczająca - progi drzwiowe	metr	1,80000
1.9	80	KNR	202-11-17-01-00	STB Posadzki powłokowe elastyczne żywiczne ze zdolnością pokrywania zarysowań , parametry posadzki wg.opisu w dokumentacji	m ²	557,55000
1.10	Ślusarka					
1.10	10	KNR	202-12-07-01-01	STB Balustrady schodowe z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo z pochwytym drewnianym wg.opisu w dokumentacji , mocowane balustrad za pomocą kotew wklejanych chemicznie od strony bocznej spoczników i schodów	metr	5,50000
1.10	20	KNR	202-28-09-05-01	STB Listwa wykańczająca aluminiowa (odporność profilu aluminiowego 350 kg/cm ²) - ramka wycieraczki	metr	9,00000
1.10	30	MAT	1358041	STB Wycieraczka wewnętrzna 90x60 cm (wycieraczka z trwałym i wytrzymałym wkładem czyszcząco-osuszającym , wysoka absorpcja wody do 4-5 l/m ² , profil 14 mm , wysokość całkowita 18 mm , kolor wkładu antracyt) - systemowa	m ²	1,62000
1.11	Ściany roboty wykończeniowe					
1.11	10	KNR	202-08-03-03-00	STB Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie	m ²	96,07800

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.11	20	KNR	401-07-11-02-00	STB	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m ²	m ² 7,47000
1.11	30	KNR	401-07-05-01-00	STB	Pokrycie zamurowanych ceglami bruzd pasami tynku kat III do 15 cm	metr 87,33000
1.11	40	KNR	401-07-05-02-00	STB	Pokrycie zamurowanych ceglami bruzd pasami tynku kat III do 30 cm	metr 4,20000
1.11	50	KNR	401-07-08-02-00	STB	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr 3,70000
1.11	60	KNR	202-11-34-02-00	STB	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ² 1387,28400
1.11	70	KNR	202-20-09-02-00	STB	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian	m ² 1336,77700
1.11	80	KNR	202-20-09-07-00	STB	Tynki z gipsu szpachlowego ścian dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ² 1336,77700
1.11	90	KNR	202-26-12-08-60	STB	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	metr 325,12000
1.11	100	KNR	202-08-29-04-00	STB	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi grub min.9 mm na zaprawę klejową wysokoelastyczną , parametry płytek i zaprawy wg.opisu w dokumentacji (w narożach płytki fazowane - bez listew wykończających)	m ² 50,50700
1.11	110	KNR	202-15-05-03-00	STB	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową kategoria ścieralności 1 z gruntowaniem - ściany , kolorystyka do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji	m ² 1336,77700
1.12	Sufity roboty wykończeniowe					
1.12	10	KNR	401-07-05-01-00	STB	Pokrycie zamurowanych ceglami bruzd pasami tynku kat III do 15 cm	metr 39,51000
1.12	20	KNR	202-11-34-02-00	STB	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ² 579,58000
1.12	30	KNR	202-20-09-04-00	STB	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego stropów	m ² 579,58000
1.12	40	KNR	202-20-09-08-00	STB	Tynki z gipsu szpachlowego stropów dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ² 579,58000
1.12	50	KNR	202-15-05-03-00	STB	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową z gruntowaniem - sufity , kategoria ścieralności 1	m ² 579,58000
1.13	Elewacja - wyprawki					
1.13	10	KNR	202-26-11-01-60	STB	Ocieplenie ścian w systemie - oczyszczenie mechaniczne podłoża	m ² 1,85200
1.13	20	KNR	202-26-11-02-60	STB	Ocieplenie ścian w systemie - zagruntowanie 1-krotnie emulsją	m ² 1,85200
1.13	30	KNR	202-26-12-01-60	STB	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi grub 10 cm na zaprawie klejowej	m ² 1,61000
1.13	40	KNR	202-26-12-06-60	STB	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi , przyklejenie siatki na ścianach	m ² 1,61000
1.13	50	KNR	202-26-12-07-60	STB	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi , przyklejenie siatki na ościeżach	m ² 1,27500
1.13	60	KNR	202-26-12-08-60	STB	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi ochrona narożników kątownikiem z siatką	metr 8,80000
1.13	70	KNR	202-25-26-01-00	STB	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym	m ² 2,88500
1.13	80	KNR	202-25-26-03-00	STB	Tynki silikonowy barwiony w masie o strukturze baranek , uziarnienie 2,0 mm	m ² 2,88500
1.13	90	KNR	401-03-21-01-00	STB	Podokienniki zewnętrzne z blachy aluminiowej grub 0,7 mm malowanej proszkowo do 1,5 m w ścianach z cegieł , występ poza lico min.3 cm	szt 2,00000
1.13	100	MAT	1940621	STB	Podokiennik zewnętrzne z blachy aluminiowej grub 0,7 mm malowanej proszkowo , w kolorze stolarki okiennej	metr 2,80000
2	Parter					
2.1	Roboty zabezpieczające					

							SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2.1	10	401-kalk.ind.-10		STB	Zabezpieczenie wyposażenia stałego budynku i mienia osób (na etapie wizji lokalnej należy potwierdzić z Zamawiającym zakres związany z zabezpieczeniem i przeniesieniem elementów wyposażenia)	kmpl	1,00000
2.1	20	WKNR	W401-12-16-01-00	STB	Zabezpieczenie okien z parapetami folią budowlaną grubą	m²	92,20000
2.2	Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
2.2	10	KNR	401-03-54-09-00	STB	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m² - drzwi	szt	47,00000
2.2	20	KNR	401-03-54-10-00	STB	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m² - drzwi	m²	5,76000
2.2	30	KNR	401-08-18-05-00	STB	Zerwanie posadzki	m²	554,06000
2.2	40	KNR	401-08-11-07-00	STB	Rozebranie posadzek z płytek	m²	36,90000
2.2	50	KNR	401-08-19-15-00	STB	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m²	148,80000
2.2	60	KNR	401-13-06-01-00	STB	Demontaż pochwyty schodowych	szt	8,00000
2.2	70	KNR	401-03-48-02-00	STB	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m²	46,13000
2.2	80	KNR	401-03-48-03-00	STB	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m²	15,04000
2.2	90	KNR	401-03-49-02-00	STB	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	2,06400
2.2	100	KNR	401-03-29-03-00	STB	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	3,34900
2.2	110	KNR	401-03-29-02-00	STB	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m²	21,60000
2.2	120	401-kalk.ind.1		STB	Koszt najmu kontenera 8 m3 (łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - gruz budowlany)	szt	5,64600
2.2	130	401-kalk.ind.2		STB	Koszt najmu kontenera 8 m3 (łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe)	szt	9,05100
2.3	Ściany konstrukcyjne						
2.3	10	KNR	202-01-03-09-40	STB	Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa	m²	1,40000
2.3	20	KNR	202-01-03-06-40	STB	Ściany z bloków SILKA M18 w budynkach wielokondygnacyjnych na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa	m²	3,27000
2.3	30	KNR	202-01-20-09-00	STB	Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek pełnych - pręty ø 6 mm	m²	4,67000
2.3	40	KNR	202-01-26-02-00	STB	Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi	szt	2,00000
2.3	50	KNR	401-03-13-02-00	STB	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m³	0,76800
2.3	60	KNR	202-01-26-05-00	STB	Ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych SBN 100/120	metr	52,00000
2.3	70	KNR	401-03-04-01-00	STB	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	0,07100
2.4	Ścianki działowe						
2.4	10	KNR	202-01-05-01-40	STB	Ścianki działowe do 4,5 m z bloków SILKA M8 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5MPa	m²	5,52000
2.4	20	KNR	202-01-05-05-40	STB	Ścianki działowe wys do 4,5 m z bloków SILKA M12 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5MPa	m²	98,71000
2.4	30	KNR	401-03-13-02-00	STB	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m³	0,49200
2.4	40	KNR	202-01-26-05-00	STB	Ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych SBN 100/120	metr	48,30000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2.4	50	KNR	202-01-20-09-00	STB	Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek pełnych - pręty \varnothing 6 mm	m ² 104,23000
2.4	60	KNR	202-20-11-04-50	STB	Obudowa słupów z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub 12,5 mm na rusztach metalowych 50-02 2-warstwowa - pionowy kanalizacji sanitarnej	m ² 16,80000
2.5	Stolarka zewnętrzna - drzwi aluminiowe					
2.5	10	KNR	202-10-24-07-50	STB	Drzwi aluminiowe ciepłe , 1-skrzydłowe , pełne (wsp. U _{max} =1,1 [W/m ² K] , klamka , klamka , zamek , kolor biały lub szary)	m ² 5,88000
2.6	Stolarka wewnętrzna - drzwi aluminiowe					
2.6	10	KNR	202-10-24-08-50	STB	Drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe , szklone (klamka , klamka , zamek , samozamykacz , kolor jasny dąb)	m ² 4,20000
2.7	Stolarka wewnętrzna - drzwi płycinowe					
2.7	10	KNR	202-10-24-07-50	STB	Drzwi 1-skrzydłowe (ościeżnica stalowa , regulowana , skrzydło płycinowe okleinowane , klejonka drewna iglastego , klamka , klamka , zamek , kolor jasny dąb) , jeżeli przeszklenia to ze szkła hartowanego	m ² 60,90000
2.7	20	KNR	202-10-24-07-50	STB	Drzwi 1-skrzydłowe (ościeżnica stalowa , regulowana , skrzydło płycinowe okleinowane , klejonka drewna iglastego , klamka , klamka , szyld łazienkowy , podcięcie wentylacyjne , samozamykacz , kolor jasny dąb) , jeżeli przeszklenia to ze szkła hartowanego	m ² 18,90000
2.7	30	KNR	202-10-24-07-50	STB	Drzwi 1-skrzydłowe (ościeżnica stalowa , regulowana , skrzydło płycinowe okleinowane , klejonka drewna iglastego , klamka , klamka , szyld łazienkowy , podcięcie wentylacyjne , kolor jasny dąb) , jeżeli przeszklenia to ze szkła hartowanego	m ² 18,90000
2.8	Stolarka wewnętrzna - drzwi stalowe					
2.8	10	KNR	202-10-24-07-50	STB	Drzwi 1-skrzydłowe , pełne (ościeżnica stalowa , regulowana , skrzydło blacha 0,7 mm z rdzeniem z wełny grub 60 mm , okleinowane , klamka , klamka , zamek , kolor szary)	m ² 4,20000
2.9	Posadzki - warstwy podkładowe					
2.9	10	KNR	401-08-04-06-00	STB	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem - zgroszkowanie (przygotowanie podłoża z lastriko pod ułożenie masy wyrównawczej)	m ² 121,76000
2.10	Posadzki - warstwy wykończeniowe					
2.10	10	KNR	202-11-34-01-00	STB	Grunтовanie podłoża poziomymi preparatami gruntującymi	m ² 733,69800
2.10	20	KNR	202-11-30-01-01	STB	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m ² z zaprawy samopoziomującej	m ² 104,42800
2.10	30	KNR	202-11-30-02-01	STB	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m ² z zaprawy samopoziomującej	m ² 629,27000
2.10	40	KNR	202-11-12-05-00	STB	Posadzka z wykładziny rulonowej PCW o grubości całkowitej min.2 mm , parametry wykładziny wg.opisu w dokumentacji , wyłożenie wykładziny na ściany na wysokość 10 cm jako cokolik , na krawędziach podłogi i ściany należy zastosować wyoblenia lub kliny aby uniknąć na krawędzi pęknięcia wykładziny , kolorystyka do ustalenia z Inwestorem na etapie budowy	m ² 722,89800
2.10	50	KNR	202-11-14-03-00	STB	Wykładzina stopni schodowych rulonowa PCW - parametry j.w.	m ² 34,54800
2.10	60	KNR	202-11-12-09-00	STB	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ² 757,44600

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.10	70	KNR	202-28-05-05-01	STB	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych GRES grub min.9 mm na zaprawie klejowej wysokoelastycznej , parametry płytek i zaprawy wg.opisu w dokumentacji	m ² 45,11000
2.10	80	KNR	202-28-09-05-01	STB	Listwa wykańczająca - progi drzwiowe	metr 5,40000
2.11	Ślusarka					
2.11	20	KNR	202-12-08-03-01	STB	Pochwyt stalowy na wspornikach z profili stalowych ocynkowany i malowany proszkowo z pochwytem drewnianym j.w.	metr 5,00000
2.11	30	KNR	202-12-19-03-01	STB	Wycieraczka zewnętrzna o wymiarach 90x60 cm , stalowa ze skrzynią i odpływem - systemowa	szt 1,00000
2.11	40	KNR	202-28-09-05-01	STB	Listwa wykańczająca aluminiowa (odporność profilu aluminiowego 350 kg/cm2) - ramka wycieraczki	metr 12,00000
2.11	50	MAT	1358041	STB	Wycieraczka wewnętrzna 90x60 cm (wycieraczka z trwałym i wytrzymałym wkładem czyszcząco-osuszającym , wysoka absorpcja wody do 4-5 l/m2 , profil 14 mm , wysokość całkowita 18 mm , kolor wkładu antracyt) - systemowa	m ² 2,16000
2.12	Ściany roboty wykończeniowe					
2.12	10	KNR	202-08-03-03-00	STB	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie	m ² 378,75000
2.12	20	KNR	401-07-11-02-00	STB	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m ²	m ² 8,20000
2.12	30	KNR	401-07-05-01-00	STB	Pokrycie zamurowanych ceglami bruzd pasami tynku kat III do 15 cm	metr 92,70000
2.12	40	KNR	401-07-08-02-00	STB	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr 5,10000
2.12	50	KNR	202-11-34-02-00	STB	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ² 2042,70000
2.12	60	KNR	202-20-09-02-00	STB	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian	m ² 1754,05200
2.12	70	KNR	202-20-09-07-00	STB	Tynki z gipsu szpachlowego ścian dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ² 1754,05200
2.12	80	KNR	202-26-12-08-60	STB	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	metr 334,50000
2.12	90	KNR	202-08-29-04-00	STB	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi grub min.9 mm na zaprawę klejową wysokoelastyczną , parametry płytek i zaprawy wg.opisu w dokumentacji (w narożach płytki fazowane - bez listew wykańczających)	m ² 288,64800
2.12	100	KNR	202-15-05-03-00	STB	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową kategoria ścieralności 1 z gruntowaniem - ściany , kolorystyka do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji	m ² 1754,05200
2.13	Sufit podwieszany rastrowy					
2.13	10	202-27-kalk.ind.		STB	Sufity podwieszane rastrowe na podkonstrukcji - systemowy , (wymagane parametry sufitu wg.opisu w dokumentacji , podkonstrukcja systemowa , kolorystyka antracytowa lub czern)	m ² 142,10000
2.14	Sufity roboty wykończeniowe					
2.14	10	KNR	401-07-05-01-00	STB	Pokrycie zamurowanych ceglami bruzd pasami tynku kat III do 15 cm	metr 22,09000
2.14	20	KNR	202-11-34-02-00	STB	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ² 725,27000
2.14	30	KNR	202-20-09-04-00	STB	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego stropów	m ² 725,27000
2.14	40	KNR	202-20-09-08-00	STB	Tynki z gipsu szpachlowego stropów dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ² 725,27000
2.14	50	KNR	202-15-05-03-00	STB	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową z gruntowaniem - sufity , kategoria ścieralności 1	m ² 725,27000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.15	Elewacja - wyprawki						
2.15	10	KNR	202-26-12-01-60	STB	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - rozebranie ocieplenia ścian zewnętrznych	m²	3,22100
2.15	20	401-kalk.ind.2		STB	Koszt najmu kontenera 8 m3 (łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe)	szt	0,07200
2.15	30	KNR	202-26-11-01-60	STB	Ocieplenie ścian w systemie - oczyszczenie mechaniczne podłoża	m²	6,52000
2.15	40	KNR	202-26-11-02-60	STB	Ocieplenie ścian w systemie - zagruntowanie 1-krotnie emulsją	m²	6,52000
2.15	50	KNR	202-26-12-01-60	STB	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi grub 15 cm na zaprawie klejowej	m²	1,48000
2.15	60	KNR	202-26-12-06-60	STB	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi , przyklejenie siatki na ścianach	m²	1,48000
2.15	70	KNR	202-26-12-07-60	STB	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi , przyklejenie siatki na ościeżach	m²	5,04000
2.15	80	KNR	202-26-12-08-60	STB	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi ochrona narożników kątownikiem z siatką	metr	11,20000
2.15	90	KNR	202-25-26-01-00	STB	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym	m²	6,52000
2.15	100	KNR	202-25-26-03-00	STB	Tynki silikonowy barwiony w masie o strukturze baranek , uziarnienie 2,0 mm	m²	6,52000
3	1 Piętro						
3.1	Roboty zabezpieczające						
3.1	10	401-kalk.ind.-10		STB	Zabezpieczenie wyposażenia stałego budynku i mienia osób (na etapie wizji lokalnej należy potwierdzić z Zamawiającym zakres związany z zabezpieczeniem i przeniesieniem elementów wyposażenia)	kmpł	1,00000
3.1	20	WKNR	W401-12-16-01-00	STB	Zabezpieczenie okien z parapetami folią budowlaną grubą	m²	84,35000
3.2	Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
3.2	10	KNR	401-03-54-09-00	STB	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m² - drzwi	szt	45,00000
3.2	20	KNR	401-08-18-05-00	STB	Zerwanie posadzki	m²	436,28000
3.2	30	KNR	401-08-11-07-00	STB	Rozebranie posadzek z płytek	m²	25,40000
3.2	40	KNR	401-08-07-04-00	STB	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m²	13,33000
3.2	50	KNR	401-08-04-07-00	STB	Zerwanie posadzki cementowej - szlichta cementowa	m²	139,96000
3.2	60	KNR	401-08-19-15-00	STB	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m²	115,84000
3.2	70	KNR	404-08-04-01-00	STB	Rozebranie konstrukcji balustrad stalowych	metr	15,00000
3.2	80	KNR	401-03-48-02-00	STB	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m²	15,07900
3.2	90	KNR	401-03-48-03-00	STB	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m²	80,41300
3.2	100	KNR	401-03-49-02-00	STB	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	4,64000
3.2	110	KNR	401-03-29-03-00	STB	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	0,99800
3.2	120	KNR	401-03-29-02-00	STB	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m²	11,40000
3.2	130	401-kalk.ind.1		STB	Koszt najmu kontenera 8 m3 (łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - gruz budowlany)	szt	4,68300
3.2	140	401-kalk.ind.2		STB	Koszt najmu kontenera 8 m3 (łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe)	szt	1,93300

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3.3	Ściany konstrukcyjne					
3.3	10	KNR	202-01-03-06-40	STB	Ściany z bloków SILKA M18 w budynkach wielokondygnacyjnych na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa	m ² 4,25600
3.3	20	KNR	202-01-20-09-00	STB	Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek pełnych - pręty ø 6 mm	m ² 4,25600
3.3	30	KNR	202-01-26-02-00	STB	Otworki (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi	szt 1,00000
3.3	40	KNR	401-03-13-02-00	STB	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m ³ 0,23100
3.3	50	KNR	401-03-13-03-00	STB	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem gniazd dla belek	m ³ 0,00300
3.3	60	KNR	202-01-26-05-00	STB	Ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych SBN 100/120	metr 19,60000
3.4	Ścianki działowe					
3.4	10	KNR	202-01-05-01-40	STB	Ścianki działowe do 4,5 m z bloków SILKA M8 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5MPa	m ² 3,85700
3.4	20	KNR	202-01-05-05-40	STB	Ścianki działowe wys do 4,5 m z bloków SILKA M12 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5MPa	m ² 121,98200
3.4	30	KNR	401-03-13-02-00	STB	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m ³ 0,35700
3.4	40	KNR	401-03-13-03-00	STB	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem gniazd dla belek	m ³ 0,01200
3.4	50	KNR	202-01-26-05-00	STB	Ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych SBN 100/120	metr 38,80000
3.4	60	KNR	202-01-20-09-00	STB	Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek pełnych - pręty ø 6 mm	m ² 125,83900
3.4	70	KNR	202-20-11-04-50	STB	Obudowa słupów z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub 12,5 mm na rusztach metalowych 50-02 2-warstwowa - piony kanalizacji sanitarnej	m ² 14,40000
3.5	Stolarka wewnętrzna - drzwi płycinowe					
3.5	10	KNR	202-10-24-07-50	STB	Drzwi 1-skrzydłowe (ościeżnica stalowa , regulowana , skrzydło płycinowe okleinowane , klejonka drewna iglastego , klamka , klamka , zamek , kolor jasny dąb) , jeżeli przeszklenia to ze szkła hartowanego	m ² 58,80000
3.5	20	KNR	202-10-24-07-50	STB	Drzwi 1-skrzydłowe (ościeżnica stalowa , regulowana , skrzydło płycinowe okleinowane , klejonka drewna iglastego , klamka , klamka , szyld łazienkowy , podcięcie wentylacyjne , samozamykacz , kolor jasny dąb) , jeżeli przeszklenia to ze szkła hartowanego	m ² 10,50000
3.5	30	KNR	202-10-24-07-50	STB	Drzwi 1-skrzydłowe (ościeżnica stalowa , regulowana , skrzydło płycinowe okleinowane , klejonka drewna iglastego , klamka , klamka , szyld łazienkowy , podcięcie wentylacyjne , kolor jasny dąb) , jeżeli przeszklenia to ze szkła hartowanego	m ² 11,34000
3.5	40	KNR	202-10-24-07-50	STB	Drzwi 1-skrzydłowe (ościeżnica stalowa , regulowana , skrzydło płycinowe okleinowane , klejonka drewna iglastego , klamka , klamka , zamek , podcięcie wentylacyjne , kolor jasny dąb) , jeżeli przeszklenia to ze szkła hartowanego	m ² 1,47000
3.6	Ślusarka					
3.6	10	KNR	202-12-07-01-01	STB	Balustrady schodowe z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo z pochwytym drewnianym wg.opisu w dokumentacji , mocowane balustrad za pomocą kotew wklejanych chemicznie od strony bocznej spoczników i schodów	metr 15,00000
3.7	Posadzki - warstwy podkładowe					

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3.7	10	KNR	202-06-09-03-00	STB Izolacja pozioma z płyt styropianowych EPS 100 grub 5 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	141,10000
3.7	20	KNR	202-06-07-02-00	STB Izolacja z folii polietylenowej szerokiej PE 0,3 mm	m ²	141,10000
3.7	30	KNR	202-11-02-02-01	STB Warstwa wyrównawcza z betonu C16/20 (B-20) grub 2 cm na gładko	m ²	141,10000
3.7	40	KNR	202-11-02-03-01	STB Warstwa wyrównawcza z betonu C16/20 (B-20) - za różnice grub 1 cm - za 3 cm . Krotność=3	m ²	141,10000
3.7	50	KNR	202-11-06-07-00	STB Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką stalową posadzkową ø 4 mm o oczkach 10x10 cm	m ²	141,10000
3.7	60	KNR	401-08-04-06-00	STB Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem - zgroszkowanie (przygotowanie podłoża z lastriko pod ułożenie masy wyrównawczej)	m ²	78,57000
3.8	Posadzki - warstwy wykończeniowe					
3.8	10	KNR	202-11-34-01-00	STB Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	567,25800
3.8	20	KNR	202-11-30-01-01	STB Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m ² z zaprawy samopoziomującej	m ²	55,18800
3.8	30	KNR	202-11-30-02-01	STB Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m ² z zaprawy samopoziomującej	m ²	512,07000
3.8	40	KNR	202-11-12-05-00	STB Posadzka z wykładziny rulonowej PCW o grubości całkowitej min.2 mm , parametry wykładziny wg.opisu w dokumentacji , wyłożenie wykładziny na ściany na wysokość 10 cm jako cokolik , na krawędziach podłogi i ściany należy zastosować wyoblenia lub kliny aby uniknąć na krawędzi pęknięcia wykładziny , kolorystyka do ustalenia z Inwestorem na etapie budowy	m ²	564,47600
3.8	50	KNR	202-11-14-03-00	STB Wykładzina stopni schodowych rulonowa PCW - parametry j.w.	m ²	35,71600
3.8	60	KNR	202-11-12-09-00	STB Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	600,19200
3.8	70	KNR	202-28-05-05-01	STB Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych GRES grub min.9 mm na zaprawie klejowej wysokoelastycznej , parametry płytek i zaprawy wg.opisu w dokumentacji	m ²	21,63000
3.8	80	KNR	202-28-09-05-01	STB Listwa wykańczająca - progi drzwiowe	metr	4,50000
3.9	Ściany roboty wykończeniowe					
3.9	10	KNR	202-08-03-03-00	STB Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie	m ²	370,09800
3.9	20	KNR	401-07-11-02-00	STB Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m ²	m ²	10,40000
3.9	30	KNR	401-07-05-01-00	STB Pokrycie zamurowanych ceglami bruzd pasami tynku kat III do 15 cm	metr	72,01000
3.9	40	KNR	401-07-05-02-00	STB Pokrycie zamurowanych ceglami bruzd pasami tynku kat III do 30 cm	metr	5,94000
3.9	50	KNR	401-07-08-02-00	STB Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	6,94000
3.9	60	KNR	202-11-34-02-00	STB Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²	1793,94100
3.9	70	KNR	202-20-09-02-00	STB Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian	m ²	1634,39700
3.9	80	KNR	202-20-09-07-00	STB Tynki z gipsu szpachlowego ścian dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	1634,39700
3.9	90	KNR	202-26-12-08-60	STB Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	metr	350,75000
3.9	100	KNR	202-08-29-04-00	STB Licowanie ścian płytkami ceramicznymi grub min.9 mm na zaprawę klejową wysokoelastyczną , parametry płytek i zaprawy wg.opisu w dokumentacji (w narożach płytki fazowane - bez listew wykańczających)	m ²	159,54400
3.9	110	KNR	202-15-05-03-00	STB Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową kategoria ścieralności 1 z gruntowaniem - ściany , kolorystyka do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji	m ²	1634,39700
3.10	Sufit podwieszany rastrowy					

SYKAŁ							
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3.10	10	202-27-kalk.ind.		STB	Sufity podwieszane rastrowe na podkonstrukcji - systemowy , (wymagane parametry sufitu wg.opisu w dokumentacji , podkonstrukcja systemowa , kolorystyka antracytowa lub czerni)	m²	134,42000
3.11	Sufity roboty wykończeniowe						
3.11	10	KNR	401-07-05-01-00	STB	Pokrycie zamurowanych ceglami bruzd pasami tynku kat III do 15 cm	metr	37,70000
3.11	20	KNR	202-11-34-02-00	STB	Grunтовanie podłoży preparatami gruntującymi	m²	557,60000
3.11	30	KNR	202-20-09-04-00	STB	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego stropów	m²	557,60000
3.11	40	KNR	202-20-09-08-00	STB	Tynki z gipsu szpachlowego stropów dodatek za pogrubienie o 2 mm	m²	557,60000
3.11	50	KNR	202-15-05-03-00	STB	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową z grunтовaniem - sufity , kategoria ścieralności 1	m²	557,60000
4	Elementy zewnętrzne						
4.1	Utwardzenie pod centralę						
4.1	10	KNR	231-01-01-01-00	STB	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 - 80% powierzchni	m²	4,80000
4.1	20	KNR	231-01-01-07-00	STB	Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kat 3/4 - 20% powierzchni	m²	1,20000
4.1	30	KNR	201-02-13-03-20	STB	Roboty ziemne z hałd koparkami chwytakowymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 15 Mg	m³	1,20000
4.1	40	KNR	201-02-14-03-20	STB	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 15 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 - za 4 km . Krotność=8	m³	1,20000
4.1	50	201-kalk.ind.1		STB	Koszt składowania ziemi z wykopów	m³	1,20000
4.1	60	KNR	231-04-01-02-00	STB	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	10,00000
4.1	70	KNR	231-04-02-04-00	STB	Ława pod krawężnik betonowa z oporem , beton C12/15 (B-15)	m³	0,30000
4.1	80	KNR	231-04-07-03-00	STB	Obrzeże betonowe 100x25x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	10,00000
4.1	90	KNR	231-01-05-07-00	STB	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m²	6,00000
4.1	100	KNR	231-01-05-08-00	STB	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm - za 12 cm . Krotność=12	m²	6,00000
4.1	110	KNR	231-05-11-03-00	STB	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m²	6,00000
4.1	120	KNR	202-18-04-12-00	STB	Ogrodzenia panelowe wys 2,0 m , systemowe , kolor grafitowy - zabudowa centrali	metr	10,00000
4.2	Murki oporowe						
4.2	10	KNR	401-02-12-03-00	STB	Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych	m³	5,20400
4.2	20	KNR	401-13-06-01-00	STB	Demontaż balustrad	szt	58,00000
4.2	30	KNR	202-02-11-04-02	STB	Rygle żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych grub do 0,3 m z betonu C20/25 (B-25)	m³	5,20400
4.2	40	KNR	202-02-90-01-00	STB	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø 6 mm	Mg	0,05000
4.2	50	KNR	202-02-90-02-01	STB	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø 12 mm	Mg	0,25600
4.2	60	KNR	401-07-28-06-00	STB	Uzupełnienie tynków zew cementowych kat III ścian z betonu pow do 5 m²	m²	89,96300
4.2	70	KNR	202-26-13-04-50	STB	Montaż paneli osłonowych ażurowych stalowych (wymiary paneli 150x60 cm , grub 13 mm , panele ze stali ocynkowanej w kolorze jasnym szarym , trwałe i odporne na warunki atmosferyczne , elementy montażowe systemowe do montażu na ściany) lub równoważna	m²	89,96300

							SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4.2	80	KNR	202-05-41-02-00	STB	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej , malowanej o szer od 25 cm , kolor jasny szary	m²	25,36500
4.2	90	KNR	202-12-09-01-01	STB	Balustrady z pochwytym stalowym tarasowe , mocowanie boczne do wieńca murku , malowane proszkowo	metr	40,98000
4.2	100	401-kalk.ind.1		STB	Koszt najmu kontenera 8 m3 (łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - gruz budowlany)	szt	0,71600
4.3	Schody zewnętrzne						
4.3	10	KNR	401-02-12-03-00	STB	Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych	m³	0,28600
4.3	20	KNR	404-08-02-01-00	STB	Rozebranie konstrukcji schodów stalowych	m²	1,97300
4.3	30	KNR	202-02-05-01-02	STB	Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu C20/25 (B-25)	m³	0,45000
4.3	40	KNR	202-02-90-02-01	STB	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø 12 mm	Mg	0,08200
4.3	50	KNR	202-02-18-01-00	STB	Stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu , beton C20/25 (B-25)	m³	0,67500
4.3	60	KNR	202-11-08-06-00	STB	Schody - zatarcie na gładko	m²	6,72600
4.3	70	KNR	202-12-07-02-01	STB	Balustrady schodowe z prętów stalowych , malowane proszkowo	metr	3,75000
4.3	80	KNR	401-12-12-02-00	STB	Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - schody stalowe . Krotność=2,5	m²	5,40000
4.3	90	KNR	401-12-12-05-00	STB	Malowanie 2-krotnie farbą olejną balustrad prostych	m²	2,70000
4.3	100	401-kalk.ind.1		STB	Koszt najmu kontenera 8 m3 (łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - gruz budowlany)	szt	0,03900
4.4	Zadaszenia i daszek nad wejściami zewnętrznymi						
4.4	10	KNR	202-12-20-05-01	STB	Zadaszenia nad wejściami (konstrukcja stalowa na słupach zabezpieczona antykorozyjnie , pokrycie płytami z poliwęglanu litego) - systemowe	m²	26,03000
4.4	20	KNR	202-12-20-04-01	STB	Daszek nad wejściem (konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej , pokrycie płytami z poliwęglanu litego ,) - systemowy	m²	2,50000
4.5	Utwardzenia						
4.5	10	KNR	231-08-10-03-00	STB	Ręczne rozebranie nawierzchni betonowej grub 12 cm	m²	124,25600
4.5	20	KNR	231-08-10-04-00	STB	Ręczne rozebranie nawierzchni betonowej - dodatek za 1 cm - za 3 cm . Krotność=3	m²	148,25600
4.5	30	KNR	231-08-07-03-00	STB	Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej	m²	24,00000
4.5	40	KNR	231-08-01-01-00	STB	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm	m²	148,25600
4.5	50	KNR	231-08-01-02-00	STB	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm - za 8 cm . Krotność=8	m²	148,25600
4.5	60	401-kalk.ind.1		STB	Koszt najmu kontenera 8 m3 (łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - gruz budowlany)	szt	7,13500
4.5	70	KNR	231-01-03-02-00	STB	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4 , stopień zagęszczenia Is=0,98	m²	148,25600
4.5	80	KNR	231-01-04-01-00	STB	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm , stopień zagęszczenia Is=0,98	m²	148,25600
4.5	90	KNR	231-01-09-03-00	STB	Podbudowa mieszkanką kruszywa związanego cementem grub 12 cm , podbudowa cementowa klasy C1,5/2 o Rm<=4MPa	m²	148,25600
4.5	100	KNR	231-01-09-04-00	STB	Podbudowa mieszkanką kruszywa związanego cementem - dodatek za każdy 1 cm - za 3 cm . Krotność=3 , podbudowa j.w.	m²	148,25600
4.5	110	KNR	231-01-14-07-00	STB	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm , o frakcji 0-31,5 mm	m²	148,25600
4.5	120	KNR	231-01-14-08-00	STB	Warstwa górna z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm - dodatek za 1 cm - za 7 cm . Krotność=7	m²	148,25600

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4.5	130	KNR	231-05-02-04-00	STB Nawierzchnia z płyt betonowych tarasowych 60x60 cm , grub 4-5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	148,25600
4.6	Odwodnienie					
4.6	10	KNR	231-06-06-03-00	STB Odwodnienie liniowe korytkowe , kanały polimerobetonowe min.14/13 z rusztem żeliwnym - systemowe	metr	26,00000
4.6	20	KNR	405-04-11-03-00	STI Demontaż studzienki ściekowej z oczyszczeniem istniejących podejść	kmpł	2,00000
4.6	30	KNR	218-06-25-02-00	STI Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem bez syfonu z podłączeniem do istniejących podejść lub równoważna	szt	2,00000
4.7	Renowacja izolacji odcinka ściany					
4.7	10	KNR	401-01-04-02-00	STB Wykopy pionowe przy odkrywaniu fundamentów o głębokości do 1,5 m kategorii 3	m ³	18,40000
4.7	20	KNR	202-26-11-01-60	STB Ściany - oczyszczenie mechaniczne podłoża	m ²	26,30000
4.7	30	KNR	222-10-05-06-00	STB Kliny z zaprawy cementowej na styku ścian z ławą fundamentową pod kątem 45 st. , wysokości 5 cm	metr	10,52000
4.7	40	KNR	040-02-13-01-00	STB Gruntowanie muru pod hydroizolację - grunt pod hydroizolację Remmers Kiesol MB lub równoważna	m ²	26,30000
4.7	50	KNR	040-02-13-03-02	STB Wykonanie hydroizolacji - dwuskładnikowa hydroizolacja mineralna Remmers MB 2K lub równoważna	m ²	26,30000
4.7	60	KNR	202-26-12-01-60	STB Ocieplenie ścian płytami styropianowymi (styropian ekstrudowany XPS Aqua) grub 15 cm , o współczynniku L=0,038[W/m*K] na zaprawie klejowej lub równoważna (styropian w ziemi bez kołkowania)	m ²	26,30000
4.7	70	KNR	202-26-12-06-60	STB Ocieplenie ścian płytami styropianowymi , przyklejenie siatki na ścianach	m ²	5,26000
4.7	80	KNR	202-26-12-08-60	STB Ocieplenie ścian płytami styropianowymi ochrona narożników kątownikiem z siatką	metr	1,00000
4.7	90	KNR	202-25-26-01-00	STB Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym	m ²	5,26000
4.7	100	KNR	202-25-26-03-00	STB Tynki silikonowy barwiony w masie o strukturze baranek wg.kolorystyki elewacji	m ²	5,26000
4.7	110	KNR	401-01-05-02-00	STB Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 3	m ³	18,40000
4.7	120	KNR	231-01-03-02-00	STB Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m ²	5,26000
4.7	130	KNR	231-04-01-02-00	STB Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	11,52000
4.7	140	KNR	231-04-02-04-00	STB Ława pod krawężnik betonowa z oporem , beton C12/15 (B-15)	m ³	0,34600
4.7	150	KNR	231-04-07-03-00	STB Obrzeże betonowe 100x25x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	11,52000
4.7	160	KNR	231-01-05-01-00	STB Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm	m ²	5,26000
4.7	170	KNR	231-01-05-02-00	STB Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm - za 7 cm . Krotność=7	m ²	5,26000
4.7	180	KNR	231-05-11-03-00	STB Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	5,26000
4.8	Schody zewnętrzne + spocznik i podjazd dla niepełnosprawnych - Wejście główne do budynku					
4.8	10	KNR	404-08-04-01-00	STB Rozebranie konstrukcji balustrad stalowych - balustrady podjazdu dla niepełnosprawnych do ponownego montażu	metr	28,00000
4.8	20	KNR	401-08-11-07-00	STB Rozebranie okładzin posadzek/schodów z płyt kamiennych	m ²	84,25800
4.8	30	401-kalk.ind.2		STB Koszt najmu kontenera 8 m3 (łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe)	szt	0,34800

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4.8	40	KNR	401-02-11-01-00	STB Skucie nierówności betonu głębokości do 1 cm na podłogach	m ²	81,84400
4.8	50	KNR	202-11-34-01-00	STB Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	89,06400
4.8	60	KNR	202-06-02-05-00	STB Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa , izolacja podpłytkowa grubowarstwowa	m ²	69,22100
4.8	70	KNR	202-06-02-06-00	STB Izolacja pozioma na zimno dalsza warstwa , izolacja podpłytkowa grubowarstwowa	m ²	69,22100
4.8	80	KNR	202-21-47-01-00	STB Okładziny schodów z płyt granitowych o stos obw do pow do 10 m/m2 - płyty z granitu Strzegomskiego grub 3 cm , płyty antypoślizgowe , płomieniowane , kolor szary - STOPNICE	m ²	29,45300
4.8	90	KNR	202-21-47-01-00	STB Okładziny schodów z płyt granitowych o stos obw do pow do 10 m/m2 - płyty z granitu Strzegomskiego grub 2 cm , płomieniowane , kolor szary - PODSTOPNICE	m ²	12,62300
4.8	100	KNR	202-21-46-01-00	STB Posadzka z płyt granitowych o stos obw do pow do 10 m/m2 - płyty z granitu Strzegomskiego grub 3 cm , płyty antypoślizgowe , płomieniowane , kolor szary - POSADZKI	m ²	39,76800
4.8	110	KNR	202-21-46-04-00	STB Cokoliki z płyt granitowych wys 20 cm - płyty z granitu Strzegomskiego grub 2 cm , płomieniowane , kolor szary - COKOŁY	metr	36,10000
4.8	120	KNR	202-12-09-01-01	STB Balustrady z pochwytym stalowym - balustrady podjazdu dla niepełnosprawnych z demontażu , kołki kotwiące nowe , odmalowanie balustrad	metr	28,00000
4.8	130	KNR	202-25-26-01-00	STB Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym	m ²	12,00000
4.8	140	KNR	202-25-26-03-00	STB Tynki silikonowy barwiony w masie o strukturze baranek wg.kolorystyki elewacji	m ²	12,00000