
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262700-8

"Przebudowa budynków"

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNO-SOCJALNEGO NA
TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRZOZÓWCE
ADRES INWESTYCJI: DZ. NR 530/2, OBR. BRZOZÓWKA, GM. LISIA GÓRA
NAZWA INWESTORA: URZĄD GMINY LISIA GÓRA
ADRES INWESTORA: UL. 1 MAJA 7, 33-140 LISIA GÓRA

DATA OPRACOWANIA: Listopad 2025

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1					
1 d.1	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		24,60 + 3,06	m2	27,660	
				RAZEM	27,660
2 d.1	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
3 d.1	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		19,45	m	19,450	
				RAZEM	19,450
4 d.1	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		24,6 + 3,06	m2	27,660	
				RAZEM	27,660
5 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		7,35 + 56,32 + 24,60 + 3,06	m2	91,330	
				RAZEM	91,330
6 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		7,35 + 56,32 + 24,6 + 3,06	m2	91,330	
				RAZEM	91,330
7 d.1	KNR 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana	m2		
		103,42	m2	103,420	
				RAZEM	103,420
8 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 7)			
9 d.1	KNR 0-15 0522-01 analogia	Pokrycie dachów blachami powlekаныmi profilowanymi (trapezowymi) mocowanymi wkrętami samogwintującymi	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
10 d.1	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		9,54	m	9,540	
				RAZEM	9,540
11 d.1	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	m		
		7,2	m	7,200	
				RAZEM	7,200
12 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1	wycena indywidualna	Daszek nad wejściem - wymiary szerokość 1,60 m, wysięg 1,25 m, pokrycie blachą trapezową T35, konstrukcja stalowa, mocowanie do muru na kotwach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,18	m2	6,180	
				RAZEM	6,180
15 d.1	KNR 0-19 1022-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m2		
		6,18	m2	6,180	
				RAZEM	6,180
16 d.1	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - zewnętrzne	m2		
		2,8	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
17 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2,15	szt.	2,150	
				RAZEM	2,150
18 d.1	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,3	m	1,300	
				RAZEM	1,300
19 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
20 d.1	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m3		
		0,65	m3	0,650	
				RAZEM	0,650
21 d.1	KNR 4-04 1101-03 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km	m3		
		0,65	m3	0,650	
				RAZEM	0,650
22 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - uzupełnienie pozostałego kanału technologicznego	m3		
		1,55	m3	1,550	
				RAZEM	1,550
23 d.1	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1	KNNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrady	szt.p rzec.		
		30	szt.p rzec.	30,000	
				RAZEM	30,000
26 d.1	KNR 2-02 1207-01	Balustrady stalowe spawane	m		
		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
27 d.1	KNNR 6 0808-03 analogia	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach - demontaż siatki R=0,6	m		
		130	m	130,000	
				RAZEM	130,000
28 d.1	KNR 2-02 1803-03 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,8 m na słupkach stalowych z kątownika obsadzonych w cokole - montaż nowej siatki powlekanej na linkach, malowanie słupków R=0,7	m		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		130	m	130,000	
				RAZEM	130,000
29 d.1	kalk. własna	Brama rozwierna dwuskrzydłowa 6 m z słupkami, ławą żelbetową i montażem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Obmiar		3
Spis treści		6