



LEGENDA:

- ZAMUROWANIA
- ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. BRANŻOWYMI, GABARYTOWYMI I ZBROJENIOWYMI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I OPISEM TECHNICZNYM

WYMIARY NALEŻY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMAWIANIEM ELEMENTÓW, KTÓRYCH DOTYCZĄ

WYMIARY PODANO W [cm]

UWAGA 1. w miejscach zaznaczonych na rzucie zwrócić szczególną uwagę na występowanie podpór więźby dachowej – nie należy usuwać wsporczych słupków lub belek, które mogą znajdować się pod tynkiem ścian. Należy zwrócić uwagę czy planowane do rozbiórki ścianki nie stanowią podparcia więźby. W razie wątpliwości skontaktować się z projektantem.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
			
NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. ROBOTNICZEJ 2 W STARACHOWICACH			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Robotnicza 2 27-200 Starachowice (dz. nr ew. 1131/13 obręb 0001)			
INWESTOR: GMINA STARACHOWICE, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice			
PROJEKTANT:	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. Maciej Samulak	konstrukcyjna	WKP/0221/PWK/14	
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. Karol Szczyło	konstrukcyjna	WKP/0327/PWK/16	
OPRACOWAŁ:			
mgr inż. Maciej Samulak			
PROJEKT BUDOWLANY			DATA: VI 2018
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT KONSTRUKCJI PIĘTRA		SKALA: NR RYS. 1
			1:50 KR2.02