



- Przekroje elementów więźby dachowej:
1. Krokwie: 12x18
 2. Płatwie: 14x15
 3. Słupki: 14x14
 4. Murlaty: 15x15
 5. Wymiany: 15x15

UWAGA:

1. KĄT DACHU 45°
2. ZACHOWAĆ ODLEGŁOŚĆ MIN. 30cm OD WEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI KANAŁÓW DYMOWYCH
3. STEŻENIA WIATROWE W POSTACI DESKOWANIA PEŁNEGO
4. NA POŁĄCZENIU DREWNA Z ELEMENTAMI MUROWANYMI LUB ŻELBETOWYMI STOSOWAĆ PRZEKŁADKĘ Z PAPY

DREWNO C24 (nowe elementy)
STAŁ S235 (nowe elementy)

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. BRANŻOWYMI, GABARYTOWYMI I ZBROJENIOWYMI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I OPISEM TECHNICZNYM

WYMIARY NALEŻY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMAWIANIEM ELEMENTÓW, KTÓRYCH DOTYCZA

WYMIARY PODANO W [cm]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



ENEP

PROJEKT

Adam Dziński

ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań

NIP 782-204-64-63, REGON 301038550

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PRZY UL. ROBOTNICZEJ 2 W STARACHOWICACH

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Robotnicza 2 27-200 Starachowice (dz. nr ew. 1131/13 obręb 0001)

INWESTOR:

GMINA STARACHOWICE,

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

PROJEKTANT:	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. Maciej Samulak	konstrukcyjna	WKP.0221/P.00K/14	
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. Karol Syczyło	konstrukcyjna	WKP.0327/P.00K/16	
OPRACOWAŁ:			
mgr inż. Maciej Samulak			

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT WIĘZBY DACHOWEJ

SKALA:

1:50

DATA:

VI 2018

NR RYS.:

KR2.03