



POZ.1.1.
PŁYTA STROPOWA SMART 20/60 (409,3+206,85)

ROZPIĘTOŚĆ	ILOŚĆ
L=4,90m	21
L=3,30m	11
L=4,60m	20

NADPROŻA NSB	ILOŚĆ
NSB110/120	6
NSB140/180	4
NSB140/150	2
NSB140/120	2

± 0,00=35,55m n.p.m.

MATERIAŁY:

- Beton: - C25/30
Stal zbrojeniowa: - B500SP (AIIIIN)
Maksymalny wymiar kruszywa betonu: 16mm
Otulina: pozostałe: - 30mm
Klasa ekspozycji :
- fundamenty XC2
- pozostałe XC1

UWAGA:

OTWOROWANIE W STOPACH Z PREFABRYKOWANYCH
PŁYT WYKONAĆ WYŁĄCZNIE W KANAŁACH PŁYT
POD NADZOREM KIEROWNIKA BUDOWY.
OTWOROWANIE W STOPACH ZWERYFIKOWAĆ Z PROJEKTAMI
TECHNICZNYMI BRANŻOWYMI

- Projekt konstrukcyjny, opracowany na podstawie podkładów architektonicznych z dnia 22.11.2023r. jest częścią projektu wielobranżowego i należy go rozpatrywać wraz z opracowaniem architektonicznym oraz instalacyjnymi, wszelkie rozbieżności wyjaśniać z projektantem.
- Posiomy posadzek należy zweryfikować i wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.
- Ściany oporowe izolować poziomo i pionowo zgodnie z przekrojem architektonicznym i opisem technicznym.
- Należy zachować ciągłość zbrojenia.
- Przed betonowaniem należy zweryfikować czy zostały ułożone wszystkie elementy zbrojenia oraz czy zostały one zabezpieczone przed zmianą położenia podczas betonowania.
- Wszystkie warstwy wykończeniowe wykonać wg projektu architektonicznego.
- Instalacja uziemiająca od fundamentów wg branży elektrycznej.
- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.
- Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddanych albo: dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.
- Jakiegokolwiek niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi branżami oraz wszelkie zmiany należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.

	Heko Sp. z o.o. ul. Jugosławińska 41, 60-301 Poznań		Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 24A 64-400 MIĘDZYZCHÓD
Inwestor:	Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 24A 64-400 MIĘDZYZCHÓD		
Obiekt:	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PNB DECYZJA NR 51/ 2023 Z DN.28.02.2023 BL.6740.227.2023 BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO NAD WARTĄ		
Lokalizacja:	nr dz. 205 /18 (część);205 /4;205 /20 i 205 /21; jedn.ewid.:301403 4 Międzychód-Miasto obręb: 0014 Międzychód ; powiat :międzychodzki ; województwo:wielkopolskie		
Nazwa rysunku:	SCHEMAT KONSTRUKCJI STROPU NAD PIĘTREM		
Branża:	KONSTRUKCJA	Specjalność	Nr uprawnień
Projektował:	mgr inż. Joanna Karmelita	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstr.-bud. bez ograniczeń	WK/P/0033/P/OK/05
Sprawdził:	inż. Mirosława Karmelita	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstr.-bud. bez ograniczeń	155/70
NR PROJEKTU:	P_085_2021	SKALA:	1:50
REWIZJA:	00.00.00.00.00	DATA:	11.2023r
		STADIUM:	PT - ZAMIENNY
		NR RYSUNKU:	Rys. K-03Z