UWAGI:

1. TYPY I PRZEKROJE POSZCZEGÓLNYCH OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH W/G ZAŁĄCZONYCH SCHEMATÓW;
2. NA ETAPIE REALIZACJI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ PARAMETRY RZECZYWIŚCIE MONTOWANYCH URZĄDZEŃ I W PORZDMIENIU Z BIUREM PROJEKTÓW WPROWADZIĆ STOSOWNE KOREKTY W SPOSOBIE ZASILANIA TYCH URZĄDZEŃ;
3. PODEJŚCIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH DO URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ODSUNIĘTYCH OD ŚCIAN WYKONAĆ W RURKACH OCHRONNYCH ZALEWANYCH W POSADZCE;
4. DODATKOWE WENTYLATORY W POMESZCZENIACH SANITARIATÓW I BRUDOWNIKACH, MONTOWANE W KRATKACH WENTYLACYJNYCH, ZASLIĆ Z OBWODU OŚWIELENIOWEGO DANEGO POMESZCZENIA; DOKŁADNA LOKALIZACJA WENTYLATORÓW W/G PROJEKTU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI;
5. JEŻELI NIE OZNACZONO INACZEJ GNIAZDA WTYKOWE MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 0,3m OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI, STOSOWAĆ WSPÓLNE PUSZKI I RAMKI MONTAŻOWE POD OSPRZĘT ELEKTRYCZNY I TELETECHNICZNY ORAZ ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA I GNIAZDA WTYKOWE MONTOWANE PRZY DRZWIACH I UMYWALKACH NA WYSOKOŚCI 1,4m I 1,6m OD POSADZKI;
6. W POMESZCZENIACH TECHNICZNYCH W PIWNICY ORAZ NA PODDASZU INSTALACJĘ WYKONAĆ JAKO NATYNKOWĄ, W RURKACH OCHRONNYCH N/G; W POZOSTAŁYCH POMESZCZENIACH INSTALACJĘ WYKONAĆ JAKO PODTYNKOWĄ, W ŚCIANACH ŻELBETOWYCH INSTALACJĘ WYKONAĆ W PUSZKACH I RURKACH ZALEWANYCH PODCZAS WYKONYWANIA ŚCIAN; GŁÓWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW I KABLI WYKONAĆ W KORYTACH KABLOWYCH; PRZEWODY SIECI MEDYCZNEJ IT PROWADZIĆ W KORYTKACH ODDZIELONE PRZEGRODĄ OD POZOSTAŁYCH;
7. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY I PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO USZCZELNIĆ P.POŻ.;

LEGENDA:

- PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA W/G ZAŁĄCZONEGO SCHEMATU IDEOWEGO;
- TABLICA ELEKTRYCZNA W/G ODRĘBNEGO OPRACOWANIA LUB DOSTARCZANA Z URZĄDZENIEM;
- (A) – URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE UJĘTE W PROJEKCIE ARCHITEKTURY;
- (G) – URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE UJĘTE W PROJEKCIE INSTALACJI GAZÓW TECHNICZNYCH;
- (M) – URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE UJĘTE W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM;
- (S) – URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE UJĘTE W PROJEKCIE INSTALACJI SANITARNYCH;
- (T) – URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE UJĘTE W PROJEKCIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH;
- (W) – URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE UJĘTE W PROJEKCIE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI;
- KSSI – KASETA SYGNALIZACYJNA STANU IZOLACJI SIECI MEDYCZNEJ IT;
- ZGZ – ZESTAW GNIAZD ZASILAJĄCYCH (3 x 230V/16A 2Z+PE) W OBUDOWIE P/T IP55;

Niniejszy rysunek stanowi własność Biura Projektowego SEGESTA. Kopiowanie, wykorzystywanie całości lub fragmentów opracowania jakimkolwiek sposobem (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. nr 24 z 1994r.)

Biuro Projektowe
SEGESTA BIURO PROJEKTOWE
ul. Wróblewskiego 29/2, 51-627 Wrocław
tel. +48 71 348 75 89 fax +48 71 348 26 91
e-mail: pracownia@segesta.pl

Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 5

Projekt: SZPITAL POWIATOWY W SULECHOWIE
ul. Zwycięstwa 1

PROJEKTANT:	NR UPR. PROJ.	PODPIS	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR. PROJ.	PODPIS
mgr inż. Krzysztof Mogo	146/86/UW		mgr inż. Waldemar Pięciński	473/87/UW	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Przemysław Stachowski, mgr inż. Magdalena Kozłowska				

Faza	Branża	Skala	Data
PROJEKT WYKONAWCZY	ELEKTRYCZNA	1:100	07.2006

Tom	Tytuł rys.	Nr rys.	Rewizja
2.7	RZUT PODDASZA INSTALACJA SIŁOWA I GNIAZD WTYKOWYCH	E/W/112	–