Poddasze

II Piętro

I Piętro

Parter

Piwnica

Teren

GŁÓWNY WYŁ. POŻAROWY OBIEKTU

WYŁĄCZNIK POŻAROWY UPS

RG-G0

RG-15

RG-05

3NPE ~50Hz 400V, 630A

3NPE ~50Hz 400V, 160A

UPS

SZR 400A
W DOSTAWIE Z AGREGATEM

200kVA/160kW

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY W STACJI TRANSF. PT-1 W/G TOMU 1.5

ROZDZIELNICA RGnn W STACJI TRANSF. PT-1 W/G TOMU 1.5

BILANS MOCY			
NAZWA ROZDZ.	Pi	kj	Pmax
RG-G0	911,8kW	0,3	273,5kW
RG-15	341,4kW	0,4	136,6kW
W TYM RG-05	97,9kW	0,6	58,7kW
OGÓŁEM	1253,2kW	0,25	313kW

UWAGA:

OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM – SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S

LEGENDA:

- – PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA W/G ZAŁĄCZONEGO SCHEMATU IDEOWEGO;
- – TABLICA ELEKTRYCZNA W/G ODRĘBNEGO OPRACOWANIA LUB DOSTARCZANA Z URZĄDZENIEM;

KSSI – KASETA SYGNALIZACYJNA STANU IZOLACJI SIECI MEDYCZNEJ I/;

MZK – KOMPLETNY MODUŁ ZASILAJĄCO-KONTROLNY W/G OPISU TECHNICZNEGO;

MKP – KOMPLETNY MODUŁ KONTROLNO-POMIAROWY W/G OPISU TECHNICZNEGO;

Niniejszy rysunek stanowi własność Biura Projektowego SEGESTA. Kopiowanie, wykorzystywanie całości lub fragmentów opracowania zabronione (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. nr 24 z 1994r.)

Biuro Projektowe
SEGESTA BIURO PROJEKTOWE
ul. Wróblewskiego 29/2, 51-627 Wrocław
tel. +48 71 348 75 89 fax +48 71 348 26 91
e-mail: pracownia@segesta.pl

Inwestor
STAROSTWO POWIATOWE
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 5

Projekt
SZPITAL POWIATOWY
W SULECHOWIE
ul. Zwycięstwa 1

PROJEKTANT:	NR UPR. PROJ.	PODPIS	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR. PROJ.	PODPIS
mgr inż. Krzysztof Mogo	146/86/UW		mgr inż. Waldemar Pigoński	473/87/UW	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Przemysław Stachowski, mgr inż. Magdalena Kostowska				

Faza	Branża	Skala	Data
PROJEKT WYKONAWCZY	ELEKTRYCZNA	1:100	07.2006

Tom	Tytuł rys.	Nr rys.	Rewizja
2.7	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OBIEKTU	E/W/401	–