

## KALKULACJA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 System przyzywowo - alarmowy CPV: 45317000-2</b>						
1	KNR AL-01	Montaż zasilacza systemowego	szt.	1.000	900.005	900.01
d.1	0112-02 TOM 2.9/S					
2	KNR AL-01	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozoru- wych - Centralka systemowa -	szt.	1.000	2563.466	2563.47
d.1	0101-01 TOM 2.9/S					
3	KNR 5-08 0302-	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	1.000	1.908	1.91
d.1	01 TOM 2.9/S					
4	KNR 5-08 0301-	Przygotowanie podłoża pod mocowanie wyświetlaczy, przycisków: PP, PO	szt.	1.000	0.647	0.65
d.1	19 TOM 2.9/S					
5	KNR AL-01	Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa - wyświetlacz salowy z przyciskiem przywoławczo - odwołu- jącym i przyciskiem przywołania lekarza -	szt.	1.000	754.557	754.56
d.1	0208-01 TOM 2.9/S					
6	KNR AL-01	Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa - wyświetlacz salowy z przyciskiem przywoławczo - odwołu- jącym -	szt.	1.000	562.607	562.61
d.1	0208-01 TOM 2.9/S					
7	KNR 5-08 0307-	Montaż na gotowym podłożu przycisk przywoławczy łazien- kowy pociągany	szt.	1.000	162.083	162.08
d.1	02 TOM 2.9/S					
8	KNR 5-08 0307-	Montaż na gotowym podłożu przycisk przywoławczy łazien- kowy	szt.	1.000	218.415	218.42
d.1	02 TOM 2.9/S					
9	KNR 5-08 0301-	Przygotowanie podłoża pod mocowanie przycisków: PG	szt.	1.000	0.220	0.22
d.1	25 TOM 2.9/S					
10	KNR 5-08 0302-	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	1.000	6.006	6.01
d.1	01 TOM 2.9/S					
11	KNR 5-08 0307-	Montaż na gotowym podłożu przycisk przywoławczy z gnia- zdem dla przycisku gruszkowego, z przyciskiem gruszk- owym z przewodem przyłączeniowy - 2m	szt.	1.000	333.608	333.61
d.1	02 TOM 2.9/S					
12	KNR AL-01	Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego (lampa błyskowej) - lampa sygnalizacyjna trójkolorowa -	szt.	1.000	375.607	375.61
d.1	0108-03 TOM 2.9/S					
13	KNR AL-01	Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego (lampa błyskowej) - lampa sygnalizacyjna grupowa -	szt.	1.000	300.247	300.25
d.1	0108-03 TOM 2.9/S					
14	KNR 5-08 0212-	Przew.kabelkowe YTKSY 1x4x0,8 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	1.000	2.072	2.07
d.1	01 TOM 2.9/S					
15	KNR 5-08 0210-	Przewody kabelkowe YTKSY 1x4x0,8 układane w goto- wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-be- ton.	m	1.000	2.268	2.27
d.1	01 TOM 2.9/S					
16	KNR AL-01	Przygotowanie i testowania oprogramowania zgodnie z wy- maganiem zawartymi w dokumentacji systemu alarmowe- go - do 50 kroków programowych (instrukcji)	n-g	1.000	491.340	491.34
d.1	0601-02 TOM 2.9/S					
17	KNR AL-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów liniowych	szt	1.000	6843.763	6843.76
d.1	0604-06 TOM 2.9/S					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						<b>13518.85</b>