

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Szpital Powiatowy w Sulechowie - System przyzywowo - alarmowy
ADRES INWESTYCJI : Sulechów, ul. Zwycięstwa 1
INWESTOR : Starostwo Powiatowe
ADRES INWESTORA : 65-057 Zielona Góra; ul. Podgórna 5,
KOD CPV : 45317000-2
BRANŻA : Teletechniczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Kocoń

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2006

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2006

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

System przyzywowy:

System przywoławczy pracujący w technologii cyfrowej pracujący na magistrali. Systemem objęte 2 kondygnacje budynku, 3 punkty pielęgniarskie wyposażone w centraliki obsługujące przywołania, przyciski salowe LCD z możliwością dokładnego wskazania innego przywołania, przywołania dodatkowej pomocy pielęgniarskiej lub lekarz (przycisk przywołania lekarza). Sale pacjentów wyposażone w gniazda montowane w listwach medycznych, do gniazd przyłączane przyciski gruszkowe. Wszystkie łazienki salowe wyposażone w przyciski przywoławcze pociągowe lub klawiszowe oraz niezależny od sal pacjentów przycisk kasujący przywołania. Sygnalizacja przywołania optyczna (światlna) oraz akustyczna.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 System przyzywowo - alarmowy CPV: 45317000-2					
1	KNR AL-01	Montaż zasilacza systemowego	szt.		
d.1	10112-02				
	TOM 2.9/S				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR AL-01	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych	szt.		
d.1	10101-01	- Centrala systemowa -			
	TOM 2.9/S				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
d.1	10302-01				
	TOM 2.9/S				
		144	szt.	144.000	
				RAZEM	144.000
4	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie wyświetlaczy, przycisków: PP, PO	szt.		
d.1	10301-19				
	TOM 2.9/S				
		144	szt.	144.000	
				RAZEM	144.000
5	KNR AL-01	Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa	szt.		
d.1	10208-01	- wyświetlacz salowy z przyciskiem przywoławczo - odwołującym i przyciskiem			
	TOM 2.9/S	przywołania lekarza -			
		29	szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
6	KNR AL-01	Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa	szt.		
d.1	10208-01	- wyświetlacz salowy z przyciskiem przywoławczo - odwołującym -			
	TOM 2.9/S				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu przycisk przywoławczy łazienkowy pociągany	szt.		
d.1	10307-02				
	TOM 2.9/S				
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
8	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu przycisk przywoławczy łazienkowy	szt.		
d.1	10307-02				
	TOM 2.9/S				
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
9	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie przycisków: PG	szt.		
d.1	10301-25				
	TOM 2.9/S				
		61	szt.	61.000	
				RAZEM	61.000
10	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
d.1	10302-01				
	TOM 2.9/S				
		61	szt.	61.000	
				RAZEM	61.000
11	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu przycisk przywoławczy z gniazdem dla przycisku	szt.		
d.1	10307-02	gruszkowego, z przyciskiem gruszkowym z przewodem przyłączeniowy - 2m			
	TOM 2.9/S				
		61	szt.	61.000	
				RAZEM	61.000
12	KNR AL-01	Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego (lampy błyskowej)	szt.		
d.1	10108-03	- lampa sygnalizacyjna trójkolorowa -			
	TOM 2.9/S				
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
13	KNR AL-01	Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego (lampy błyskowej)	szt.		
d.1	10108-03	- lampa sygnalizacyjna grupowa -			
	TOM 2.9/S				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 5-08	Przew.kabelkowe YTKSY 1x4x0,8 układane w gotowych korytkach i na drabin-	m		
d.1	10212-01	kach bez mocowania			
	TOM 2.9/S				
		250	m	250.000	
				RAZEM	250.000
15	KNR 5-08	Przewody kabelkowe YTKSY 1x4x0,8 układane w gotowych bruzdach bez zapra-	m		
d.1	10210-01	wiania bruzd na podłożu nie-beton.			
	TOM 2.9/S				
		1000	m	1000.000	
				RAZEM	1000.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR AL-01 d.1 0601-02 TOM 2.9/S	Przygotowanie i testowania oprogramowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu alarmowego - do 50 kroków programowych (instrukcji)	n-g		
		1	n-g	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR AL-01 d.1 0604-06 TOM 2.9/S	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów liniowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	System przyzywowy - alarmowy CPV: 45317000-2	1	17