

Przedmiar robót

Obiekt	UTWARDZENIE PLACU PRZY UL. KOŚCIUSZKI DZ. EWID. NR 129/16, 129/18 I 130/11
Kod CPV	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych
Lokalizacja	129/16, 129/18, 130/11 Obręb ewid. 0003 Nowa Dęba 182004_4 Nowa Dęba miasto
Inwestor	MIASTO i GMINA NOWA DĘBA UL. RZESZOWSKA 3 39-460 NOWA DĘBA
Biuro kosztorysowe	RECAD - Kamil Wydra

Tabela przedmiaru robót

UTWARDZENIE PLACU PRZY UL. KOŚCIUSZKI DZ. EWID. NR 129/16, 129/18 I 130/11

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	BCD D-01 01.01.41.01		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - koryta pod nawierzchnie placów postojowych. (795+10)/10000	ha	0,081
			razem	ha	0,081
2	BCD D-01 02.04.44.02		Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej. 32*2+36	m	100
			razem	m	100
3	BCD D-01 02.04.11.01		Rozebranie nawierzchni z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 20 cm - analogia Dopłata 1,33x Rozebranie istniejącej nawierzchni 680+10 Rozebranie podbudowy chodnika 63	m2	690
				m2	63
			razem	m2	753
4	BCD D-01 02.04.29.01		Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 63	m2	63
			razem	m2	63
5	BCD D-01 02.09.11.01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odległość do 1 km Rozebrane obrzeża 0,3*0,08*100 Rozebrana istniejąca nawierzchnia 753*0,20 Rozebrany chodnik 63*0,18	m3	2,4
				m3	150,6
				m3	11,34
			razem	m3	164,34
6	BCD D-01 02.09.11.02		Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km Dopłata 4x Rozebrane obrzeża 0,3*0,08*100 Rozebrana istniejąca nawierzchnia 753*0,20 Rozebrany chodnik 63*0,18	m3	2,4
				m3	150,6
				m3	11,34
			razem	m3	164,34
2. ELEMENTY DROGI					
7	BCD D-08 01.01.11.04		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 130	m	130
			razem	m	130
8	BCD D-08 03.01.12.05		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową 32	m	32
			razem	m	32
9	BCD D-03 06.01.31.01		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem Nadbudowa istniejącej studni wodociągowej 1	szt	1
			razem	szt	1
10	BCD D-07 06.02.13.01		Ustawienie słupków blokujących U-12c, stalowych fi 120 mm	szt	7
3. PLAC POSTOJOWY					
11	BCD D-04 04.01.11.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy 10 cm Dopłata 0,5x 690	m2	690
			razem	m2	690
12	BCD D-08 05.01.11.01		Ułożenie nawierzchni z prefabrykowanych elementów betonowych Meba o wymiarach 60x50x10 cm na podsypce grysowej, spoiny wypełnione kruszywem - analogia 690	m2	690
			razem	m2	690
4. CHODNIK					
13	BCD D-04 02.01.11.01		Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm 63	m2	63
			razem	m2	63

Tabela przedmiaru robót

UTWARDZENIE PLACU PRZY UL. KOŚCIUSZKI DZ. EWID. NR 129/16, 129/18 I 130/11

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
14	BCD D-04 04.01.11.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy 10 cm Dopłata 0,5x 63	m2	63
				razem	63
15	BCD D-05 03.23.15.03		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 63	m2	63
				razem	63
			5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
16	Analiza własna		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza		1

Spis działów przedmiaru robót

UTWARDZENIE PLACU PRZY UL. KOŚCIUSZKI DZ. EWID. NR 129/16, 129/18 I 130/11

Nr	Opis
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.	ELEMENTY DROGI
3.	PLAC POSTOJOWY
4.	CHODNIK
5.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE