

| Numer | Nr spec. | Opis | Jed n. | Ilość |
|----------|-------------------|--|--------|-------|
| | | Budowa zatoki postojowej w pasie drogi gminnej al. Zwycięstwa oraz utwardzenie działki budowlanej nr 403/1 obr. 3 Nowa Dęba. | | |
| 1 | D-04.00.00 | Roboty przygotowawcze | | |
| 1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą. | ha | 0,4 |
| 1.2 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparek , grubość warstwy do 20-cm ze składowaniem częściowym wbudowaniem i odwozem na koszt Wykonawcy | m3 | 47,8 |
| 1.3 | D 01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 36-45-cm | szt | 1 |
| 1.4 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-III, pnie średnicy 26-35-cm | szt | 1 |
| 2 | | Roboty rozbiórkowe | | |
| 2.1 | D 01.02.04 | Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30-cm na ławie betonowej | m | 77 |
| 2.2 | D 01.02.04 | Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, krawężnik 15x30-cm na ławie betonowej. | m | 55 |
| 2.3 | D 01.02.04 | Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 8 cm | m | 15 |
| 2.4 | D 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 8-cm, mechanicznie z odwozem na koszt Wykonawcy | m2 | 7 |
| 2.5 | D 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 50x50x7-cm wraz z ułożeniem na palety i odwózką w miejsce wskazane przez inwestora na odległość do 10 km. | m2 | 82,5 |
| 2.6 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 30-cm z odwozem na koszt Wykonawcy | m2 | 103,5 |
| 2.7 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni, z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin wraz z ułożeniem na palety i odwozem w miejsce wskazane przez inwestora na odległość do 10 km | m2 | 14 |
| 3 | | Roboty ziemne | | |
| 3.1 | D 02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, głębokość do 3-m, kategoria gruntu I-III wraz z zasypaniem zagęszczeniem i odwozem nadmiaru na koszt wykonawcy | m3 | 10,88 |
| 3.2 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, korytowanie gr. w-wy do 30 cm z transportem urobku i utylizacją na koszt wykonawcy, kategoria gruntu I- III | m3 | 104,1 |

[illegible]

| | | | | |
|----------|-------------|---|----|-------|
| 3.3 | D 02.01.01 | Przekopy kontrolne-wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5-m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5-m, kategoria gruntu I-III wraz z zasypaniem i odwozem nadmiaru na koszt wykonawcy. (zabezpieczenie istn. sieci uzbrojenia terenu tt, eN oraz przy zbliżeniu z siecią Gs). | m3 | 38,2 |
| 4 | | Jezdnia, parking, chodnik. | | |
| 4.1 | D 04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 15-cm frakcja 0-63 mm | m2 | 314,6 |
| 4.2 | D 04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 15-cm frakcja 0-31,5mm | m2 | 351,6 |
| 4.3 | D 04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 25-cm frakcja 0-63mm | m2 | 7 |
| 4.4 | D-05.03.23 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka grysowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara mikrofaza | m2 | 108 |
| 4.5 | D-05.03.23 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka grysowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona + (wydzielenie miejsc postojowych) | m2 | 64,4 |
| 4.6 | D-05.03.23 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka grysowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka czarna | m2 | 38 |
| 4.7 | D 10.03.01 | Nawierzchnia z płyt, betonowych 60x40x10-cm, podsypka grysowa płyty ażurowe MEBA wraz z zasypaniem otworów grysem 5-15mm. | m2 | 105,6 |
| 4.8 | D 08.03.01 | Obrzeża betonowe, 30x8-cm, ława betonowa C8/10, podsypka cementowo-piaskowa, | m | 9 |
| 4.9 | D 08.01.01 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30-cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa wystające | m | 76 |
| 4.10 | D 08.01.01 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe ułożone na płasku 15x30-cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa | m | 55 |
| 4.11 | D 05.03.23 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, podsypka grysowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona | m2 | 0 |
| 4.12 | D 13.03.04 | Palisada betonowa kolor czerwony 60x12x12 na ławie betonowej C12/15 | m | 17 |
| 4.13 | D 13.03.04 | Palisada betonowa kolor czerwony 40x12x12 na ławie betonowej C12/15 | m | 5 |
| 4.14 | D 05.03.05b | Nawierzchnie z AC 16S 50/70, grubość po zagęszczeniu 5-cm. | m2 | 7 |
| 4.15 | D 05.03.05a | Nawierzchnie z AC 11S 50/70, grubość po zagęszczeniu 4-cm. | m2 | 7 |
| 5 | | Odwodnienie i zabezpieczenie istn. sieci | | |
| 5.1 | D-03.02.01 | Przykanaliki z rur PE o SN 8 Dn-200-mm w gotowym wykopie | m | 3 |
| 5.2 | | Przykanaliki z rur PE o SN 8 Dn-160-mm w gotowym wykopie | m | 6 |

[illegible]

| | | | | |
|----------|------------|--|-----|-----|
| 5.3 | D-03.02.01 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury PE kielichowe, Dn-315-mm SN-8 rura ochronna w miejscu skrzyżowania z siecią Gs | m | 2 |
| 5.4 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu wpusty typ ciężki z pierścieniem odciążającym w gotowym wykopie | szt | 2 |
| 5.5 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, głębokość 1-m wraz z pierścieniem odciążającym i pokrywą żeliwną D400 | szt | 1 |
| 5.6 | D-03.02.01 | Rury ochronne (osłonowe), Fi-80 mm, PS rury dwudzielne montowane na kablach tt | m | 93 |
| 5.7 | D 10.09.01 | Rury ochronne (osłonowe), Fi-110 mm, PS rury dwudzielne montowane na kablach eN | m | 62 |
| 5.8 | D 10.09.01 | Odkopanie istn. kabli, ręcznie, grunt kategorii III dla korekty tasy kaba L-12 opinią L.dz.RE02/RM/Pś/9/128276KP22/w/328 z dnia 28.09.2022 | m3 | 0 |
| 6 | | Roboty wykończeniowe | | |
| 6.1 | D-06.01.03 | Humusowanie gr. 5 cm wraz z plantowaniem i obsianie trawą terenu, skarp, obsianie w ziemi urodzajnej | m2 | 96 |
| 6.2 | D 07.02.01 | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-70-mm L-2,8m wtaz z montażem | szt | 1 |
| 6.3 | D 07.02.01 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne wraz z montażem D-18, T-29 | szt | 2 |
| 6.4 | D 07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie kolor nienieski | m2 | 18 |
| 6.5 | D 07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie mechaniczne | m2 | 0,7 |
| 6.6 | D 00.00.00 | Nadzór właściciela sieci uzbrojenia terenu orange, PGE i Gs | szt | 3 |

[illegible]