
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEPOWPOWNI
ADRES INWESTYCJI : OTROWICE, DZ, NR 231/2
INWESTOR : GMINA BIERAWA
ADRES INWESTORA : 47-240 BIERAWA, UL. WOJSKA POLSKIEGO 12

SPORZĄDZIŁ : KAROL DRZAZGA
DATA : 12.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Data opracowania
12.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROZDZIELNICA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA					
1	KSNR 5	Montaż szafy zasilająco-sterującej RS - analogia	kpl.		
d.1	0101-05 ¹⁾	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 BUDOWA LINII KABLOWYCH NN					
2	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie	m		
d.2	0701-03 ²⁾	kat. IV	m	6.000	
		6		RAZEM	6.000
3	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV	m		
d.2	0704-03 ²⁾	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
d.2	0301-01 ³⁾	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie - INSTALACJE	m		
d.2	0303-01 ³⁾	18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - WLZ	m		
d.2	0101-03 ³⁾	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - ZASILANIE POMP	m		
d.2	0103-01 ³⁾	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - ZASILANIE LATARNI	m		
d.2	0103-01 ³⁾	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KSNR 5	Montaż uziemień - uziomy lub przewody uziemiające w gruncie kat. IV	m		
d.2	0907-03 ¹⁾	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KSNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowychw gruncie kat. III	m		
d.2	0602-08 ¹⁾	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
d.2	1205-01 ⁴⁾	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
12	WYCENA	Sporządzenie protokółów badań	kpl.		
d.2	WŁASNA	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNP 18	Inwentaryzacja geodezyjna - mapa powykonawcza - analogia	kpl		
d.2	4611-03.01 ⁵⁾	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.2	1302-04 ⁶⁾	1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 OŚWIETLENIE TERENU NA SŁUPIE ALUMINIOWYM					
15	KSNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg	szt.		
d.3	1001-02 ¹⁾	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 5-10	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt.		
d.3	1001-04 ³⁾	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 5-10	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw przez nakręcenie	szt.		
d.3	1005-09 ³⁾	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	KSNR 5 1003-01 1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłono- nowe w latarniach o wys. do 8 m bez wysięgnika 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996
4	ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996
5	ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985
6	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001