

Budowa sieci wodociągowej Ortowice, ul.Bukowa						
Przedmiar						
Nr.poz.	Nr specyfikacji Technicznej	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	jm	ilość	cena jedn	wartość netto
			nazwa	ilość	(PLN)	(PLN)
	I.	Koszty Ogólne				
Obsługa geodezyjna inwestycji, nadzory branżowe, archeologiczne, organizacja ruchu zastępczego na budowie wraz ze wszelkimi kosztami, zaplecze budowy						
1.	TS 00.00 TS 01.00	Prace geodezyjne oraz powykonawcza dokumentacja inwestycji	kpl.	1		0
3.	TS 00.00 TS 01.00	Zaplecze budowy, Organizacja oraz budowa przejazdów, uzgodnienie projektów organizacji ruchu, oznakowanie dróg oraz montaż urządzeń zabezpieczających plac Budowy, koszty nadzorów branżowych	kpl.	1		0
4.	TS 00.00 TS 01.00	Koszt zajęcia pasa drogowego na czaswykonywania robót - drogi gminne	kpl.	1		0
Koszty ogólne RAZEM I.						0,00
	II.	Sieć i przyłącza wodociągowe				
Montaż wodociągów z rur PEHD Ø110 mm oraz przyłączy wodociągowych z rur PEHD Ø32 mm. Podłączenie 22 posesji w granicy miejscowości Ortowice ul.Bukowa. Wszystkie prace, w tym między innymi - roboty ziemne, zabezpieczenie wykopu, odwodnienie - jeśli konieczne (szczegóły w badaniach geologicznych), podsypka 10cm, ułożenie rurociągów, 20 cm obsypka, zasyпка, zagęszczenie, próby pomontażowe. Badania, próby, inwentaryzacja geodezyjna, inspekcja TV kanałów, Szczegóły warunków prowadzenia robót ziemnych w specyfikacjach technicznych						
15.	TS 00.00 TS 01.00. TS 02.00	Przewiert sterowany horyzontalny rurą wodociągową przewodową z PE100RC PN10 Ø 110/6,6 mm - dopuszcza się wykonanie metodą wykopową	m	544		0
16.	TS 00.00 TS 01.00. TS 02.00	Hydrant nadziemny DN80 z węzłami wodociągowymi kpl	kpl.	5		0
17.	TS 00.00 TS 01.00. TS 02.00	Zasuwa DN100 z kpl. Armatury połączeniowej - tróniki, teleskopy, oznakowanie - węzły włączeniowe	kpl.	2		0
18.	TS 00.00 TS 01.00. TS 02.00	nawiertki wodociągowe na sieci Ø110	kpl.	22		0
19.	TS 00.00 TS 01.00. TS 02.01	Przyłącze wody Ø32x3,0 mm PE100 SDR11	mb	65,5		0
Sieć i przyłącza wodociągowe RAZEM VII. :						0,00
Tabela wartości elementów scalonych						
lp	Wyszczególnienie robót		Netto	vat 23%	Brutto	
I.	Koszty Ogólne		0,00	0,00	0,00	
II.	Sieć i przyłącza wodociągowe		0,00	0,00	0,00	
	Razem:		0,00	0,00	0,00	