

Przedmiar robót

Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Ciechanowiec
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec**

Data opracowania przedmiaru robót: **2024-04-23**

Nazwa obiektu lub robót: **Roboty remontowo-budowlane**

Nazwa jednostki opracowującej: **PETROBUD Piotr Sienicki
18-220 Czyżew
ul. Konopnickiej 8
NIP: 722-134-62-84
tel. 668-199-125**

**Data opracowania:
2024-04-23**

**Autor opracowania:
inż. Piotr Sienicki, KOSZTORYSANT**

.....

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	REMONT BOISKA ORLIK W CIECHANOWCU			
1	Element	Naprawa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z malowaniem linii			
1	Kalkulacja własna	Ułożenie warstwy poliuretanowej typu 2S grub. 16 mm na podłożu typu ET 35mm - miejscowa naprawa uszkodzonej nawierzchni			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,0*1,0*4		4,000000	
		RAZEM:	m2	4,000	
2	Kalkulacja własna	Czyszczenie nawierzchni poliuretanowej			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(2,0+15,1+2,0)*32,0		611,200000	
		RAZEM:	m2	611,200	
3	Kalkulacja własna	Gruntowanie nawierzchni poliuretanowej			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(2,0+15,1+2,0)*32,0		611,200000	
		RAZEM:	m2	611,200	
4	Kalkulacja własna	Malowanie linii			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1		1,000000	
		RAZEM:	kpl	1,000	
2	Element	Remont bramek i słupków do siatkówki			
5	KNR 223/310/7	Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek oraz siatki, bramki stalowo-drewniane do piłki nożnej			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2		2,000000	
		RAZEM:	szt	2,000	
6	KNR 223/309/6 (1)	Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do drewnianych do koszykówki			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2		2,000000	
		RAZEM:	szt	2,000	
7	KNR 223/309/2 (1)	Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do siatkówki, tenisa, kometki			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2		2,000000	
		RAZEM:	szt	2,000	
3	Element	Wymiana lamp oświetleniowych			
8	KNNRW 9/1009/4	Latarnie oświetleniowe parkowe (ogrodowe), demontaż lampy oświetleniowej			
		Wyliczenie ilości robót:			
		12		12,000000	
		RAZEM:	szt	12,000	
9	KNR 506/1201/2	Montaż lamp przeszkodowych do gotowych wsporników na masztach, lampa potrójna w technologii LED			
		Wyliczenie ilości robót:			
		12		12,000000	
		RAZEM:	szt	12,000	
4	Element	Modernizacja ogrodzenia wraz z piłkochwytyami			
10	KNR 231/818/4	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(90,47+32,09)*2		245,120000	
		RAZEM:	m	245,120	
11	KNP 7/145/2	Słupki ogrodzeniowe, z rur w wykonaniu prostym - oczyszczenie słupków			
		Wyliczenie ilości robót:			
		21+5+21+5		52,000000	
		RAZEM:	szt	52,000	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
12	KNNRW 2/1604/7	Ogrodzenie z siatki w ramach na słupach i gotowym cokole, obsadzenie przęseł z siatki - częściowa wymiana zniszczonej siatki			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(90,47+32,09)*2*0,1		24,512000	
		RAZEM:		24,512000	
			m2	24,512	
13	KNNRW 2/1604/7	Ogrodzenie z siatki w ramach na słupach i gotowym cokole, obsadzenie przęseł z siatki - oczyszczenie siatki i ponowne zamontowanie			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(90,47+32,09)*2*0,9		220,608000	
		RAZEM:		220,608000	
			m2	220,608	
14	KNRW 712/222/2 (1)	Malowanie natryskiem pneumatycznym farby nawierzchniowe i emalie ftalowe konstrukcje kratowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(90,47+32,09)*2		245,120000	
		RAZEM:		245,120000	
			m2	245,120	
15	KNR 223/403/6	Dostawa i montaż siatki piłkochwytów o wysokości 6 m i długości 34 m			
		Wyliczenie ilości robót:			
		32,0*2		64,000000	
		RAZEM:		64,000000	
			m	64,000	
16	KNR 223/403/6	Dostawa i montaż siatki piłkochwytów o wysokości 4 m i długości 19 m			
		Wyliczenie ilości robót:			
		19,0*2		38,000000	
		RAZEM:		38,000000	
			m	38,000	
5	Element	Modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego			
17	KNR 225/109/4	Budynki socjalno-sanitarne z elementów drewnianych i drewnopochodnych, rozebranie, powierzchnia do 100 m2			
		Wyliczenie ilości robót:			
		5,34*5,34		28,515600	
		RAZEM:		28,515600	
			m2	28,516	
18	KNR 404/1101/3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku (na odległość 1 km) samochodem dostawczym			
		Wyliczenie ilości robót:			
		5,34*5,34*3,22*0,25		22,955058	
		RAZEM:		22,955058	
			m3	22,955	
19	KNR 404/1101/6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km) samochodem dostawczym			
		Wyliczenie ilości robót:			
		5,34*5,34*3,22*0,25		22,955058	
		RAZEM:		22,955058	
			m3	22,955	4
20	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż kontenera sanitarnego o wym. 2,5 m x 6,0 m i wys. do 3,0 m			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1		1,000000	
		RAZEM:		1,000000	
			szt	1,000	
21	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż kontenera magazynowego o wym. 2,5 m x 6,0 m i wys. do 3,0 m			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1		1,000000	
		RAZEM:		1,000000	
			szt	1,000	
22	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2*2		4,000000	
		RAZEM:		4,000000	
			szt	4,000	
23	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2*2		4,000000	
		RAZEM:		4,000000	
			szt	4,000	
24	KNR 35/106/2 (1)	Podcięcie dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi 15 mm), do baterii na obrzeżu urządzenia, podcięcie i kołki nr kat.4471			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2*2		4,000000	
		RAZEM:		4,000000	
			szt	4,000	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
25	KNR GEBERIT 215/101/1	Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do miski ustępowej			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2*2		4,000000	
		RAZEM:	kpl	4,000	
26	KNR 215/224/4	Ustępy pojedyncze z automatami spłukującymi			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2*2		4,000000	
		RAZEM:	kpl	4,000	
27	KNR 35/106/7	Podejście dopływowe (do wody zimnej lub ciepłej, Fi'15'mm), do płuczki ustępowej o łączeniu elastycznym, gumowym w oplocie stalowym			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2*2		4,000000	
		RAZEM:	szt	4,000	
28	KNR 31/105/1 (1)	Przepływowe i zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podejściem, podgrzewacz przepływowy wiszący, do 18kW			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2		2,000000	
		RAZEM:	kpl	2,000	
29	KNNRW 2/1701/1	Analogia. Ścianki ustępowe z płyt HPL			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2,5*2,2*2		11,000000	
		RAZEM:	m2	11,000	
30	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż pojemnika na ręcznik papierowy			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2		2,000000	
		RAZEM:	szt	2,000	
31	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż dozownika na mydło			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2		2,000000	
		RAZEM:	szt	2,000	
32	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż uchwyty na papier toaletowy			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2		2,000000	
		RAZEM:	szt	2,000	
33	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż lustra			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2*2		4,000000	
		RAZEM:	szt	4,000	
34	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż uchwyty na szczotkę WC wraz ze szczotką			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2*2		4,000000	
		RAZEM:	szt	4,000	
6	Element	Zagospodarowanie terenu - trawnik, ławki, śmietniki, stojaki na rowery			
35	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż ławek zewnętrznych			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4		4,000000	
		RAZEM:	szt	4,000	
36	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż koszy zewnętrznych na śmieci			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2		2,000000	
		RAZEM:	szt	2,000	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
37	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż stojaków na rowery			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1		1,000000	
		RAZEM:		1,000000	szt
38	KNR 221/405/1	Wykonanie trawników parkowych sieciem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II			
		Wyliczenie ilości robót:			
		7,35*12,45/10000		0,009151	
		RAZEM:		0,009151	ha
39	KNP 13/1201/1	Powierzchniowe oczyszczenie terenu, gruz i resztki budowlane			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(2,0+15,1+2,0)*32,0		611,200000	
		RAZEM:		611,200000	m2