

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego w Obornikach przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego
Branża	Budowlana
Kod CPV	45110000-1 45112000-5 45262350-9 45262310-7 45262410-8 45262500-6 45320000-6 45324000-4 45431000-7 45421000-4 45261210-9 45261320-3 45432000-4 45262350-9 45442100-8 45223821-7 45421141-4 45421146-9 45261210-9 44212310-5 45233250-6 45112710-5 45111291-4 45340000-2
Lokalizacja	ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56A, 64-600 Oborniki Działka nr 1098/2 (budynek istniejący znajduje się na dwóch działkach: 1098/2 i 1098/3) Jednostka ewidencyjna: Oborniki Obręb: Oborniki
Inwestor	Gmina Oborniki ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki

Spis treści

1. Załącznik 1 - Charakterystyka obiektu	3
2. Przedmiar robót	4

Charakterystyka obiektu

Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego w Obornikach przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego

Projektowany budynek stanowi rozwinięcie funkcji istniejącej w budynku wybudowanym w latach 80-tych XX wieku o dodatkowe 4 oddziały Żłobka Miejskiego. Nowa część stanowić ma odrębną, wydzieloną strefę pożarową. W nowej części stanowiącej rozbudowę budynku znajdują się:

- 4 sale oddziałowe zapewniające w sumie normatywną przestrzeń funkcjonalną dla 65 dzieci
- łazienki z kabinami ustępowymi dla dzieci, dostępne bezpośrednio z sal oddziałowych, w tym przewijaki
- pomieszczenia do dezynfekcji nocników dostępne z każdej z sal oddziałowych
- pomieszczenie terapii zajęciowej
- szatnia dla dzieci
- pokój nauczycieli z aneksem kuchennym
- toalety dla pracowników placówki
- pomieszczenia gospodarcze wraz z windą gastronomiczną
- toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami (na obu kondygnacjach)
- magazynek bielizny
- pomieszczenie porządkowe (sprzątaczek)
- przedsionek z przyległym pomieszczeniem na wózki (wózkarnia)
- powierzchnie komunikacji, w tym szyb z dźwigiem osobowym oraz klatka schodowa (zamknięta)

Szczegółowy zakres prac znajduje się w opisie oraz rysunkach projektu.
Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

Tabela przedmiaru robót

Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego w Obornikach przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			BUDYNEK		
		SST 2.0	ROBOTY ZIEMNE - WYMIANA GRUNTU Kod CPV: 45111200-0		
1	KNR 2-01 0122/012-01012 2-011	B.01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	286,3
2	KNR 2-01 0206/042-01020 6-04 0214-04 1	B.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	286,3
3	KNR 2-01 0301/022-01030 1-02 0214-04 1	B.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III)	m3	26,42
4	Kalkulacja indywidualna	B.01	Zakup i transport gruntu dla zasypiania wykopu	m3	286,3
5	KNR 2-01 0230/012-01023 0-011	B.01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - po wykonaniu robót fundamentowych	m3	286,3
6	KNR 2-01 0236/032-01023 6-031	B.01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sytkie kat. I-III	m3	286,3
		SST 3.0 SST 3.1	FUNDAMENTY Kod CPV: 45223500-1		
7	KNR 2-02 0201/042-02020 1-041	B.01	Podbeton C 8/10 grubości 10 cm ławy	m3	4,68
8	KNR 2-02 0201/042-02020 1-041	B.01	Podbeton C 8/10 grubości 10 cm stopy	m3	0,14
9	KNR 2-02 0201/042-02020 1-041	B.01	Podbeton C 8/10 grubości 10 cm chudy beton na gruncie	m3	25,61
10	KNR 2-02 0290/012-02029 0-011	B.01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - ławy	kg	2 105,1
11	KNR 2-02 0202/032-02020 2-031	B.01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C25/30	m3	46,78
12	KNR 2-02 0290/012-02029 0-011	B.01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - stopy	kg	54,2
13	KNR 2-02 0290/012-02029 0-011	B.01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - płyta szybu windowego	kg	158
14	KNR 2-02 0204/022-02020 4-021	B.01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C25/30 - stopy	m3	0,91
15	KNR 2-02 0205/03	B.01	Płyta fundamentowa prostokątna żelbetowa - z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C25/30 - płyta szybu windowego	m3	2,92
16	KNR-W 2-02 0605/042-02060 5-041	B.01	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza warstwa	m2	93,56
17	KNR-W 2-02 0605/052-02060 5-051	B.01	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - druga warstwa	m2	93,56
18	KNR-W 2-02 0605/062-02060 5-061	B.01	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - trzecia i następna warstwa	m2	93,56
19	KNR-W 2-02 0603/012-02060 3-011	B.01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	102,92
20	KNR-W 2-02 0603/022-02060 3-021	B.01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa	m2	102,92
21	KNR-W 2-02 0101/062-02010 1-061	B.01	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	32
22	KNR-W 2-02 0603/012-02060 3-011	B.01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	268,98
23	KNR-W 2-02 0603/022-02060 3-021	B.01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa	m2	268,98

Tabela przedmiaru robót

Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego w Obornikach przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR-W 2-02 0608/122-02060 8-121	B.01	Izolacje z płyt styropianowych ekstrudowanych gr. 18 cm pionowe	m2	134,49
25	KNR-W 2-02 0605/042-02060 5-041	B.01	Izolacje przeciwwodne z folii kubełkowej	m2	134,49
26	KNR 0-23 2612/060-23261 2-061	B.01	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	134,49
		SST 4.0	ŚCIANY MUROWANE Kod CPV: 45262500-6; 45262522-6		
27	KNR K-02 0103/08K-02010 3-081	B.01	Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. pow. 4,5 m na zaprawie tradycyjnej - ściany nośne na parterze	m2	494,81
28	KNR K-02 0103/07K-02010 3-071	B.01	Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 2-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej ściany nośne na piętrze	m2	503,75
29	KNR K-02 0105/05K-02010 5-051	B.01	Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej	m2	175,4
30	KNR-W 2-02 0132/052-02013 2-051	B.01	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	152,4
		SST 3.0 SST 3.1	ELEMENTY ŻELBETOWE Kod CPV: 45223500-1		
31	KNR 2-02 0290/012-02029 0-011	B.01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - słupy	kg	71
32	KNR-W 2-02 0238/022-02023 8-021	B.01	Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym z betonu C 25/30 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem	m3	0,36
33	KNR 2-02 0290/012-02029 0-011	B.01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - wieńce	kg	2 694,4
34	KNR-W 2-02 0242/022-02024 2-021	B.01	Wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym z betonu C 25/30 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem	m3	16,84
35	KNR 2-02 0290/012-02029 0-011	B.01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - belki	kg	402,99
36	KNR-W 2-02 0242/022-02024 2-021	B.01	Belki żelbetowe w deskowaniu systemowym z betonu C 25/30 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem	m3	3,46
37	KNR 2-02 0290/012-02029 0-011	B.01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - schody	kg	303,6
38	KNR-W 2-02 0219/012-02021 9-011	B.01	Schody żelbetowe z betonu C 25/30 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	3,61
39	KNR 2-02 0290/012-02029 0-011	B.01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - płyta szybu windowego	kg	158
40	KNR 2-02 0216/02	B.01	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie z układaniem betonu za pomocą pompy	m2	2,92
		SST 8.1 SST 12.0	STROPY, DACH Kod CPV: 45223500-1; 45261210-9; 45260000-7		
41	KNR 2-02 0216/02	B.01	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 20cm z układaniem betonu za pomocą pompy	m2	283,85
42	KNR-W 2-02 0606/012-02060 6-011	B.01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - folia paroizolacyjna	m2	283,85
43	KNR-W 2-02 0612/03	B.01	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt z wełny mineralnej układanych na sucho grubości 30cm	m2	283,85
44	KNR-W 2-02 0612/04		Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - każda następna warstwa - warstwa spadkowa 2%	m2	283,85
45	KNR-W 2-02 0504/022-02050 4-021	B.01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	283,85
46	KNR-W 2-02 0519/042-02051 9-041	B.01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej	m	43,97
47	KNR-W 2-02 0526/042-02052 6-041	B.01	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z z blachy powlekanej	m	39,95

Tabela przedmiaru robót

Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego w Obornikach przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
48	KNR 2-02s 0514/06	B.01	Obsadzenie wpustu dachowego z kołpakiem - wpust dachowy podgrzewany wraz z doprowadzeniem zasilania	szt	5
49	KNR-W 2-02 0519/082-02051 9-081	B.01	Przelewy awaryjne	szt.	4
50	Kalkulacja indywidualna	B.01	Kłapa oddymiająca z owiewkami z siłownikiem oraz funkcją wylazu	szt	1
51	Kalkulacja indywidualna	B.01	Wykonanie obróbek blacharsko - dekarskich wraz z warstwami izolacyjnymi murków ogniowych	mb	87,94
		SST 3.0 SST 3.1 SST 5.0 SST 7.0	POSADZKI Kod CPV: 45432100-5; 45432120-1; 45430000-0		
			Posadzka na gruncie		
52	KNR 2-01 0313/012-01031 3-011	B.01	Ręczne formowanie podsypki min. gr. 80 cm z piasku dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m3	227,08
53	KNR 2-01 0236/012-01023 6-011	B.01	Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	227,08
54	KNR 2-02 0201/042-02020 1-041	B.01	Podbeton C 8/10 grubości 10 cm z dylatacją pola 3mx3m	m3	28,39
55	NNRNKB 202 0618/032020618 -031	B.01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m2	210,62
56	KNR-W 2-02 0608/032-02060 8-031	B.01	Izolacje z płyt styropianowych EPS 100 grubości 15 cm	m2	210,62
57	KNR-W 2-02 0606/012-02060 6-011	B.01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2	210,62
58	KNR 2-02 1106/012-02110 6-011	B.01	Posadzki z betonu C 16/20 gr. 7 cm	m2	210,62
59	KNR-W 2-02 0608/032-02060 8-031	B.01	Izolacje z płyt styropianowych EPS 100 grubości 5 cm	m2	210,62
60	KNR 2-02 1106/012-02110 6-011	B.01	Posadzki z betonu C 16/20 gr. 8 cm z dykacją pola 3mx3m	m2	210,62
61	NNRNKB 202 1130/012021130 -011		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	210,62
62	NNRNKB 202 1134/012021134 -011	B.01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	210,62
63	KNR AT-27 0401/01AT-2704 01-011	B.01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2	17,83
64	NNRNKB 202 2806/052022806 -051	B.01	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm klasa ścieralności min. R9. rektyfikowane	m2	17,83
65	KNR 2-02 1112/052-02111 2-051		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - dodatek 18% na cokoły	m2	192,79
66	KNR 2-02 1112/092-02111 2-091		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	192,79
67	KNR 2-02 1112/052-02111 2-051		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - dodatek 18% na cokoły - schody	m2	31,94
68	KNR 2-02 1112/092-02111 2-091		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - schody	m2	31,91
			Posadzka na pietrze		
69	KNR-W 2-02 0608/032-02060 8-031	B.01	Izolacje z płyt styropianowych EPS 100 grubości 6 cm	m2	225,04
70	KNR-W 2-02 0606/012-02060 6-011	B.01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2	225,04

Tabela przedmiaru robót

Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego w Obornikach przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
71	KNR 2-02 1106/012-02110 6-011	B.01	Posadzki z betonu C 16/20 gr. 6 cm	m2	225,04
72	NNRNKB 202 1130/012021130 -011		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	225,04
73	NNRNKB 202 1134/012021134 -011	B.01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	225,04
74	KNR AT-27 0401/01AT-2704 01-011	B.01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2	21,24
75	NNRNKB 202 2806/052022806 -051	B.01	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm klasa ścieralności min. R9. rektyfikowane	m2	21,24
76	KNR 2-02 1112/052-02111 2-051		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - dodatek 18% na cokoły	m2	203,8
77	KNR 2-02 1112/092-02111 2-091		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	203,8
		SST 8.0	STOLARKA Kod CPV: 45421132-8; 45421130-4		
78	KNR-W 2-02 1039/03	B.01	Okna aluminiowe	m2	57,4
79	Kalkulacja indywidualna		Rolety zewnętrzne elektrycznie sterowane	m2	57,4
80	KNR-W 2-02 1040/022-02104 0-021	B.01	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych płytowych	m2	53,55
81	KNR-W 2-02 1040/02	B.01	Drzwi aluminiowe ppoż EI30	m2	47,93
82	NNRNKB 202 0541/012020541 -011	B.01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety	m2	33,6
83	KNR-W 2-02 0135/012-02013 5-011	B.01	Wewnętrzny parapety z PCV	m	33,6
84	KNR-W 2-02 1219/032-02121 9-031	B.01	Wycieraczki systemowe wewnętrzne 2x1m	m2	2
85	KNR-W 2-02 1209/052-02120 9-051	B.01	Balustrada na klatce schodowej	m	10,01
		SST 6.0 SST 9.0 SST 10.0	TYNKI, MALOWANIE Kod CPV: 45410000-4; 45442100-8		
86	KNR-W 2-02 0803/032-02080 3-031	B.01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m2	1 306,98
87	KNR-W 2-02 0803/04 analogia	B.01	Tynki zwykłe stropów wykonywane ręcznie	m2	400
88	NNRNKB 202 1134/022021134 -021	B.01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	1 306,98
89	KNR-W 2-02 0830/032-02083 0-031	B.01	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	1 030,8
90	KNR-W 2-02 2701/01	B.01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z płyt GKF	m2	20,94
91	KNR-W 2-02 2701/012-02270 1-011	B.01	Sufity podwieszone akustyczne	m2	435,67
92	NNRNKB 202 1134/022021134 -021	B.01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	1 306,8
93	KNR 2-02 1505/012-02150 5-011	B.01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2	1 030,8
94	KNZ 14 0131/01140131- 011	B.01	Panele akustyczne ściennie grubości 5cm	m2	134,1

Tabela przedmiaru robót

Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego w Obornikach przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
95	KNR 0-12t2 0829/010-12II08 29-011	B.01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	142,08
96	KNR 0-12 0829/030-12082 9-031	B.01	Licowanie ścian płytkami na klej	m2	142,08
		SST 5.0 SST 13.0	ELEWACJA Kod CPV: 45443000-4		
97	KNR 0-23 2613/010-23261 3-011	B.01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m2	490,19
98	KNR 0-23 2613/030-23261 3-031	B.01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z bloczki wapienno-piaskowe	szt	1 960
99	KNR 0-23 2613/060-23261 3-061	B.01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	588,23
100	KNR 0-23 0932/010-23093 2-011	B.01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w masie wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	490,23
101	KNR 0-23 0932/020-23093 2-021	B.01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w masie wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	490,23
102	KNR-W 2-02 1603/012-02160 3-011	B.01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2	539,21
103	Kalkulacja indywidualna		Zadaszenia szklane nad wejściami do budynku	szt	3
			WYPOSAŻENIE Kod CPV: 39290000-1; 39000000-2		
104	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż dźwigu osobowego	kpl	1
105	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż windy dostawczej	kpl	1
106	Kalkulacja indywidualna		Szafki w szatni (65 dzieci)	kpl	1
107	Kalkulacja indywidualna		Wózki dla dzieci 6 osobowe	szt	3
108	Kalkulacja indywidualna		Dywan do sal (1 sztuka na salę)	kpl	1
109	Kalkulacja indywidualna		Stoliki wraz z krzesłami według ilości osób w sali	kpl	1
110	Kalkulacja indywidualna		Ekran opuszczany LCD (1 sztuka na salę)	kpl	1
111	Kalkulacja indywidualna		Projektor (1 sztuka na salę)	kpl	1
112	Kalkulacja indywidualna		Laptop (1 sztuka na salę)	kpl	1
113	Kalkulacja indywidualna		Nagłośnienie (1 sztuka na salę)	kpl	1
114	Kalkulacja indywidualna		Łóżeczka do spania oraz materace (65 dzieci)	kpl	1
115	Kalkulacja indywidualna		Zestaw do rehabilitacji: Kolumna wodna, dywan świetlny, hamak Joki zielony, stolik podświetlany, Tęczowe lustro zielone, zestaw pianek z kwadratowym basenem, żyrandol światłowodowy 150, podest kwadratowy wys. 20cm, podest trapezowy wys. 20cm, podest kwadratowy wys. 30cm, podest kwadratowy wypukły wys. 20cm, podest ze szkłem, cekinowa tablica, wieszak na 5 fakturowych torów, drabinka ścienna, kącik iris, baldachim narożny, tablica ścienna	kpl	1
116	Kalkulacja indywidualna		Zestaw mebli zgodnie z opisem	kpl	1
117	Kalkulacja indywidualna		Wyposażenie toalet: po 2 przewijaki na łazienki, mydelniczki, szczotki do wc, podajnik do mydła, podajnik do papieru toaletowego, lustra, nocniki, podesty do umywalk,	kpl	1
			PRACE REMONTOWE Kod CPV: 45453000-7		
118	KNR 4-01 0348/05		Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowej	m2	20,4
119	KNR-W 4-01 0701/02		Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m2	4
120	KNR K-02 0105/05K-02010 5-051	B.01	Ścianki działowe z bloków silikatowych grubości 12cm o wys. do 4,5 m	m2	62,45
121	KNR 0-14 2010/06		Ścianki dwuwarstwowe GKF EI30	m2	35,07

Tabela przedmiaru robót

Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego w Obornikach przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
122	KNR 4-01 0316/01		Uzupełnienie ścian o grubości do 30cm lub zamurowanie otworów na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	38,3
123	KNR 2-02 0803/01		Tynki zwykłe kategorii I ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	76,6
124	KNR 2-02 0815/02		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2	76,6
125	KNR 2-02 1505/03		Dwukrotne malowanie farbami	m2	76,6
126	KNR 4-01 0430/06		Rozbiórki konstrukcji zadaszenia nad wejściem	m2	15,75
127	Kalkulacja indywidualna		Przeniesienie grzejników do pomieszczeń wygodzonych	szt	1
128	KNR 2-05 0101/04 analogia		Wykonanie pochylni niwelującej różnice poziomów	m2	9,97
		SST 14.0 SST 14.1 SST 14.2	ZAGOSPODAROWANIE - (opaska, dojazdy, parkingi, zieleń) Kod CPV: 45233220-7		
129	KNR 2-01 0228/052-01022 8-051	DM. 01.05.00	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III	m3	39,1
130	KNR 2-01 0229/082-01022 9-081	DM. 01.05.00	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m	m3	390,09
131	KNR 2-01 0211/072-01021 1-07 0214-04 1	DM. 01.05.00	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.10 km	m3	390,09
132	KNR 2-31 0103/042-31010 3-041	D-02.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	781,8
133	KNR 2-31 0401/062-31040 1-061		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe w gruncie	m	256
134	KNR 2-31 0109/032-31010 9-03 0109-041	B.01	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm-2,5 MPa gr. 30 cm	m2	681,3
135	KNR 2-31 0114/072-31011 4-07 0114-081	ST 00-25	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 - grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	681,3
136	KNR 2-31 0403/042-31040 3-041		Krawężniki betonowe	m	107
137	KNR 2-31 0407/052-31040 7-051		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m	149
138	KNR 2-31 0402/042-31040 2-041		Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa	m3	23,04
139	KNR 2-31 0502/022-31050 2-021	D-08.02.02.	Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm grubości do uzgodnienia z Inwestorem	m2	467,1
140	KNR 2-31 0502/04	D-08.02.02.	Nawierzchnie z kostki ażurowej	m2	314,7
141	KNR 2-23 0205/02		Przygotowanie mechaniczne mieszanek z torfu, ziemi żyznej (urodzajnej), pospółki i nawozów mineralnych do budowy nawierzchni trawiastych	m3	113,569
142	KNR 2-23 0208/02		Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej (bez względu na kategorię gruntu) walcem gładkim	ha	0,114
143	KNR 2-23 0209/02		Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej sieciem na uprzednio przygotowanej warstwie roślinnej z przejechaniem walcem kolczatką	m2	1 135,69
144	Kalkulacja indywidualna		Montaż wycieraczek przed drzwiami wejściowymi	kpl	1
		SST 14.2	Ogrodzenie terenu Kod CPV: 45340000-2		
145	KNR 2-01 0312/01		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,4m w gruncie kategorii I-II	dół	30
146	KNR-W 2-02 0203/01		Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu	m3	1,62
147	KNR-W 2-02 1803/02		Ogrodzenie panelowe o wysokości 1,5m na słupkach stalowych o rozstawie 2,50m obsadzonych w cokole - grubość drutu 5mm	m	50
148	KNR 2-31 0407/03 analogia		Montaż podmurówki prefabrykowanej	m	50
149	Kalkulacja indywidualna		Montaż furtki ogrodzeniowej grubość drutu 5mm	szt	2
150	Kalkulacja indywidualna		Montaż bramy ogrodzeniowej grubość drutu 5mm	szt	1

Tabela przedmiaru robót

Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego w Obornikach przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		SST 14.2	PLAC ZABAW Kod CPV: 45112723-9		
			Nawierzchnia bezpieczna		
151	KNR 2-01 0202/05		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km	m3	43,2
152	KNR 2-31 0114/072-31011 4-07 0114-081	ST 00-25	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 - grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	144
153	KNR 2-31 0309/01 analogia		Nawierzchnie bezpieczna	m2	144
			Elementy malej architektury - dostawa oraz montaż		
154	Kalkulacja indywidualna		Montaż wraz z dostawą - zestaw zabawowy	szt	1
155	Kalkulacja indywidualna		Montaż wraz z dostawą - urządzenie zabawowe samochód	szt	1
156	Kalkulacja indywidualna		Montaż wraz z dostawą - zjeżdżalnia z wspinaczką	szt	1
157	Kalkulacja indywidualna		Montaż wraz z dostawą - Bujak Typ I	szt	1
158	Kalkulacja indywidualna		Montaż wraz z dostawą - Bujak typ II	szt	1
159	Kalkulacja indywidualna		Montaż wraz z dostawą - Tablica informacyjna	szt	1
160	Kalkulacja indywidualna		Montaż wraz z dostawą - Ławka z oparciem	szt	4
161	Kalkulacja indywidualna		Montaż wraz z dostawą - Kosz	szt	1