

- UWAGI OGÓLNE**
1. WYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI
 3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z RYS. KONSTRUKCYJNYMI.
 4. WSZYSTKIE PRZEPUSTY I PRZEBICIA INSTALACYJNE WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
 5. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ZAMÓWIENIEM, PO WYKONANIU OTWORÓW DRZWIOWYCH
 6. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA WYKONAĆ WEDŁUG WYTŁYCZYCH PRODUCENTA, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
 7. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY HIGIENICZNO - SANITARNE, APROBATĘ TECHNICZNĄ ORAZ CERTYFIKAT ZGODNOŚCI DOPUSZCZAJĄCE JE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM ORAZ INNE ŚWIADECTWA I DECYZJE WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA

ZESTAWIENIE POW. UŻYTKOWEJ

L.P	POMIESZCZENIE	RODZAJ POSADZKI	pow [m2]
0.1	WIATROŁAP	gres- projektowany	4,72
0.2	SALA DLA DZIECI	panele podłogowe - projektowane	33,73
0.3	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	gres- projektowany	3,71
0.4	WC DLA DZIECI	gres- projektowany	6,99
0.5	WC DLA NIEPEŁNOSP. / TOALTEA OGÓLNODOSTĘPNA	gres- projektowany	4,41
0.6	UMYWALNIA DLA PERSONELU	gres- projektowany	2,56
0.7	WC DLA PERSONELU	gres- projektowany	2,17
0.8	KOMUNIKACJA	gres- projektowany	27,52
0.9	WC DLA DZIECI	gres- projektowany	6,65
0.10	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	panele podłogowe - projektowane	4,55
0.11	SALA DLA DZIECI	panele podłogowe - projektowane	36,26
0.12	KOMUNIKACJA	gres- projektowany	145,03
0.13	POMIESZCZENIE WYCHOWAWCÓW	gres- projektowany	18,68
0.14	GABINET HIGIENISTKI	gres- projektowany	15,21
0.15	POMIESZCZENIE BIUROWE	gres - istniejący	16,22
0.16	SALA DLA DZIECI	panele podłogowe - istniejące	32,78
0.17	WC DLA DZIECI	gres- projektowany	8,98
0.18	POM. GOSPODARCZE	panele pđłogowe - projektowane	6,38
0.19	WC DLA DZIECI	gres- projektowany	8,98
0.20	POM. GOSPODARCZE	panele pđłogowe - projektowane	6,38
0.21	SALA DLA DZIECI	panele podłogowe - istniejące	34,32
0.22	PUNKT PRZYJĘCIA CATERINGU	gres- projektowany	14,54
0.23	ZMYWALNIA	gres- projektowany	6,35
0.24	POM. GOSPODARCZE	gres- projektowany	6,63
0.25	WIATROŁAP	gres-projektowany	2,86
0.26	KOTŁOWNIA	posadzka betowoa - istniejąca	16,11
0.27	POM. WIELOFUNKCYJNE	panele pđłogowe - istniejące	51,77
0.28	WIATROŁAP	gres-projektowany	4,56
0.29	POM. WIELOFUNKCYJNE	panele pđłogowe - istniejące	44,97
	RAZEM		574,02

- LEGENDA
- STAN ISTNIEJĄCY
 - ELEMENTY DO WYBURZENIA
 - STAN PROJEKTOWANY
 - projektowane docieplenie budynku -styropian gr 6cm, λ=0,036

LEGENDA:

- GN. PODWÓJNE 230V 2P+Z IP44 pIt
- GN. POJEDYNCZE 230V 2P+Z IP44 pIt
- PKT. PEL 1xGN OGÓLNE, 2x GN DATA, 3x GN RJ45 kat.6
- PKT. PEL 2x GN DATA, 2x GN RJ45 kat.6, GN. HDMI
- PKT. PEL SUFIT - PROJEKTOR 1x GN OGÓLNE, 1x GN. HDMI
- PKT. PEL ACES POINT - 0.3m PONIŻEJ SUFITU 1x GN OGÓLNE, 1x GN. RJ45
- WYPUST ZASILAJĄCY 230V (WPROWADZIĆ DO URZĄDZENIA LUB ZAKOŃCZYĆ PUŚZKĄ) WYPUST ZASILAJĄCY 230/400V (WPROWADZIĆ DO URZĄDZENIA LUB ZAKOŃCZYĆ PUŚZKĄ)
- PRZYCIŚK + KASETKA SYGNALIZACYJNA PWP
- PRZYCIŚK AWARYJNY WYŁĄCZNIK KOTŁOWNI
- KORYTO KABLOWE 2xK50H60 + WSS100 (co 1.5m) (INSTALACJE EL. + TEL. >> SUFIT)
- KORYTO KABLOWE K200H60-K100H60 + WSS200+WSS100 (co 1.5m) (INSTALACJE EL. + TEL. >> SUFIT)
- PROJ. ROZDZIELNIATABLICA
- PROJ. PRZEGRODĄ PROZ (USZCZELNIENIE SYSTEMOWE)
- LOKALNA SZYNA WYRÓWNAWICZA

TN-S SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA



PRO-INVEST Paulina Rogacewicz

UL. Widok 1a/1

66-600 Krosno Odrzańskie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

INWESTOR: GMINA MASZEWO, 66-614 MASZEWO 71

NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE

ADRES INWESTYCJI: 66-614 RYBAKI, GM. MASZEWO dz. nr 270, 285/2, 271/5

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE		NR RYS.	SKALA
BRANŻA: ELEKTRYCZNA		PT-E-01	1:100
AUTORZY PROJEKTU	UPR.BUD.	PODPIS	DATA
Opracował: mgr inż. ADAM KOŚCIAK	LBS/0008/PWBE/23		28/03/2025
Opracował: mgr inż. MICHAŁ KOŁODZIEJCZYK	LBS/0060/PBE/15		28/03/2025

RZUT PARTERU. SKALA 1:100