

Przedmiar

Obiekt	Basen "Milenium" Mosir w Kołobrzegu
Rodzaj robót	"Przebudowa basenu Milenium" - modernizacja pomieszczeń chemii basenowej
Lokalizacja	Łopuskiego 38
Inwestor	Gmina Miasto Kołobrzeg Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38 78-100 Kołobrzeg

Przedmiar

Basen "Milenium" Mosir w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Korytarz		
1	KNR-W 4-01r97 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	28,749
2	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach	m2	28,749
3	KNR 19-01 1019/01	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych	szt	4
4	Kalkulacja indywidualna	Poszerzenie otworu w ścianie monolitycznej żelbetowej	m3	0,106
5	KNR K-46 1201/01	Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek	m2	28,749
6	KNR K-24 0505/04	Gruntowanie podłoża pod posadzki	m2	28,749
7	KNR 0-12r96 1118/01	Posadzka z płytek o wymiarach 60x60 układane metodą zwykłą	m2	28,749
8	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	44,618
9	KNR K-46 1101/05	Wyrównanie podłoża pod okładziny ścian przy średniej głębokości ubytków do 5mm ścian zastosowanie zaprawy Kreisel	m2	44,618
10	KNR 0-12r96 0829/04	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 60x60cm	m2	44,618
11	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie instalacji przysufitowych	szt	1
12	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	75,451
13	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania farbami odpornymi na korozję chemiczną	m2	75,451
14	Kalkulacja indywidualna	Drzwi aluminiowe to pomieszczenia socjalnego	szt	1
15	Kalkulacja indywidualna	Drzwi techniczne do podbasenia	szt	1
16	Kalkulacja indywidualna	Drzwi techniczne wejściowe z blokadą bezpośredniego otwarcia	szt	1
17	Kalkulacja indywidualna	Drzwi techniczne do pomieszczenia magazynowego środków ochrony indywidualnej i zbiorowej(otwieranie od wewnątrz klamką paniczną)	szt	1
18	Kalkulacja indywidualna	Drzwi techniczne do pomieszczenia dozowania chemii(otwieranie od wewnątrz klamką paniczną)	szt	2
19	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic-analogia I piętro	m3	2,02
20	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	2,02
21	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	2,02
22	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów	m3	2,02

Przedmiar

Basen "Milenium" Mosir w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2 Pomieszczenie składowania chemii		
23	KNR-W 4-01r97 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	13,118
24	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach	m2	13,118
25	KNR K-46 1201/01	Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek	m2	13,118
26	KNR K-24 0505/04	Gruntowanie podłoża pod podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 w technologii Kreisel	m2	13,118
27	KNR 0-12r96 1118/03	Posadzka z płytek technicznych o wymiarach 60x60 układane metodą zwykłą	m2	13,118
28	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	30,406
29	KNR K-46 1101/05	Wyrównanie podłoża pod okładziny ścian przy średniej głębokości ubytków do 5mm ścian zastosowanie zaprawy Kreisel	m2	30,406
30	KNR 0-12r96 0829/04	Licowanie ścian płytkami technicznymi na klej o wymiarach 60x60cm	m2	30,406
31	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	26,881
32	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami epoksydowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	26,881
33	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic-analogia I piętro	m3	0,87
34	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,87
35	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,87
36	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów	m3	0,87

Przedmiar

Basen "Milenium" Mosir w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3 Pomieszczenie dozowania chemii		
37	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	24,751
38	KNR-W 4-01r97 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	24,751
39	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach	m2	24,751
40	KNR 19-01 1019/01	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych	szt	1
41	KNR K-46 1201/01	Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek	m2	24,751
42	KNR K-24 0505/04	Gruntowanie podłoża pod podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 w technologii Kreisel	m2	24,751
43	KNR 0-12r96 1118/03	Posadzka z płytek technicznych o wymiarach 60x60 układane metodą zwykłą	m2	24,751
44	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	58,227
45	KNR K-46 1101/05	Wyrównanie podłoża pod okładziny ścian przy średniej głębokości ubytków do 5mm ścian zastosowanie zaprawy Kreisel	m2	58,227
46	KNR 0-12r96 0829/04	Licowanie ścian płytkami technicznymi na klej o wymiarach 60x60cm	m2	58,227
47	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	51,59
48	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami eposkydowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	51,59
49	Kalkulacja indywidualna	Drzwi techniczne przejściowe między chlorownią i pomieszczeniem dozowania chemii	szt	1
50	Kalkulacja indywidualna	Wymiana umywalki ceramicznej na zlewozmywak z tworzywa	szt	2
51	Kalkulacja indywidualna	Wymiana odpływu pod zlewem	szt	1
52	Kalkulacja indywidualna	Wymiana zbiornika awaryjnego na zrzut chemii	szt	2
53	Kalkulacja indywidualna	Wymiana grzejników	szt	3
54	Kalkulacja indywidualna	Wymiana instalacji wentylacji	kpl	1
55	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic-analogia I piętro	m3	1,66
56	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	1,66
57	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,66
58	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów	m3	1,66

Przedmiar

Basen "Milenium" Mosir w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		4 Podbasenie		
59	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	18
60	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach	m2	18
61	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic-analogia I piętro	m3	0,54
62	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	0,54
63	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,54
64	Kalkulacja indywidualna	Demontaż opaski stalowej z kształownika stalowego 20x20 wokół kanału do zrzutu wody	m	60
65	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów	m3	0,54
66	KNR K-46 1201/01	Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek	m2	18
67	KNR K-24 0505/04	Grunтовanie podłoża pod podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 w technologii Kreisel	m2	18
68	Kalkulacja indywidualna	Montaż nowej opaski z kształownika ze stali nierdzewnej 20x20 wokół kanału do zrzutu wody	m	60
69	KNR 0-12r96 1118/03	Posadzka z płytek o wymiarach 30x30 układane metodą zwykłą	m2	18