

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Poprawa spójności komunikacyjnej sieci dróg na terenie gminy Piaski  
ADRES INWESTYCJI: gmina Piaski, pow. świdnicki, woj. lubelskie  
NAZWA INWESTORA: Gmina Piaski  
ADRES INWESTORA: ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Jerzy Dobosz

DATA OPRACOWANIA: 14.01.2026

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR</b>					
1	KNNR 6 0113-04	Warstwa wyrównawczo-profilująca z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 kruszywa łamanego C90/3 o średniej grubości 10 cm	m2		
		10000	m2	10 000,000	
				RAZEM	10 000,000
2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		10000	m2	10 000,000	
				RAZEM	10 000,000
3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S, warstwa ścieralna KR 1-2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		10000	m2	10 000,000	
				RAZEM	10 000,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
Spis treści		3