

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	45453000-7	Roboty budowlane		
1.1	45223500-1	Fundamenty		
1 d.1.1	KNNR 2 0109-04	Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowym z transportem betonu pompą	m ³	
		2,4*3,6*0,3	m ³	
				2,592
2 d.1.1	KNR 2-02 0290-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 10 mm	t	
		0,149	t	
				0,149
1.2		Stolarka		
3 d.1.2	KNR 0-19 1022-12 analogia	Montaż drzwi zewnętrznych	m ²	
		1,5*2,12*2+1,01*2,12	m ²	
				8,501
4 d.1.2	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.	
		3	szt.	
				3,000
1.3	45410000-4	Tynki i okładziny		
5 d.1.3	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - pomieszczenie prasy	m ²	
		(4,5+4,6)*2*2,2-(2,51+2,12+0,9+0,6)	m ²	
				33,910
6 d.1.3	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²	
		4,5*4,6+(4,5+4,6)*2*0,8	m ²	
				35,260
1.4	45443000-4	Elewacja i roboty zewnętrzne		
7 d.1.4	KNR AT-31 0601-02 analogia	Odnowienie ścian budynku poprzez malowanie elewacji	m ²	
		140,38	m ²	
				140,380
8 d.1.4	KNR 0-11 0317-04 analogia	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	
		50	m ²	
				50,000
1.5	45300000-0	Roboty sanitarne		
9 d.1.5	KNR 7-01 1201-04 analogia	Montaż prasy taśmowej wraz ze stacją polielektrolitu, zasobnikiem wapna, podejściami wody i energii elektrycznej	kpl.	
		1	kpl.	
				1,000
10 d.1.5	KNR 7-01 1201-04 analogia	Montaż kontenerowego punktu zlewnego z wyposażeniem	kpl.	
		1	kpl.	
				1,000
1.6	45111300-1	Roboty rozbiórkowe - pkt. zlewnego		
11 d.1.6	KNR 4-04 0303-05	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm	m ³	
		(1,08+1,2)*0,25*2*1,05	m ³	
				1,197
12 d.1.6	KNR 4-04 0305-05	Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości węższego boku do 30 cm	m ³	
		3*0,6*0,25	m ³	
				0,450