
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCIACH NA TERENIE gm. BOLESŁAWIEC
ADRES INWESTYCJI : DROGI GMINNE : Łaziska. dz. nr 1024
INWESTOR : GMINA BOLESŁAWIEC
ADRES INWESTORA : 59-700 BOLESŁAWIEC ul. TEATRALNA 1A
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TADEUSZ MOŁODOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2025 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OŚWIETLENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ - KRUSZYN			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m³		
d.1	0701-02	150	m³	150.000	
				RAZEM	150.000
2	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m³		
d.1	0701-05	450	m³	450.000	
				RAZEM	450.000
3	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m³		
d.1	0702-02	150	m³	150.000	
				RAZEM	150.000
4	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m³		
d.1	0702-05	450	m³	450.000	
				RAZEM	450.000
5	KNNR 5	Przewierci mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m		
d.1	0723-01	14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNNR 5	Elementy konstrukcyjne rura na uchwytych mocowanych do bocznej ścianki mostka 4 mocowania	m		
d.1	1104-06	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych fi 50	m		
d.1	0705-01	2340	m	2340.000	
				RAZEM	2340.000
8	KNNR 5	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
d.1	0907-06	2290	m	2290.000	
				RAZEM	2290.000
9	KNNR 5	Układanie kabli YAKXS 4 X 16 mm² w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.1	0713-02	2373	m	2373.000	
				RAZEM	2373.000
10	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	0726-10	80	szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
11	KNNR 5	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o objętości w wykopie do 0.1 m³ pod słupy oświetleniowe	szt.		
d.1	0411-07	40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
12	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych okrągłych o wysokości 5 m.	szt.		
d.1	1001-02	40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
13	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01	40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
14	KNNR 5	montaż na słupie opraw ledowych 3700 lm 170 lm/1W	szt.		
d.1	1004-02	40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
15	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 5 m	kpl.przew.		
d.1	1003-02	40	kpl.przew.	40.000	
				RAZEM	40.000
2		pomiary			
16	NZ201/03 ce- d.2 na zakładowa	Pomiary elektryczne	szt		
		60	szt	60.000	
				RAZEM	60.000
17	NZ201/03 ce- d.2 na zakładowa	Inwentaryzacja geodezyjna	m		
		2200	m	2200.000	
				RAZEM	2200.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bednarka ocynkowana FeZn 20 x 3	kg	1099.2000			
2.	rury stalowe przewodowe bez szwu	m	14.5600			
3.	rury osłonowe fi 50	m	2340.0000			
4.	konstrukcje mocujące wysięgnik	kg	80.0000			
5.	lampa oświetleniowa ledowa strumień świetlny 3700 lm skuteczność 170 lm/W	kpl	40.0000			
6.	wysięgniki rurowe 0,5 m	szt.	40.0000			
7.	tabliczka bezpiecznikowa złącze IZK	szt	40.0000			
8.	końcówki kablowe	szt	320.0000			
9.	opaski kablowe typu Oki	szt	189.8400			
10.	kształtka termokurczliwa czteropalcza	szt	80.0000			
11.	przewody izolowane YDY 3x1,5mm ²	m	208.0000			
12.	Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1kV, 4 x16 mm ²	m	2373.0000			
13.	słupy 5 m parkowe	szt	40.0000			
14.	fundament prefabrykowany betonowy	szt	40.0000			
15.	rury stalowe fi 50	szt.	12.4800			
16.	materiały pomocnicze	zł				
RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robotnicy	r-g	1923.7270		
2.	robocizna	r-g	93.6000		
3.	robocizna'	r-g	220.0000		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka podsiębierna 0,15m3	m-g	3.2000		
2.	koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	m-g	108.0000		
3.	koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kM	m-g	45.0000		
4.	żuraw samochodowy	m-g	77.6212		
5.	środek transportowy	m-g	133.6189		
6.	ciągnik kołowy	m-g	10.4412		
7.	przyczepa dłużykowa	m-g	16.0000		
8.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	57.6000		
9.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	10.4412		
10.	zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny	m-g	6.3840		
				RAZEM	

Słownie: