

| Lp.        | Podstawa     | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|------------|--------------|---|----------------|---------|--------|
| <b>1</b>   |              | <b>Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej o windę i remont łazienek</b>  |                |         |        |
| <b>1.1</b> |              | <b>Roboty wyburzeniowe</b>  |                |         |        |
| 1          | KNNR-W 3     | Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej  | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.1.1      | 0301-01      | 1,09*2,88+0,06*0,88+0,93*2,21   | m <sup>3</sup> | 5,247   |        |
|            |              |   |                | RAZEM   | 5,247  |
| 2          | KNR 4-01     | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>   | szt.           |         |        |
| d.1.1      | 0354-07      | 9   | szt.           | 9,000   |        |
|            |              |   |                | RAZEM   | 9,000  |
| 3          | KNR 19-01    | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.1      | 0934-06      | (13,10+13,24+7,72+0,51)*2   | m <sup>2</sup> | 69,140  |        |
|            |              |   |                | RAZEM   | 69,140 |
| 4          | KNR 19-01    | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.1      | 0927-06      | 19,66   | m <sup>2</sup> | 19,660  |        |
|            |              |   |                | RAZEM   | 19,660 |
| 5          | KNR 4-01     | Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi   | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.1.1      | 0106-04      | 20  | m <sup>3</sup> | 20,000  |        |
|            |              |   |                | RAZEM   | 20,000 |
| 6          | KNR 4-01     | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km   | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.1.1      | 0108-11      | 20  | m <sup>3</sup> | 20,000  |        |
|            |              |   |                | RAZEM   | 20,000 |
| 7          | KNR 4-01     | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km   | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.1.1      | 0108-12      | 20  | m <sup>3</sup> | 20,000  |        |
|            |              |   |                | RAZEM   | 20,000 |
| <b>1.2</b> |              | <b>Roboty ogólnobudowlane</b>   |                |         |        |
| 8          | KNR 4-01     | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami   | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.1.2      | 0304-01      | 0,75*2,20   | m <sup>3</sup> | 1,650   |        |
|            |              |   |                | RAZEM   | 1,650  |
| 9          | KNR 2-02     | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.2      | 2003-02      | 100-01<br>13,67*3,20-(0,9*2,10*2)-(1,0*2,10)  | m <sup>2</sup> | 37,864  |        |
|            |              |   |                | RAZEM   | 37,864 |
| 10         | KNR AT-12    | Obudowy ściienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 100-01 - geberity                          | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.2      | 0102-03      | (1,93+0,9*4+2,20+1,55)*1,40+(1,93+0,9*4+2,20+1,55)*0,40   | m <sup>2</sup> | 16,704  |        |
|            |              |   |                | RAZEM   | 16,704 |
| 11         | KNR AT-32    | Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm - nowe łazienki | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.2      | 0101-02      | (8,17+12,52+6,84+7,24)*3,20-(0,9*2,10*4+1*2,10*2)   | m <sup>2</sup> | 99,504  |        |
|            |              |   |                | RAZEM   | 99,504 |
| 12         | NNRNKB 202   | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - nowe łazienki   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.2      | 1134-02      | (8,17+12,52+6,84+7,24)*3,20-(0,9*2,10*4+1*2,10*2)   | m <sup>2</sup> | 99,504  |        |
|            |              |   |                | RAZEM   | 99,504 |
| 13         | KNR 0-12     | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej - nowa łazienka   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.2      | 0829-05      | (11,72+6,44+7,24)*1,40-(0,9*2,10*3+1*2,10*1)*1,40   | m <sup>2</sup> | 24,682  |        |
|            |              |   |                | RAZEM   | 24,682 |
| 14         | NNRNKB 202   | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity nowe łazienki  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.2      | 1134-01      | 15,04   | m <sup>2</sup> | 15,040  |        |
|            |              |   |                | RAZEM   | 15,040 |
| 15         | KNNR 2 1208- | Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - nowe łazienki              | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.2      | 01           | 15,04   | m <sup>2</sup> | 15,040  |        |
|            |              |   |                | RAZEM   | 15,040 |
| 16         | KNR 0-12     | Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną - nowe łazienki   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.2      | 1118-06      | 15,04   | m <sup>2</sup> | 15,040  |        |
|            |              |   |                | RAZEM   | 15,040 |
| 17         | KNNR 3 0605- | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - sufity nowe łazienki   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.2      | 05           | 15,04   | m <sup>2</sup> | 15,040  |        |
|            |              |   |                | RAZEM   | 15,040 |

| Lp.         | Podstawa                          | Opis i wyliczenia   | J.m.                             | Poszcz. | Razem   |
|-------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|---------|---------|
| 18<br>d.1.2 | KNR-W 2-02<br>0830-04             | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - stare łazienki<br>(10,38+7,94+8,08+4,52+4,52+4,66+4,66)*2,88-(0,9*2,05*10)-(1,0*2,10*1)-(1,40*1,47*2) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 104,243 |         |
|             |                                   |   |                                  | RAZEM   | 104,243 |
| 19<br>d.1.2 | NNRNKB 202<br>1134-02             | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - stare łazienki<br>(10,38+7,94+8,08+4,52+4,52+4,66+4,66)*2,88-(0,9*2,05*10)-(1,0*2,10*1)-(1,40*1,47*2)   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 104,243 |         |
|             |                                   |   |                                  | RAZEM   | 104,243 |
| 20<br>d.1.2 | KNR 0-12<br>0829-05               | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej - stare łazienki<br>(10,18+7,94+8,08+4,52+4,52+4,66+4,66)*1,40-(0,9*2,05*10)-(1,0*2,10*1)-(1,40*1,47*2)   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 37,718  |         |
|             |                                   |   |                                  | RAZEM   | 37,718  |
| 21<br>d.1.2 | NNRNKB 202<br>1134-01             | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity stare łazienki<br>19,61  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 19,610  |         |
|             |                                   |   |                                  | RAZEM   | 19,610  |
| 22<br>d.1.2 | KNNR 3 0605-<br>05                | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - sufity stare łazienki<br>19,61   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 19,610  |         |
|             |                                   |   |                                  | RAZEM   | 19,610  |
| 23<br>d.1.2 | KNNR 2 1208-<br>01                | Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - stare łazienki<br>19,61  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 19,610  |         |
|             |                                   |   |                                  | RAZEM   | 19,610  |
| 24<br>d.1.2 | KNR 0-12<br>1118-06               | Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną - stare łazienki<br>19,61   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 19,610  |         |
|             |                                   |   |                                  | RAZEM   | 19,610  |
| 25<br>d.1.2 | KNR AT-22<br>0105-06<br>analogia  | Silikonowanie wszystkich narożników wewnętrznych płytek<br>10,70+10,16+8,94+13,10+13,24+1,40*34   | m<br>m                           | 103,740 |         |
|             |                                   |   |                                  | RAZEM   | 103,740 |
| 26<br>d.1.2 | KNR 4-01<br>0318-02               | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł<br>10  | szt.<br>szt.                     | 10,000  |         |
|             |                                   |   |                                  | RAZEM   | 10,000  |
| 27<br>d.1.2 | KNR 2-02<br>1019-01               | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednokierunkowe o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone<br>0,8*2,05*8+0,9*2,05*2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 16,810  |         |
|             |                                   |   |                                  | RAZEM   | 16,810  |
| <b>1.3</b>  |                                   | <b>Demontaż i montaż urządzeń sanitarnych</b>   |                                  |         |         |
| 28<br>d.1.3 | KNR 4-02<br>0235-08               | Demontaż ustępu z miską fajansową<br>2  | kpl.<br>kpl.                     | 2,000   |         |
|             |                                   |   |                                  | RAZEM   | 2,000   |
| 29<br>d.1.3 | KNR 4-02<br>0235-06               | Demontaż umywalki<br>2  | kpl.<br>kpl.                     | 2,000   |         |
|             |                                   |   |                                  | RAZEM   | 2,000   |
| 30<br>d.1.3 | KNR 4-02<br>0132-01               | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej<br>2  | szt.<br>szt.                     | 2,000   |         |
|             |                                   |   |                                  | RAZEM   | 2,000   |
| 31<br>d.1.3 | KNR 4-02<br>0132-03<br>analogia   | Demontaż baterii prysznicowej<br>3  | szt.<br>szt.                     | 3,000   |         |
|             |                                   |   |                                  | RAZEM   | 3,000   |
| 32<br>d.1.3 | KNR 2-15/GE-<br>BERIT 0103-<br>03 | Elementy montażowe Geberit - element narożny<br>5   | kpl.<br>kpl.                     | 5,000   |         |
|             |                                   |   |                                  | RAZEM   | 5,000   |
| 33<br>d.1.3 | KNR 2-15/GE-<br>BERIT 0103-<br>01 | Elementy montażowe Geberit - szyna montażowa<br>5   | kpl.<br>kpl.                     | 5,000   |         |
|             |                                   |   |                                  | RAZEM   | 5,000   |
| 34<br>d.1.3 | KNR 2-15/GE-<br>BERIT 0104-<br>01 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp  | kpl.                             |         |         |

| Lp.         | Podstawa                  | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---------------------------|---|------|---------|-------|
|             |                           | 3   | kpl. | 3,000   |       |
|             |                           |   |      | RAZEM   | 3,000 |
| 35<br>d.1.3 | KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla nps    | kpl. |         |       |
|             |                           | 2   | kpl. | 2,000   |       |
|             |                           |   |      | RAZEM   | 2,000 |
| 36<br>d.1.3 | KNR 2-15/GE-BERIT 0105-02 | Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych                  | kpl. |         |       |
|             |                           | 5   | kpl. | 5,000   |       |
|             |                           |   |      | RAZEM   | 5,000 |
| 37<br>d.1.3 | KNR-W 2-15 0230-02        | Umywalki pojedyncze porcelanowe                                 | kpl. |         |       |
|             |                           | 3   | kpl. | 3,000   |       |
|             |                           |   |      | RAZEM   | 3,000 |
| 38<br>d.1.3 | KNR-W 2-15 0230-02        | Umywalki pojedyncze porcelanowe dla nps                         | kpl. |         |       |
|             |                           | 2   | kpl. | 2,000   |       |
|             |                           |   |      | RAZEM   | 2,000 |
| 39<br>d.1.3 | KNR 4 0137-02             | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. |         |       |
|             |                           | 5   | szt. | 5,000   |       |
|             |                           |   |      | RAZEM   | 5,000 |
| 40<br>d.1.3 | analiza indywidualna      | Montaż poręczy dla niepełnosprawnych                            | kpl. |         |       |
|             |                           | 2   | kpl. | 2,000   |       |
|             |                           |   |      | RAZEM   | 2,000 |