

KOSZTORYS OFERTOWY

Likwidacja zaniżeń i wymiana odcinka nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 4492P na odcinku Miłaczew - Miłaczewek

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	Frezowanie profilujące nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na gł. od 4-7 cm w tym wcinki technologiczne (początek, koniec) z odwozem materiału na składowisko Zamawiającego ZDP Turek	m2	1 500,00	0,00 zł	0,00 zł
2	Wycinka krzaków i zakrzaceń wzdłuż drogi w rowach i na skarpach	ha	0,01	0,00 zł	0,00 zł
II	NAKŁADKA Z BETONU ASFALTOWEGO - KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI				
3	Wykonanie lokalne warstwy wyrównawczej z AC 11 W na bazie 50/70 KR 3-4	Mg	250,00	0,00 zł	0,00 zł
4	Oczyszczenie mechaniczne istniejących nawierzchni drogowych	m2	6 000,00	0,00 zł	0,00 zł
5	Skroplenie istniejącej konstrukcji drogi emulsją asfaltową średniorozpadową w ilości 0,3 - 0,5kg/m2	m2	6 000,00	0,00 zł	0,00 zł
6	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie 50/70 dla ruchu KR3-4 gr.5 cm	m2	6 000,00	0,00 zł	0,00 zł
III	POBOCZA DROGOWE				
7	Ścinka poboczy - koryto pod utwardzenie pobocza - zdjęcie nadmiaru ziemi gr. do 10 cm na szerokości poboczy 1100 m x 2 str.x 1,50 m = 3300 m2	m2	3 300,00	0,00 zł	0,00 zł
8	Umocnienie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr.15cm 1100 m x 2 str.x 1,0 m = 2200,00 m2	m2	2 200,00	0,00 zł	0,00 zł
9	Uzupełnienie poboczy gruntowych wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 1100 m x 2 str.x 0,5 m = 1050,00 m2	m2	1 100,00	0,00 zł	0,00 zł
IV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
10	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.wykopy związane z odmuleniem istniejących rowów drogowych (przyjęto ok śr. 1,00 m3/mb rowu) = 1100 m x 1 m x 2 strony = 2200 m	m	2 200,00	0,00 zł	0,00 zł
11	Rozbiórka wraz z odtworzeniem betonowej kostki brukowej na istniejących zjazdach - regulacja wysokościowa	m2	20,00	0,00 zł	0,00 zł
12	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe (linie osiowe, linie krawędziowe)	m2	40,00	0,00 zł	0,00 zł
13	Montaż oznakowania pionowego słupek wraz z tarczą znaku	kpl.	1,00	0,00 zł	0,00 zł
14	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,00	0,00 zł	0,00 zł
				RAZEM NETTO	0,00 zł
				VAT 23%	0,00 zł
				RAZEM BRUTTO	<u>0,00 zł</u>