

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na 6 sal sensorycznych  
ADRES INWESTYCJI: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 - ul. Dolne Młyny 42 a,  
59-700 Bolesławiec  
NAZWA INWESTORA: GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC  
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Waldemar Zima  
DATA OPRACOWANIA: wrzesień 2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
wrzesień 2025

Data zatwierdzenia

REMONT POMIESZCZENIA POD SALĘ SENSORYCZNĄ - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 - ul. Dolne Młyny

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT POMIESZCZENIA POD SALĘ SENSORYCZNĄ - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 - ul. Dolne Młyny					
1		Prace przygotowawczo - rozbiórkowe			
1 d.1	KNR K-58 0201-10	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią malarską - okna i drzwi	m2		
		(1,00 * 2,42 + 0,74 * 1,68 + 0,90 * 2,05 * 2)	m2	7,353	
				RAZEM	7,353
2 d.1	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV na całości powierzchni	m2		
		6,28 * 2,98 + 2,36 * 2,15	m2	23,788	
				RAZEM	23,788
3 d.1	KNP 18 0826-01.01	Demontaż gniazd wtykowych i wyłączników światła	gn.		
		3 + 1	gn.	4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNNR-W 9 0506-06 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych rastrowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Prace remontowe - ściany			
6 d.2	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2		
		<ściany> (6,28 + 3,03 + 0,97 + 0,39 + 0,93 + 0,78 + 2,36 + 1,76 + 0,39 + 2,85 + 2,98) * 2,92 - <otwory okienne i drzwiowe> (7,35) + <sufit> (6,28 * 2,98 + 2,36 * 2,15)	m2	82,781	
				RAZEM	82,781
7 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		6,28 * 2,98 + 2,36 * 2,15	m2	23,788	
				RAZEM	23,788
8 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		<ściany> 22,72 * 2,92 - <otwory> 7,35	m2	58,992	
				RAZEM	58,992
9 d.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		<ściany> 66,34 - 7,35 + <sufit> 23,78	m2	82,770	
				RAZEM	82,770
10 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie farbami gruntującymi pod malowanie	m2		
		poz.9	m2	82,770	
				RAZEM	82,770
11 d.2	KNR 7-28 0306-02	Malowanie tynków farba lateksową zmywalną	m2		
		poz.10	m2	82,770	
				RAZEM	82,770

REMONT POMIESZCZENIA POD SALĘ SENSORYCZNĄ - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 - ul. Dolne Młyny

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Prace remontowe - podłoga			
12 d.3	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie odkurzenie i zmycie podłoga - pod wykładziny zgrzewalne	m2		
		6,28 * 2,98 + 2,36 * 2,15	m2	23,788	
				RAZEM	23,788
13 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - grunt pod podłogi z tworzyw sztucznych zgrzewalne	m2		
		poz.12	m2	23,788	
				RAZEM	23,788
14 d.3	KNR BC-02 0418-01	Wylewka samopoziomująca	m2		
		poz.13	m2	23,788	
				RAZEM	23,788
15 d.3	KNP 02 1119-02.01 analogia	Wykładziny podłogowe zgrzewalne - wywinięcie 15 cm na ściany	m2		
		poz.14	m2	23,788	
				RAZEM	23,788
4		Prace towarzyszące			
16 d.4	TZKNBK XV II 10-21	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt natynkowy - Gniazdo wtyczkowe 2-biegowe ze stykiem na betonie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.4	TZKNBK XV II 10-09	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt natynkowy - Przełącznik świecznikowy na betonie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.4	KNNR-W 9 0506-02	Wymiana opraw oświetleniowych typu LED	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19 d.4	KNR-W 2- 17 0137-02	Kratki wentylacyjne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.4	KNR 2-15 0419-02	Grzejniki płytowe + osłona grzejnika - ogrzewanie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.4	KNR K-06 0403-07	Dostawa i montaż żaluzji okiennych wewnętrznych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000