

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na 6 sal sensorycznych  
ADRES INWESTYCJI: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 , UL. SĄDOWA, 59-700  
BOLESŁAWIEC  
NAZWA INWESTORA: GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC  
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Waldemar Zima  
DATA OPRACOWANIA: wrzesień 2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
wrzesień 2025

Data zatwierdzenia

REMONT POMIESZCZENIA POD SALĘ SENSORYCZNĄ - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 - ul. Sądowa  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT POMIESZCZENIA POD SALĘ SENSORYCZNĄ - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 - ul. Sądowa					
1		Prace przygotowawczo - rozbiórkowe			
1 d.1	KNR K-58 0201-10	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią malarską - okna i drzwi	m2		
		0,90 * 2,05 + 1,04 * 1,40 * 2	m2	4,757	
				RAZEM	4,757
2 d.1	KNPnRPDE 21-50a analogia	Demontaż drzwi wewnętrznych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
		(1,58 + 3,39) * 2,76 * 0,12	m3	1,646	
				RAZEM	1,646
4 d.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu + utlizacja	m3		
		poz.3	m3	1,646	
				RAZEM	1,646
5 d.1	TZKNBK V -242a	Rozbiórka podłogi - panele podłogowe	m2		
		3,65 * 3,39	m2	12,374	
				RAZEM	12,374
6 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki + bateria umywalkowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNP 06 0219-01.01	Demontaż brodzika	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNNR 8 0225-06	Demontaż toalety	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR 2-02 1914-05	Skucie płytek na podłodze	m2		
		1,48 * 1,58 + 1,58 * 1,64	m2	4,930	
				RAZEM	4,930
10 d.1	KNR 4-01 0331-06	Poszerzenie otworu drzwiowego wejściowego o 10 cm	m		
		2,1	m	2,100	
				RAZEM	2,100
11 d.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu + utlizacja - płytki	m3		
		poz.9 * 0,02	m3	0,099	
				RAZEM	0,099
12 d.1	KNP 18 0826-01.01	Demontaż gniazd wtykowych i włączników światła	gn.		
		4 + 2	gn.	6,000	
				RAZEM	6,000
13 d.1	KNNR-W 9 0506-06 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych rastrowych	szt.		
		4	szt.	4,000	

REMONT POMIESZCZENIA POD SALĘ SENSORYCZNĄ - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 - ul. Sądowa

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
14 d.1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Prace remontowe - ściany			
15 d.2	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2		
		<ściany> $(1,73 + 0,64 + 3,65 + 0,45 + 1,04 + 1,17 + 1,04 + 0,21 + 4,10 + 0,20 + 0,20 + 0,90 + 0,15 + 0,20) * 2,76 -$ <otwory> $(2 * 1,04 * 1,40 + 0,90 * 2,05)$	m2	38,520	
				RAZEM	38,520
16 d.2	KNR 9-23 0102-01	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - 20% powierzchni ścian	szt.		
		poz.15 * 0,20	szt.	7,704	
				RAZEM	7,704
17 d.2	KNR AT-43 0202-04	Zabudowa pionów - hydrantowe + kanalizacyjne	m2		
		$(0,20 + 0,90) * 2,76 + 1,20 * 0,90 + 1,20 * 0,40 + 0,90 * 0,40 + (0,20 + 0,20) * 2,76$	m2	6,060	
				RAZEM	6,060
18 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		$1,73 * 3,07 + 3,65 * 3,91$	m2	19,583	
				RAZEM	19,583
19 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		$(1,73 + 0,64 + 3,65 + 0,45 + 1,04 + 1,17 + 1,04 + 0,21 + 4,10 + 0,90 + 0,15 + 0,15 + 0,20 + 3,07) * 2,76 -$ <otwory> $(0,90 * 2,05 + 2 * 1,04 * 1,40)$	m2	46,303	
				RAZEM	46,303
20 d.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		poz.18 + poz.19	m2	65,886	
				RAZEM	65,886
21 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie farbami gruntującymi pod malowanie	m2		
		poz.20	m2	65,886	
				RAZEM	65,886
22 d.2	KNR 7-28 0306-02	Malowanie tynków farbą lateksową zmywalną	m2		
		poz.21	m2	65,886	
				RAZEM	65,886
3		Prace remontowe - podłoga			
23 d.3	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie odkurzenie i zmycie podłoża - pod wykładziny zgrzewalne	m2		
		$1,73 * 3,07 + 3,65 * 3,91$	m2	19,583	
				RAZEM	19,583
24 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - grunt pod podłogi z tworzyw sztucznych zgrzewalne	m2		
		poz.23	m2	19,583	
				RAZEM	19,583
25 d.3	KNR BC-02 0418-01	Wylewka samopoziomująca	m2		
		poz.24	m2	19,583	
				RAZEM	19,583

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.3	KNP 02 1119-02.01 analogia	Wykładziny podłogowe zgrzewalne - wywinięcie 15 cm na ściany	m2		
		poz.25 + (3,07 + 1,73 + 0,64 + 3,65 + 0,45 + 1,04 + 1,17 + 1,04 + 0,21 + 4,10 + 0,15 + 0,20 + 0,20) * 0,15	m2	22,231	
				RAZEM	22,231
4		Prace towarzyszące			
27 d.4	TZKNBK XV II 10-21	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt natynkowy - Gniazdo wtyczkowe 2-biegowe ze stykiem na betonie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
28 d.4	TZKNBK XV II 10-09	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt natynkowy - Przełącznik świecznikowy na betonie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.4	KNNR-W 9 0506-02	Wymiana opraw oświetleniowych typu LED	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
30 d.4	KNR-W 2- 17 0137-02	Kratki wentylacyjne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.4	KNR 2-15 0419-02	Grzejniki płytowe + osłona grzejnika - ogrzewanie	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.4	KNR K-06 0403-07	Dostawa i montaż żaluzji okiennych wewnętrznych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.4	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone z futryną	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845