
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na 6 sal sensorycznych
ADRES INWESTYCJI: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 - ul. Zygmunta Augusta
NAZWA INWESTORA: GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
 Waldemar Zima
DATA OPRACOWANIA: wrzesień 2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
wrzesień 2025

Data zatwierdzenia

REMONT POMIESZCZENIA POD SALĘ SENSORYCZNĄ - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 - ul. Zygmunta Augusta

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT POMIESZCZENIA POD SALĘ SENSORYCZNĄ - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 - ul. Zygmunta Augusta					
1		Prace przygotowawczo - rozbiórkowe			
1 d.1	KNR K-58 0201-10	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią malarską - okna i drzwi	m2		
		2,40 * 2,11 + 1,45 * 2,11 + 2,40 * 2,11 + 0,90 * 2,05	m2	15,033	
				RAZEM	15,033
2 d.1	TZKNBK V -242a	Rozbiórka podłogi z parkietu drewnianego	m2		
		5,78 * 5,64	m2	32,599	
				RAZEM	32,599
3 d.1	KNP 18 0826-01.01	Demontaż gniazd wtykowych i włączników światła	gn.		
		2 + 1	gn.	3,000	
				RAZEM	3,000
4 d.1	KNNR-W 9 0506-06 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych rastrowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5 d.1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Prace remontowe - ściany			
6 d.2	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2		
		<ściany> (2,45 + 0,72 + 0,40 + 0,72 + 0,27 + 1,63 + 0,90 + 4,20 + 1,35 + 2,40 + 3,14 + 0,16 + 2,40 + 1,08 + 1,45 + 0,55 + 0,84 + 0,84 + 0,42 + 0,42) * 2,95 - <otwory> 15,03 + <sufit> 5,78 * 5,64	m2	95,272	
				RAZEM	95,272
7 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		5,78 * 5,64	m2	32,599	
				RAZEM	32,599
8 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		<ściany> 26,34 * 2,95 - <otwory> 15,03	m2	62,673	
				RAZEM	62,673
9 d.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		poz.6	m2	95,272	
				RAZEM	95,272
10 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie farbami gruntującymi pod malowanie	m2		
		poz.9	m2	95,272	
				RAZEM	95,272
11 d.2	KNR 7-28 0306-02	Malowanie tynków farba lateksową zmywalną	m2		
		poz.10	m2	95,272	
				RAZEM	95,272

REMONT POMIESZCZENIA POD SALĘ SENSORYCZNĄ - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 - ul. Zygmunta Augusta

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Prace remontowe - podłoga			
12 d.3	KNR 13-23 0701-03	Mechaniczne cyklinowanie posadzek	m2		
		5,78 * 5,64	m2	32,599	
				RAZEM	32,599
13 d.3	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie odkurzenie i zmycie podłoża - pod wykładziny zgrzewalne	m2		
		poz.12	m2	32,599	
				RAZEM	32,599
14 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - grunt pod podłogi z tworzyw sztucznych zgrzewalne	m2		
		poz.13	m2	32,599	
				RAZEM	32,599
15 d.3	KNR BC-02 0418-01	Wylewka samopoziomująca	m2		
		poz.14	m2	32,599	
				RAZEM	32,599
16 d.3	KNP 02 1119-02.01 analogia	Wykładziny podłogowe zgrzewalne - wywinięcie 15 cm na ściany	m2		
		<podłoga> (5,78 * 5,64) + <wywinięcie> (26,07 * 0,15)	m2	36,510	
				RAZEM	36,510
4		Prace towarzyszące			
17 d.4	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż i montaż drzwi wejściowych - kompletne	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.4	TZKNBK XV II 10-21	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt natynkowy - Gniazdo wtyczkowe 2-biegowe ze stykiem na betonie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.4	TZKNBK XV II 10-09	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt natynkowy - Przełącznik świecznikowy na betonie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.4	KNNR-W 9 0506-02	Wymiana opraw oświetleniowych typu LED	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
21 d.4	KNR 2-15 0419-02	Grzejniki płytowe + osłona grzejnika - ogrzewanie	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
22 d.4	KNR K-06 0403-07	Dostawa i montaż żaluzji okiennych wewnętrznych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000