
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na 6 sal sensorycznych
ADRES INWESTYCJI: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 - ul. Piotra i Pawła 2, 59-700 BOLESŁAWIEC
NAZWA INWESTORA: GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Waldemar Zima
DATA OPRACOWANIA: wrzesień 2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
wrzesień 2025

Data zatwierdzenia

REMONT POMIESZCZENIA POD SALĘ SENSORYCZNĄ - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 - ul. Piotra i Pawła

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT POMIESZCZENIA POD SALĘ SENSORYCZNĄ - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 - ul. Piotra i Pawła					
1		Prace przygotowawczo - rozbiórkowe			
1 d.1	KNR K-58 0201-10	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią malarską - okna i drzwi	m2		
		0,60 * 2,05 + 2 * 0,90 * 2,05 + 0,90 * 1,05 + 0,92 * 1,62 * 4	m2	11,827	
				RAZEM	11,827
2 d.1	KNPnRPDE 40-89c analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		3,06 * 5,56 + 2,83 * 3,13 + 1,50 * 1,54	m2	28,182	
				RAZEM	28,182
4 d.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z budynku + opłata za utylizację	m3		
		25,87 * 0,02	m3	0,517	
				RAZEM	0,517
5 d.1	KNP 18 0826-01.01	Demontaż gniazd wtykowych i wyłączników światła	gn.		
		3 + 5	gn.	8,000	
				RAZEM	8,000
6 d.1	KNNR-W 9 0506-06 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych rastrowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Prace remontowe - ściany			
8 d.2	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2		
		<ściany> (2,83 + 2,83 + 3,13 + 3,13 + 5,56 + 5,56 + 2,83 + 2,83 + 1,54 + 1,50 + 1,50) * 2,99 - <otwory> 11,83 + <sufity> (2,83 * 3,13 + 5,56 * 2,83 + 1,54 * 1,50)	m2	114,460	
				RAZEM	114,460
9 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		2,83 * 3,13 + 5,56 * 2,83 + 1,54 * 1,50	m2	26,903	
				RAZEM	26,903
10 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		<ściany> 99,39 - <otwory> (11,83)	m2	87,560	
				RAZEM	87,560
11 d.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		<ściany> (33,24 * 2,99) - <otwory> (11,83) + <sufity> (8,86 + 15,73 + 2,31)	m2	114,458	
				RAZEM	114,458
12 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie farbami gruntującymi pod malowanie	m2		

REMONT POMIESZCZENIA POD SALĘ SENSORYCZNĄ - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 - ul. Piotra i Pawła

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.11	m2	114,458	
				RAZEM	114,458
13 d.2	KNR 7-28 0306-02	Malowanie tynków farba lateksową zmywalną	m2		
		poz.12	m2	114,458	
				RAZEM	114,458
3		Prace remontowe - podłoga			
14 d.3	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie odkurzenie i zmycie podłoża - pod wykładziny zgrzewalne	m2		
		1,54 * 1,50 + 3,06 * 5,56 + 2,83 * 3,13	m2	28,182	
				RAZEM	28,182
15 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - grunt pod podłogi z tworzyw sztucznych zgrzewalne	m2		
		poz.14	m2	28,182	
				RAZEM	28,182
16 d.3	KNR BC-02 0418-01	Wylewka samopoziomująca	m2		
		poz.15	m2	28,182	
				RAZEM	28,182
17 d.3	KNP 02 1119-02.01 analogia	Wykładziny podłogowe zgrzewalne - wywinięcie 15 cm na ściany	m2		
		<podłoga> 17,01 + 2,31 + 8,86 + <zakład> 29,27 * 0,15	m2	32,571	
				RAZEM	32,571
4		Prace towarzyszące			
18 d.4	TZKNBK XV II 10-21	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt natynkowy - Gniazdo wtyczkowe 2-biegowe ze stykiem na betonie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19 d.4	TZKNBK XV II 10-09	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt natynkowy - Przełącznik świecznikowy na betonie	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
20 d.4	KNR 2-15 0419-02	Grzejniki płytowe + osłona grzejnika - ogrzewanie	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
21 d.4	KNR 2-02 1019-01 analogia	Drzwi płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone z futryną	m2		
		0,9 * 2,05 * 2 + 0,6 * 2,05	m2	4,920	
				RAZEM	4,920
22 d.4	KNNR-W 9 0506-02	Wymiana opraw oświetleniowych typu LED	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
23 d.4	KNR K-06 0403-07	Dostawa i montaż żaluzji okiennych wewnętrznych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000