
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja pomniieszczeń przedszkolnych na 6 sal sensorycznych
ADRES INWESTYCJI: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 - ul. Górne Młyny 5
NAZWA INWESTORA: GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
 Waldemar Zima
DATA OPRACOWANIA: wrzesień 2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
wrzesień 2025

Data zatwierdzenia

REMONT POMIESZCZENIA POD SALĘ SENSORYCZNĄ - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 - ul. Górne Młyny

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT POMIESZCZENIA POD SALĘ SENSORYCZNĄ - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 - ul. Górne Młyny					
1		Prace przygotowawczo - rozbiórkowe			
1 d.1	KNR K-58 0201-10	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią malarską - okna i drzwi	m2		
		1,18 * 2,34 * 2 + 0,90 * 2,05	m2	7,367	
				RAZEM	7,367
2 d.1	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż szafy wnękowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek- wykładzina dywanowa na całości powierzchni	m2		
		3,27 * 7,00	m2	22,890	
				RAZEM	22,890
4 d.1	KNP 18 0826-01.01	Demontaż gniazd wtykowych i wyłączników światła	gn.		
		3 + 1	gn.	4,000	
				RAZEM	4,000
5 d.1	KNNR-W 9 0506-06 analogia	Demontaż + ponowny montaż opraw oświetleniowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNR-W 4-02 0521-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	analiza indywidualna	Demontaż + ponowny montaż urządzeń sali (projektor, zawiesie, drabinka)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Prace remontowe - ściany			
8 d.2	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2		
		<ściany> (7,00 * 2 + 3,27 * 2) * 2,70 - <otwory> (0,90 * 2,05 + 1,18 * 2,34 * 2) + <sufit> (7,00 * 3,27)	m2	70,981	
				RAZEM	70,981
9 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		7,00 * 3,27	m2	22,890	
				RAZEM	22,890
10 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		<ściany> 20,54 * 2,70 - <otwory> (0,90 * 2,05 + 1,18 * 2,34 * 2)	m2	48,091	
				RAZEM	48,091
11 d.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		7,00 * 3,27	m2	22,890	
				RAZEM	22,890
12 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie farbami gruntującymi pod malowanie	m2		
		poz.10 + poz.11	m2	70,981	

REMONT POMIESZCZENIA POD SALĘ SENSORYCZNĄ - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 - ul. Górne Młyny

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	70,981
13 d.2	KNR 7-28 0306-02	Malowanie tynków farba lateksową zmywalną	m2		
		poz.12	m2	70,981	
				RAZEM	70,981
3		Prace remontowe - podłoga			
14 d.3	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie odkurzenie i zmycie podłoża - pod wykładziny zgrzewalne	m2		
		7,00 * 3,27	m2	22,890	
				RAZEM	22,890
15 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - grunt pod podłogi z tworzyw sztucznych zgrzewalne	m2		
		poz.14	m2	22,890	
				RAZEM	22,890
16 d.3	KNR BC-02 0418-01	Wylewka samopoziomująca	m2		
		poz.15	m2	22,890	
				RAZEM	22,890
17 d.3	KNP 02 1119-02.01 analogia	Wykładziny podłogowe zgrzewalne - wywiniecie 15 cm na ściany	m2		
		poz.16 + (2 * 7,00 + 2 * 3,27) * 0,15	m2	25,971	
				RAZEM	25,971
4		Prace towarzyszące			
18 d.4	TZKNBK XV II 10-21	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt natynkowy - Gniazdo wtyczkowe 2-biegowe ze stykiem na betonie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19 d.4	TZKNBK XV II 10-09	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt natynkowy - Przełącznik świecznikowy na betonie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.4	KNR-W 2- 17 0137-02	Kratki wentylacyjne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.4	KNR K-06 0403-07	Dostawa i montaż żaluzji okiennych wewnętrznych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000