

NR OPRACOWANIA: 19/PR/25

NR UMOWY W/0662/2025

PRZEDMIAR ROBÓT**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
NA UL. PRZYJAŻNI W ŻELISŁAWICACH**

Inwestor:	GMINA SIEWIERZ UL. ŻWIRKI I WIGURY 16, 42-470 SIEWIERZ
Obiekt:	DROGA PUBLICZNA, KATEGORIA OBIEKTU - XXV
Lokalizacja:	ŻELISŁAWICE GM. SIEWIERZ, UL. PRZYJAŻNI

	Imię i nazwisko	Data	Pieczętka	Podpis
Wykonał:	Mateusz Błasiak	28.11. 2025		
Kierownik zespołu projektowego:	Maciej Kolesiński	28.11. 2025		

Sławków, listopad 2025r.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45111290-7	Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych

Nazwa inwestycji : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA UL.PRZYJAŻNI W ŻELISŁAWICACH
Adres inwestycji : ŻELISŁAWICE GM. SIEWIERZ, UL. PRZYJAŻNI
Inwestor : GMINA SIEWIERZ
Adres inwestora : UL. ŻWIRKI I WIGURY 16, 42-470 SIEWIERZ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mateusz Błasiak

WYKONAWCA:

WNIOSKODAWCA:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Nr STWiOR: 09/ST/25 CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych, roboty ziemne CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1,1	KNNR 6 0801-02	Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - nawierzchnia żwirowa / tłuczniowa 1400	m ² m ²	 1 400,00	
				RAZEM	1 400,00
1,2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym. Materiały nadające się do ponownego wykorzystania – stanowią własność Zamawiającego. 1400*0,15	m ³ m ³	 210,00	
				RAZEM	210,00
1,3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) Krotność = 9 210,00	m ³ m ³	 210,00	
				RAZEM	210,00
1,4	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 210,00*1,8	t t	 378,00	
				RAZEM	378,00
2		Nawierzchnia z betonu asfaltowego - jezdnia Nr STWiOR: 09/ST/25 CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg			
2,1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1550+240	m ² m ²	 1 790,00	
				RAZEM	1 790,00
2,2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (dodatek za 22 cm głębokości) Krotność = 4,4 1790	m ² m ²	 1 790,00	
				RAZEM	1 790,00
2,3	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 1550+240	m ² m ²	 1 790,00	
				RAZEM	1 790,00
2,4	KNR 2-31 0111-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym wyk. mieszarkami doczepnymi - za każdy dalszy 1 cm grubość podbudowy po zagęszczeniu Krotność = 10 1790	m ² m ²	 1 790,00	
				RAZEM	1 790,00
2,5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1550+160	m ² m ²	 1 710,00	
				RAZEM	1 710,00
2,6	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 1710	m ² m ²	 1 710,00	
				RAZEM	1 710,00
2,7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 1710	m ² m ²	 1 710,00	
				RAZEM	1 710,00
2,8	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1550+80	m ² m ²	 1 630,00	
				RAZEM	1 630,00
2,9	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 4 1630	m ² m ²	 1 630,00	
				RAZEM	1 630,00
2,10	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 1630	m ² m ²	 1 630,00	
				RAZEM	1 630,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2,11	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 1550	m ² m ²	 1 550,00	
				RAZEM	1 550,00
2,12	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 1550	m ² m ²	 1 550,00	
				RAZEM	1 550,00
2,13	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 1790*0,42	m ³ m ³	 751,80	
				RAZEM	751,80
2,14	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) Krotność = 9 751,80	m ³ m ³	 751,80	
				RAZEM	751,80
2,15	kalk. własna	Oplata za składowanie ziemi na wysypisku 751,80*1,8	t t	 1 353,24	
				RAZEM	1 353,24
2,16	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 110 mm 20	m m	 20,00	
				RAZEM	20,00
2,17	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 5	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
3		Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm - zjazdu Nr STWiOR: 09/ST/25 CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV: 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg			
3,1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 160	m ² m ²	 160,00	
				RAZEM	160,00
3,2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (dodatek za 36 cm głębokości) Krotność = 7,2 160	m ² m ²	 160,00	
				RAZEM	160,00
3,3	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 160	m ² m ²	 160,00	
				RAZEM	160,00
3,4	KNR 2-31 0111-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym wyk. mieszarkami doczepnymi - za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy po zagęszczeniu Krotność = 10 160	m ² m ²	 160,00	
				RAZEM	160,00
3,5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 15 cm 160	m ² m ²	 160,00	
				RAZEM	160,00
3,6	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 160	m ² m ²	 160,00	
				RAZEM	160,00
3,7	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara 160	m ² m ²	 160,00	
				RAZEM	160,00
3,8	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 160*0,56	m ³ m ³	 89,60	
				RAZEM	89,60

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3,9	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) Krotność = 9 89,60	m ³ m ³	 89,60	
				RAZEM	89,60
3,10	kalk. własna	Opłata za składowanie ziemi na wysypisku 89,60*1,8	t t	 161,28	
				RAZEM	161,28
4		Pobocze o naw. tłuczniowej Nr STWiOR: 09/ST/25 CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
4,1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 300	m ² m ²	 300,00	
				RAZEM	300,00
4,2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (dodatek za 5 cm głębokości) 300	m ² m ²	 300,00	
				RAZEM	300,00
4,3	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy piasku w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 300	m ² m ²	 300,00	
				RAZEM	300,00
4,4	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 300	m ² m ²	 300,00	
				RAZEM	300,00
4,5	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 8 300	m ² m ²	 300,00	
				RAZEM	300,00
4,6	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 300*0,25	m ³ m ³	 75,00	
				RAZEM	75,00
4,7	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) Krotność = 9 75,00	m ³ m ³	 75,00	
				RAZEM	75,00
4,8	kalk. własna	Opłata za składowanie ziemi na wysypisku 75,00*1,8	t t	 135,00	
				RAZEM	135,00
5		Krawężniki i obrzeża Nr STWiOR: 09/ST/25 CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg CPV: 45233222-1 - Roboty w zakresie chodników			
5,1	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 120+100	m m	 220,00	
				RAZEM	220,00
5,2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 120*0,07+100*0,06	m ³ m ³	 14,40	
				RAZEM	14,40
5,3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 120	m m	 120,00	
				RAZEM	120,00
5,4	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm 100	m m	 100,00	
				RAZEM	100,00
6		Organizacja ruchu Nr STWiOR: 09/ST/25 CPV: 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych			
6,1	kalk. własna	Czasowa organizacja ruchu wraz z wykonaniem dokumentacji oraz jej zaopiniowaniem i zatwierdzeniem 1	kpl. kpl.	 1,00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,00
7		Zieleń Nr STWiOR: 09/ST/25 CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych			
7,1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 370	m ² m ²	370,00	
				RAZEM	370,00
7,2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 370*0,1	m ³ m ³	37,00	
				RAZEM	37,00
7,3	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 370	m ² m ²	370,00	
				RAZEM	370,00
8		Geodezja CPV: 45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług			
8,1	kalk. własna	Geodezja z naniesieniem do zasobów geodezyjnych oraz odtworzenie punktów geodezyjnych 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
8,2	kalk. własna	Geodezja - stabilizacja punktów granicznych znakami granicznymi umieszczonymi w punkcie granicznym oraz oznaczenie pasa drogowego drogowymi znakami granicznymi tzw. „świadkami” 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00