

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: **przestawienie pieca kaflowego - kafle kwadratowe  
fazowane objętość ponad 1 m3**

NAZWA INWESTORA: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład  
Budżetowy

ADRES INWESTORA: Gdańsk-Wrzeszcz ul.Partyzantów 74

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Andrzej Czerepski

AUTOR OPRACOWANIA:

Agnieszka Chmielewska  
Agnieszka Potarowicz

DATA OPRACOWANIA: 03.11.2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

03.11.2025

Data zatwierdzenia

przestawienie pieca kaflowego - kafle kwadratowe fazowane objętość do 1 m<sup>3</sup> . przyjęto całkowita wymiane 40% kafli , pozostał ilość z odzysku

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: przestawienie pieca kaflowego - kafle kwadratowe fazowane objętość do 1 m<sup>3</sup> . przyjęto całkowita wymiane 40% kafli , pozostał ilość z odzysku</b>					
1	KNR 4-01 1001-05 wycena indywidualna	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości do 1.0 m <sup>3</sup> z pozycji usunięto osprzęt pozostałe zmiany cegła szamotowa 69 szt cegła zwykła budowlana 103 szt kafle środkowe 28 szt co stanowi 40% wszystkich kafli kafle narożne 14 szt jak wyżej kafle wieńcowe środkowe 1 szt kafle wieńcowe narożne 2szt prostki szamotowe- płytki 127,4 kg pozostałe elementy zawarte w pozycji bez zmian	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR-W 4-01 1001-99	Przestawienie pieców licowanych kaflami - osprzęt ruszt - belki 1 kpl dzwiczki piecowe - 1 szt rura zapieczowa - 1 szt blacha przedpiecowa - 1 szt	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00