

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI	:	PRZEBUDOWA STACJI UJĘCIA WODY W M. CZYSTA DĘBINA – koszty niekwalifikowalne
ADRES INWESTYCJI	:	CZYSTA DĘBINA dz.nr.ewid.734/1,733/3,732/3,731/3 ,731/4. ANTONIÓWKA dz.nr.ewid.723 BARANICA dz.nr.ewid. 322,251/1,252/1.
INWESTOR	:	Gmina Gorzków
ADRES INWESTORA	:	ul. Główna 9, 22-315 Gorzków
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	mgr inż. Adrian Kowalik
DATA OPRACOWANIA	:	12.01.2026 r.

Stawka roboczogodziny :

KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

INWESTOR

Charakterystyka robót

Dotyczy zadania "Przebudowa stacji ujęcia wody w miejscowości Czysta Dębina"

Przedmiotem inwestycji jest: wykonanie instalacji fotowoltaicznej, zewnętrznego magazynu energii oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1. Instalacja fotowoltaiczna				
1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR0404-04-090	Montaż instalacji fotowoltaicznej -moduły fotowoltaiczne 500W -Pi=20kWp, -falownik 20 kW krotność= 1,000	kpl	1,000
1. 1				1,000
2. Zewnętrzny magazyn energii				
1	2	3	4	5
2	wg nakładów rzeczowych KNR0404-04-090	Montaż zewnętrznego magazynu energii -pojemność magazynu-20kWh krotność= 1,000	kpl	1,000
1. 1				1,000
3. ZBIORNIKI: BEZODPŁYWOWY -ścieki sanitarne				
1	2	3	4	5
3	wg ceny jednostkowej KNNR 10113-010-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - Na odkład krotność= 1,000	m2	5,000
1. 5				5,000
4	wg ceny jednostkowej KNNR 10113-020-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - Na odkład krotność= 1,000	m2	5,000
1. 5				5,000
5	wg ceny jednostkowej KNNR 41413-050-090	Zbiornik prefabrykowany prostokątny o poj 6m3 , z rurą wywiewną,właz żeliwny typu lekkiego krotność= 1,000	kpl	1,000
1. 1				1,000
6	wg ceny jednostkowej KNNR 10202-080-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. krotność= 1,000	m3	48,000
1. 4*4*3				48,000
7	wg ceny jednostkowej KNNR 10208-020-060	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność= 1,000	m3	48,000
1. 48,0				48,000
8	wg ceny jednostkowej KNNR 10214-04 z.o.2.1-060	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami - kat.gr. I-II - współczynn timer zagęszczenia Js=0.98) - Warstwa humusowa z odkładu gr. 0,15 m krotność= 1,000	m3	7,000
1. 7				7,000
9	wg ceny jednostkowej KNNR 10313-010-050	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV krotność= 1,000	m2	32,000
1. 4*2*4				32,000
10	wg ceny jednostkowej KNNR 41411-010-060	Podłoża pod rurociagi i obiekty - Piasek grub. 10 cm krotność= 1,000	m3	3,000
1. 3				3,000