

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali gimnastycznej
ADRES INWESTYCJI : II Liceum Ogólnokształcące, ul. M.C. Skłodowskiej 6, 43-600 Jaworzno
INWESTOR : Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jaworznie
ADRES INWESTORA : 43-600 Jaworzno, ul. Zacisze Boczna 3
WYKONAWCA ROBÓT : ?
ADRES WYKONAWCY : ?
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Monika Tepling
DATA OPRACOWANIA : Grudzień 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Grudzień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
UWAGA - podstawę wyceny podano informacyjnie , wykonawca może wycenić wyszczególnione roboty wg. kalkulacji własnej w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiaru z natury.						
1			MALOWANIE SALI GIMNASTYCZNEJ			
1	KNR 4-01	STO –	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni	m ²		
d.1	1202-09	01	podłogi ponad 5 m ² *** A - SUFITY, B- ŚCIANY *** Uwaga: dla sufitu			
			uwzględniono współczynnik 1.25	m ²	203,680	
			(9,0*2+17,80*2)*3,8	m ²	203,680	
			A (suma częściowa)	m ²	160,200	
			9,0*17,80	m ²	160,200	
			B (suma częściowa)			
					RAZEM	363,880
2	KNR-W 4-	STO –	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-	szt.		
d.1	01 0709-	01	wap. o powierzchni 0.26-0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków cera-	szt.	6,000	
	05		micznych, betonu na ścianach		RAZEM	6,000
			6			
3	KNR 4-01	STO –	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemen-	szt.		
d.1	0709-06	01	towo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pusta-	szt.	3,000	
			ków ceramicznych, betonu na stropach		RAZEM	3,000
			3			
4	KNR 4-01	STO –	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07	01	9,0*17,80*10%	m ²	16,020	
					RAZEM	16,020
5	KNR 4-01	STO –	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie	m ²		
d.1	0713-04	01	tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach	m ²	101,840	
			poz.1A*50%		RAZEM	101,840
6	KNR 4-01	STO –	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie	m ²		
d.1	0713-03	01	tapetowanych na ścianach	m ²	80,100	
			poz.1B*50%		RAZEM	80,100
7	KNR 4-01	STO –	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m ²		
d.1	1204-01	01	nych sufitów	m ²	203,680	
			poz.1A		RAZEM	203,680
8	KNR 4-01	STO –	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m ²		
d.1	1204-02	01	nych ścian	m ²	160,200	
			poz.1B		RAZEM	160,200
9	KNR 4-01	STO –	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1206-04	01	ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	116,340	
			(9,0*2+17,80*2)*2,1+0,90*2*2,1		RAZEM	116,340
10	KNR 4-01	STO –	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-19	01	(1,1*37*0,05)*2*4	m ²	16,280	
					RAZEM	16,280
11	KNR 4-01	STO –	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o	m		
d.1	1212-28	01	średnicy do 50 mm	m	8,400	
			2,1*4		RAZEM	8,400
12	wycena in-	STO –	Demontaż i montaż osłon grzejników	szt.		
d.1	dywidual- na	01	4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
13	KNR 4-01	STO –	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	01	2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
14	KNR-W 4-	STO –	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	01 0324-	01	poz.13	szt.	2,000	
	02				RAZEM	2,000
15	KNR 5-24	STO –	Malowanie konstrukcji wsporczych - tło i tabliczki numeracyjne	szt.		
d.1	0206-08	01				
	analogia					

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
16 d.1	wycena indywidualna		Demontaż i montaż drabinek	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
17 d.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	STO – 01	zabezpieczenie parkietu	m ²		
			9,0*17,80	m ²	160,200	
					RAZEM	160,200
18 d.1	KNR 4-01 1306-02 analogia	STO – 01	Demontaż tarcz oporowych i ściągow stalowych *** demontaż i montaż uchwytów ściennych do siatki	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
19 d.1	KNR 2-02 1611-02 analogia	STO – 01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6,5 m	kol.		
			6	kol.	6,000	
					RAZEM	6,000
20 d.1	NNRNKB 202 1620- 01	STO – 01	(z.V) Przesuwanie rusztowań jednokolumnowych	przes. kol.		
			30+20	przes. kol.	50,000	
					RAZEM	50,000
21 d.1		STO – 01	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,4,5,6,7,8,11,19,20,23)			
22 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz. 5.15		Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.)			
23 d.1	KNR-W 4- 01 1215- 05 analogia	STO – 01	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone *** okna	m ²		
			(1,20*2,5)*8	m ²	24,000	
					RAZEM	24,000
2			SIATKI - demontaż i montaż			
24 d.2	wycena indywidualna		Siatki demontaż i ponowny montaż.(wszstkie siatki.)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3			REMONT PODŁOGI			
25 d.3	KNR-W 4- 01 0814- 02 analogia	STO – 01	Uzupełnienie posadzek z deszczulek o grubości 19-22 mm mocowanych na gwoździe o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu	m ²		
			2,0*2,0+1,0+2,0	m ²	7,000	
					RAZEM	7,000
26 d.3	KNR 4-01 0816-06	STO – 01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
			poz.25	m ²	7,000	
					RAZEM	7,000
27 d.3	KNR-W 3 0807-04	STO – 01	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2	m ²		
			9,0*17,80+0,90*1,8+1,5*0,5+1,8*0,10	m ²	162,750	
					RAZEM	162,750
28 d.3	KNR-W 2- 02 1122- 06 analogia	STO – 01	Pastowanie posadzek i parkietów *** szpachlowanie szczelin w parkiecie	m ²		
			poz.27	m ²	162,750	
					RAZEM	162,750
29 d.3	KNR 2 1205-08	STO – 01	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
			poz.27	m ²	162,750	
					RAZEM	162,750

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.3	KNR-W 4-01 0808-08 analogia	STO – 01	Rozbiórka cokołów *** rozbiórka listew przypodłogowych drewnianych 9,0*2+17,80*2+0,8*2+0,5*2*2	m m	 57,200	
					RAZEM	57,200
31 d.3	KNR-W 4-01 0808-08 analogia	STO – 01	Rozbiórka cokołów *** rozbiórka progów 1,50+1,0+1,8	m m	 4,300	
					RAZEM	4,300
32 d.3	KNR-W 4-01 0415-08 analogia	STO – 01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
33 d.3	KNR-W 2-02 1122-05	STO – 01	Posadzki i parkiety - cokół *** montaż nowych listew cokołowych poz.30	m m	 57,200	
					RAZEM	57,200
34 d.3	KNR-W 4-01 1217-03	STO – 01	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych *** cokoły poz.30	m m	 57,200	
					RAZEM	57,200
35 d.3	kalk. własna	STO – 01	Malowanie linii wyznaczających boiska *** Malowanie lini boisk farbami, dwuskładnikowymi poliuretanowymi w fazie wodnej , do lini boiskowych / siatkówka , koszykówka / 520	m m	 520,000	
					RAZEM	520,000
4			Gruz i utylizacja			
36 d.4	KNR 4-01 0108-09	STO – 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.25*0,02 <parkiet> poz.30*0,05*0,02 <cokoły>	m ³ m ³ m ³	 0,140 0,057	
					RAZEM	0,197
37 d.4	KNR 4-01 0108-10	STO – 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 12 poz.36	m ³ m ³	 0,197	
					RAZEM	0,197
38 d.4	wycena indywidualna	STO – 01	Utylizacja poz.36	m ³ m ³	 0,197	
					RAZEM	0,197