

## Przedmiar robót

Obiekt	PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ZIEMNEJ UMOŻLIWIAJĄCA REALIZACJĘ ZADANIA PT: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W RAMACH ZADANIA „SCALANIA GRUNTÓW”
Branża	TELETECHNICZNA
Kod CPV	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Lokalizacja	woj. małopolskie, powiat brzeski, m. Wokowice, jednostka ew. Brzesko_120202_5, obręb nr 0009 Wokowice, dz. nr ewid.: 1240 1219, 983 1565
Inwestor	Starosta Brzeski ul. Bartosza Głowackiego 51, 32-800 Brzesko
Biuro kosztorysowe	MM Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Obywatelska 16/1, 33-100 Tarnów

## Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ZIEMNEJ UMOŻLIWIAJĄCA REALIZACJĘ ZADANIA PT: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W RAMACH ZADANIA „SCALANIA GRUNTÓW”

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>Zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej</b>		
1	KNNR 5 0701/03		Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV	m3	310,8
2	KNNR 5 0701/05		Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV	m3	133,2
3	KNNR 5 0705/01		Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 160mm (rura dwudzielna)	m	1 110
4	KNR 2-25 0614/01		Układanie taśmy ostrzegawczej koloru pomarańczowego	m	1 110
5	KNNR 5 0702/05		Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV	m3	444
			<b>Przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej</b>		
6	KNNR 5 0701/03		Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV	m3	3,36
7	KNNR 5 0701/05		Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV	m3	1,44
8	Analiza własna		Przełożenie odcinka kanalizacji teletechnicznej wraz z zasobnikami	m	11
9	KNR 2-25 0614/01		Układanie taśmy ostrzegawczej koloru pomarańczowego	m	11
10	KNNR 5 0702/05		Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV	m3	4,76
			<b>Dodatkowe koszty budowy</b>		
11	Analiza własna		Pomiary, geodezja, nadzór jednostek branżowych, dodatkowe koszty budowy	kpl	1

**Spis działów przedmiaru robót**

PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ZIEMNEJ UMOŻLIWIAJĄCA REALIZACJĘ ZADANIA PT: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W RAMACH ZADANIA „SCALANIA GRUNTÓW”

Nr	Opis
	Zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej
	Przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej
	Dodatkowe koszty budowy

Zestawienie materiałów

PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ZIEMNEJ UMOŻLIWIAJĄCA REALIZACJĘ ZADANIA PT: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W RAMACH ZADANIA „SCALANIA GRUNTÓW”

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Folia z PCW uplastycznionego koloru pomarańczowego	m2	459,61		
2	Rury osłonowe dwudzielne fi 160, 750N wraz z złączkami	m	1 154,4		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Ogółem				