

TABELA 3 - TABELARYCZNE ZESTAWIENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI RZUCÓW

| Lp. | Nazwa odcinka | Długość odcinka [m] | Rzędna terenu początku odcinka | Rzędna dna początku odcinka | H początku odcinka [m] | Rzędna terenu końca odcinka | Rzędna dna końca odcinka | H końca odcinka [m] | Średnica [mm] | Hśr odcinka [m] | Kubatura wykopu [m3] | Przewiert [m] | Uwagi |
|-----|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------|--|
| 1 | P1-SR1 | 149,1 | 196 | 194,5 | 1,5 | 195 | 193,4 | 1,6 | 160 | 1,68 | 190,0584 | 23,4 | łuk 90° -1 szt., łuk 15° - 1szt. |
| 2 | P2-SR2 | 60 | 205,3 | 203,7 | 1,6 | 206,3 | 204,4 | 1,9 | 125 | 1,73 | 93,42 | - | łuk15° - 1szt. |
| 3 | P3-SR3 | 72,1 | 197 | 195,4 | 1,6 | 198,6 | 197,02 | 1,58 | 160 | 1,66 | 67,3794 | 27 | łuk45° - 1szt. |
| 4 | P4-W19 | 104,6 | 205,5 | 203,9 | 1,6 | 205,6 | 204 | 1,6 | 110 | 2,38 | 141,372 | 38,6 | łuk 15° -2 szt., łuk 60° - 2szt. |
| 5 | W19-SR4 | 214,3 | 205,6 | 204 | 1,6 | 206,7 | 204,87 | 1,83 | 110 | 1,66 | - | 214,3 | łuk 15° -4 szt., całość przewiert w pasie drogowym |
| 6 | P5-SR5 | 251,3 | 211,8 | 210,2 | 1,6 | 215,3 | 213,5 | 1,8 | 90 | 1,81 | 348,2802 | 37,5 | łuk 90° -4 szt., łuk 60° -1 szt., łuk 45° -4 szt., łuk 15° -2 szt. |