



- rynny dachowe ze stali powlek. mocowane do okapu co ok. 50cm
- rury spustowe stalowe mocowane do ścian co ok. 100cm
- płotki śniegowe stosować wg potrzeb
- rynny dachowe systemowe, bezokapowe szerokości 125mm
- rury spustowe systemowe, bezokapowe 70x80mm

UWAGA:  
OD IŁOŚCI POKRYCIA DACHOWEGO NIE ODJĘTO POWIERZCHNI KOMINÓW  
KONSTRUKCJĘ NOŚNĄ DACHU (ELEMENTY DREWNIANE) ZABEZPIECZYĆ OGNIOSCHRONNIE DO KLASY NRO

Zestawienie dachów		
Ilość	Powierzchnia	
1	230,00 m²	8652 cm
1	267,73 m²	8552 cm
497,72 m²		

Zestawienie rynien		
Ilość	Długość	
1	8652 cm	

RYS. NR <b>A-3</b>	Budynek socjalny	
LOKALIZACJA:	Rawatowice działka nr 167/3 gmina Kocmyrzów-Luborzyca	Skala:  1 : 100 marzec 2023r.
BRANŻA:	Architektura	Projekt Budowlany
Rzut dachu		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Jakub Baradziej nr ewid. MPOIA/025/2014		SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Grażyna Kuźniar nr upr. 77/58
www.mirpol-bud.pl e-mail: mirpol@mirpol-bud.pl		
MIRPOL Sp. z o.o. Sp. k. 32-087 Błonie ul. Gwintarska 85 tel. (0-23) 285-74-29		