



- rynny dachowe ze stali powlek. mocowane do okapu co ok. 50cm
- rury spustowe stalowe mocowane do ścian co ok. 100cm
- płotki śniegowe stosować wg potrzeb
- rynny dachowe systemowe, bezokapowe szerokości 125mm
- rury spustowe systemowe, bezokapowe 70x80mm

UWAGA:
OD IŁOŚCI POKRYCIA DACHOWEGO NIE ODJĘTO POWIERZCHNI KOMINÓW
KONSTRUKCJĘ NOŚNĄ DACHU (ELEMENTY DREWNIANE) ZABEZPIECZYĆ OGNIOSCHRONNIE DO KLASY NRO

Zestawienie rynien	
Q	Powierzchnia
Q ₁	8552 cm
Q ₂	8552 cm
Q ₃	8552 cm

Zestawienie rynien	
Q	Og. l.
Q ₁	8552 cm
Q ₂	8552 cm
Q ₃	8552 cm

RYS. NR WK-03	Budynek socjalny	MIRPOL
LOKALIZACJA:	Rawatowice działka nr 167/3 gmina Kocmyrzów-Luborzyca	Skala: 1:50 Jak zaznaczono
BRANŻA:	SANITARNA	wrzesień 2023r.
Rzut dachu - instalacja wod.-kan.		Projekt Wykonawczy
PROJEKTOWAŁ: inż. Zdzisław Rzeszutek nr upr. 355/82		SPRAWDZIŁ: mgr inż. Małgorzata Kuliś nr ewid. MAP/0631/PWB/S/15