POZIOM DACHU

POZIOM PODDASZA

POZIOM PARTERU

44xPV

44xPV

PWPw2

3 obwody DC

3 obwody DC

3 x (2 x kabel solarny 1x6mm2 0,9/1,8kV DC)

3 x (2 x kabel solarny 1x6mm2 0,9/1,8kV DC)

FALOWNIK F1

FALOWNIK F2

TPV tablica fotowoltaiki na parterze

TA tablica administracji na parterze 14kW

T1 tablica lokalu 1 na parterze 8,44kW

T1/2 tablica lokalu 2 na parterze 8,44kW

T3 tablica lokalu 3 na parterze 8,44kW

T4 tablica lokalu 4 na parterze 8,44kW

T5 tablica lokalu 5 na parterze 8,44kW

T6 tablica lokalu 6 na parterze 8,44kW

T7 tablica lokalu 7 na parterze 8,44kW

T8 tablica lokalu 8 na parterze 8,44kW

T9 tablica lokalu 9 na poddaszu 8,44kW

T10 tablica lokalu 10 na poddaszu 8,44kW

T11 tablica lokalu 11 na poddaszu 8,44kW

T12 tablica lokalu 12 na poddaszu 8,44kW

T13 tablica lokalu 13 na poddaszu 8,44kW

T14 tablica lokalu 14 na poddaszu 8,44kW

T15 tablica lokalu 15 na poddaszu 8,44kW

T16 tablica lokalu 16 na poddaszu 8,44kW

5 x LY16

5 x LY6

YDYżo 5x6

kWh

3f C63A

3f C25A

3f C20A

WG 100A

TG
Pi=149kW
Po=47,9kW
Io=74,3A

DEHNventil TNS F0

PWPs na elewacji

Hz

Hc

NHXH 5x1,5

NHXH 7x1,5

YAKXS 4x35

SP

PWPw1

3p 100A

sterownik CERBEX

ETIMAT 3x80A

NH00 3x100A

PEN

R<30[Ω]

zasilanie z sieci Tauron
poza zakresem opracowania

TEREN ZEWNĘTRZNY

SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE TN-C-S

RYS. NR **E-04**	Budynek użyteczności publicznej nr 1 z lokalami socjalnymi	MIRPOL
LOKALIZACJA:	Rawałowice działka nr 167/3 gmina Kocmyrzów-Luborzyca	Skala: - / -
BRANŻA:	Elektryczna	październik 2023r.
Schemat zasilania i rozdzielnicy głównej		PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Mariusz Buchała nr upr. 218/2002	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Zbigniew Basta nr upr. MAP/0125/PWOE/06	

www.mirpol-bud.pl e-mail: mirpol@mirpol-bud.pl

MIRPOL Sp. z o.o. Sp.k. 32-087 Bibice ul. Graniczna 85 tel. (012) 285-74-29