POZIOM DACHU

POZIOM PODDASZA

POZIOM PARTERU

44xPV

44xPV

PWPw2

3 obwody DC

3 obwody DC

3 x (2 x kabel solarny 1x6mm2 0,9/1,8KV DC)

3 x (2 x kabel solarny 1x6mm2 0,9/1,8KV DC)

FALOWNIK F1

FALOWNIK F2

TPV

5 x LY16

tablica fotowoltaiki na parterze

TA 14kW

5 x LY6

tablica administracji na parterze

T1 8,44kW

YDYżo 5x6

tablica lokalu 1 na parterze

T1/2 8,44kW

YDYżo 5x6

tablica lokalu 2 na parterze

T3 8,44kW

YDYżo 5x6

tablica lokalu 3 na parterze

T4 8,44kW

YDYżo 5x6

tablica lokalu 4 na parterze

T5 8,44kW

YDYżo 5x6

tablica lokalu 5 na parterze

T6 8,44kW

YDYżo 5x6

tablica lokalu 6 na parterze

T7 8,44kW

YDYżo 5x6

tablica lokalu 7 na parterze

T8 8,44kW

YDYżo 5x6

tablica lokalu 8 na parterze

T9 8,44kW

YDYżo 5x6

tablica lokalu 9 na poddaszu

T10 8,44kW

YDYżo 5x6

tablica lokalu 10 na poddaszu

T11 8,44kW

YDYżo 5x6

tablica lokalu 11 na poddaszu

T12 8,44kW

YDYżo 5x6

tablica lokalu 12 na poddaszu

T13 8,44kW

YDYżo 5x6

tablica lokalu 13 na poddaszu

T14 8,44kW

YDYżo 5x6

tablica lokalu 14 na poddaszu

T15 8,44kW

YDYżo 5x6

tablica lokalu 15 na poddaszu

T16 8,44kW

YDYżo 5x6

tablica lokalu 16 na poddaszu

kWh

3f C63A

3f C25A

3f C20A

3f C20A

3f C20A

3f C20A

3f C20A

3f C20A

3f C20A

3f C20A

3f C20A

3f C20A

3f C20A

3f C20A

3f C20A

3f C20A

3f C20A

3f C20A

3f C20A

3f C20A

3f C20A

PWPs na elewacji

HZ

HC

WG 100A

TG

Pi=149kW

Po=47,9kW

Io=74,3A

DEHNventil TNS

F0

NHXH 5x1,5

NHXH 7x1,5

YAKXS 4x35

SP

kWh

NH00 3x100A

ETIMAT 3x80A

PWPw1

sterownik CERBEX

3p 100A

PEN

R<30[Ω]

zasilanie z sieci Tauron
poza zakresem opracowania

TEREN ZEWNĘTRZNY

SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE TN-C-S

RYS. NR **E-04**	Budynek użyteczności publicznej nr 1 z lokalami socjalnymi	MIRPOL
LOKALIZACJA:	Rawałowice działka nr 167/3 gmina Kocmyrzów-Luborzyca	Skala: - / -
BRANŻA:	Elektryczna	październik 2023r.
Schemat zasilania i rozdzielnicy głównej		PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Mariusz Buchała nr upr. 218/2002	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Zbigniew Basta nr upr. MAP/0125/PWOE/06	

www.mirpol-bud.pl e-mail: mirpol@mirpol-bud.pl

MIRPOL Sp. z o.o. Sp.k. 32-087 Bibice ul. Graniczna 85 tel. (012) 285-74-29